Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 02/2018

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO COMPAÑÍA CALLE 5 - DESDE EL ACCESO A CALLE 5 HASTA EL COLEGIO NACIONAL PADRE GERMÁN PIEPER- Plurianual, CON ID N.º 353618

1- DALARAS S.A. – RUC.: 80080520-8

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones

PROYECTO: *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COCRDÓN ESCONDIDO*
UBICACIÓN: *Calle 5 - desde el Acceso a Calle 5 hasta el Colegio Nacional Padre Germán Pieper*
ADMINISTRADOR MUNICIPAL: *Sr. Aníbal Maidana Vera*
PROFESIONAL: *Arq. Héctor P. Fernández C.* ***REG. Nº:*** *2.115*
SUP. A CONTRUIR.: *21.326,14 M2* ***FECHA:*** *Diciembre del 2018*

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNIT	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	21.326,14	597	12.731.706
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	21.326,14	498	10.620.418
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	GL	1,00	915.400	915.400
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	UN	2,00	348.250	696.500
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	20.717,88	1.493	30.931.795
6	Provisión y colocación de 3 tubos de 1,00 m con cabecera de PBC, ver detalle de plano	GL	1,00	6.277.181	6.277.181
7	Ampliación de cabeceras 0,50m de altura del acceso a calle 5, revocar la parte superior y pintar al sintético color negro con franjas amarillas con micro esferas	GL	1,00	582.075	582.075
8	Desmonte y reubicación de entubamientos con cabeceras de PBC en accesos de vivienda situadas en trayectoria del empedrado proyectado.-	UN	6,00	2.522.325	15.133.950
9	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	20.717,88	2.985	61.842.872
10	CORDÓN ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in-situ (1:3:3).-	ML	6.069,05	49.750	301.935.238
11	CORDÓN ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in-situ (1:3:3).-	ML	7,00	69.650	487.550
12	Pavimento tipo EMPEDRADO.-	M2	20.717,88	33.830	700.885.880
13	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	20.717,88	2.090	43.300.369
14	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	20.717,88	2.388	49.474.297
15	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.-	M3	52,06	29.850	1.553.991
16	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	21.326,14	597	12.731.706
TOTAL IVA INCLUIDO.-					**1.250.100.927**

Son guaraníes: Mil doscientos cincuenta millones cien mil novecientos veintisiete.-