MUNICIPALIDAD DE YPANÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE - CALLE FRENTE A LABORATORIO ALMOS" ID 367052

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción de puente - Calle frente a Laboratorio Almos con ID: 367052					ICVE INGENIERIA		KOETI PORA		DISTRIBUIDORA UNION 3	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)
1	72131702-001	Trabajos preliminares, movilizacion de obra, limpieza previa y replanteo de obra	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.860.000	1.860.000
2	72131702-001	Demolicion en roca con maquina tipo martillete neumatico para fundaciones ancho: 0.80m y profundidad 0.60m en ambas cabeceras del puente	Metros cúbicos	8,64	765.000	6.609.600	810.000	6.998.400	837.000	7.231.680
3	72131702-001	Zapata corrida de HºAº (0.80x0.60) tipo cabezal para fundacion de puente de HºAº ancho: 0.80m y profundidad 0.60m en ambas cabeceras del puente	Metros cúbicos	7,2	2.337.500	16.830.000	2.475.000	17.820.000	2.557.500	18.414.000
4	72131702-001	Tabique de HºAº sobre zapata corrida para estribo y aleros estribos de puente Espesor 30cm, altura promedio 2.50m	Metros cúbicos	13,5	2.550.000	34.425.000	2.700.000	36.450.000	2.790.000	37.665.000
5	72131702-001	Viga Trasversal de HºAº (30x70) en coronamiento de estribos	Metros cúbicos	2,1	2.337.500	4.908.750	2.475.000	5.197.500	2.557.500	5.370.750
6	72131702-001	Vigas Longitudinales de HºAº (30x70)	Metros cúbicos	5,04	2.975.000	14.994.000	3.150.000	15.876.000	3.255.000	16.405.200
7	72131702-001	Losa de HºAº para tablero de puente (4mx8m) - Espesor 25cm	Metros cúbicos	8	2.975.000	23.800.000	3.150.000	25.200.000	3.255.000	26.040.000
8	72131702-001	Baranda metalica con caño galvanizado diametro 50mm, altura 1m	Metro lineal	20	297.500	5.950.000	315.000	6.300.000	325.500	6.510.000
9	72131702-001	Cuneteado lateral con Retro excavadora ambos lados para drenaje de la via previo relleno de tierra	Hora	16	340.000	5.440.000	360.000	5.760.000	372.000	5.952.000
10	72131702-001	Relleno de tierra con compactación en cabecera de puente 60 cargas de tierra tipo relleno con camion volquete de 5m3	Metros cúbicos	300	42.500	12.750.000	45.000	13.500.000	46.500	13.950.000
TOTAL IVA INCLUIDO						**127.407.350**		**134.901.900**		**139.398.630**

Rubén Alberto Rolón Penayo
Encargado Interino UOC
Municipalidad de Ypané