Cuadro Comparativo de Ofertas

Construcción Aula Preescolar Escuela Basíca N° 3307 Federico Nil

		ST. Udio CONSTRUCTORA									
Item	Codigo del Catalogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131601-002	Preparacion de Obra			0						
1.1		Letrero de Obra 2,00 x 1,50 - Colocado	1	850.000	850.000						
1.2		Limpieza y preparacion del terreno	75	4.500	337.500						
1.3		Vallado perimetral con chapa cincalum N° 28 y puntales de madera (h: 2.44mts)	125	12.000	1.500.000						
1.4		Obrador (6mt x 2.50mt) con estructura de madera, piso y chapa cincalum N°28 (para deposito de materiales)	15	135.000	2.025.000						
1.5		Replanteo y marcacion	70	5.000	350.000						
1.6		Pizarra móvil según plano	1	500.000	500.000						
1.7		Mampara móvil segun plano	1	385.000	385.000						
2	72131601-003	Cimiento			0						
2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	17,26	300.000	5.178.000						
3	72131601-004	Estructura de H° A° :			0						
3.1		Zapatas, pilares y vigas cumbrera de Hº Aº	2,50	1.700.000	4.250.000						
3.2		Encadenados de H° A°	3,42	1.700.000	5.814.000						
3.3		Viga de galeria 15 x 25	0,26	1.700.000	442.000						
3.4		Loseta sobre aberturas	1	350.000	350.000						
4	72131601-005	Mamposteria de nivelación :			0						
4.1		De 0,45 cms.	3,78	150.000	567.000						
4.2		De 0,60 cms.	0,80	200.000	160.000						
4.3		De 0,30 cms.	15,1	120.000	1.812.000						
5	72102905-001	Relleno									
5.1		Relleno y apisonado de interiores	40,42	70.000	2.829.400						
6	72131601-006	Aislación asfaltica :									
6.1		De paredes de 0,15	31,06	38.500	1.195.810						
6.2		De paredes de 0,30	4,2	48.000	201.600						
6.3		De canteros	5,25	48.000	252.000						

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C

7	72131601-005	Mamposteria de elevación :									
7.1		De 0,15 para revocar	42,5	80.000	3.400.000						
7.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	42,8	120.000	5.136.000						
7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	25,62	120.000	3.074.400						
7.4		De 0,30 para revocar	6,2	120.000	744.000						
7.5		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	52,5	80.000	4.200.000						
7.6		Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	40,25	20.000	805.000						
8	72131601-015	Pilares :									
8.1		De maposteería 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	9,6	105.000	1.008.000						
8.2		Capitel de pilares	4	165.000	660.000						
9	72131601-007	Techo :									
9.1		De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	93	270.000	25.110.000						
10	72131601-008	Revoques :									
10.1		De Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	209,65	25.000	5.241.250						
10.2		De pilares de galeria	15,2	27.000	410.400						
10.3		De canteros con Hidrófugo	5	27.000	135.000						
10.4		De Revoque de pilares y vigas a una capa	16,4	35.000	574.000						
10.5		De revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	42,8	27.000	1.155.600						
10.6		De revoque de nivelacion 1:3 cemento y arena + hidrófugo	17	27.000	459.000						
11	72131601-009	Pisos y Contrapisos			0						
11.1		Contrapiso de Hº de cascotes	70	47.000	3.290.000						
11.2		Carpeta de nivelación	70	29.000	2.030.000						
11.3		Piso cerámicoantideslizante	70	87.000	6.090.000						
11.4		Guarda obra ancho 0.40 cmt. Incluye contrapiso	18	75.000	1.350.000						
11.5		Zócalo cerámico	35,01	25.000	875.250						
12	72131601-010	Aberturas:			0						
12.1		Ventana tipo Proyectante 1,50 x 1,50	11,25	312.000	3.510.000						
12.2		Ventana tipo Proyectante 1,50 x 1,00	4,5	312.000	1.404.000						
12.3		Puerta Metálica de 1,20 x 2,10	1	1.100.000	1.100.000						
12.4		Puerta Metálica de 0,70 x 2,10 incluye marco y accesorios	1	980.000	980.000						
12.5		Puerta Métalica 0,60 x 1,20 incluye marco y accesorios	2	750.000	1.500.000						
12.6		Puerta Metálica de abrir 0,90 x 2,10	1	980.000	980.000						
12.7		Puerta persiana metálica bajo mesada	1	450.000	450.000						
13	72131601-012	Pinturas :			0						
13.1		De paredes al látex	296,01	13.000	3.848.130						
13.2		De ladrillo visto al látex color cerámico	116,4	15.000	1.746.000						

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

13.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	27,38	20.000	547.600						
13.4		De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	42,2	16.000	675.200						
13.5		De látex	90,16	12.500	1.127.000						
14	**72102602-004**	**Colocación de vidrios**									
14.1		Vidrios Dobles	14,54	150.000	2.181.000						
14.2		Espejo de 4 mm. 0,40 x 1,75 con marco de aluminio	1,00	185.000	185.000						
15	**72101510-005**	**Desague pluvial**			0						
15.1		Canaletas y bajadas, desarrollo 33	42,2	65.000	2.743.000						
16	**72131601-011**	**Instalaciones Sanitarias**									
16.1		De desagüe cloacal, agua corriente , artefactos y accesorios, registro 0,60 x 0,60 según plano	1	4.500.000	4.500.000						
16.2		Cámara séptica 1,00 x 1,60 x 1,20	1	2.000.000	2.000.000						
16.3		Pozo ciego 2,00 x 2,50	1	2.800.000	2.800.000						
16.4		Mesada con tres bachas granito 0,60 x 1,75	1	2.500.000	2.500.000						
17	**72102508-003**	**Revestimiento de azulejos**									
17.1		Azulejos	24	55.600	1.334.400						
18	**72131601-9984**	**Rampa Peatonal**									
18.1		Rampa Peatonal 10% pendiente	1	1.673.415	1.673.415						
18.2		Escalera de acceso	2	450.000	900.000						
19	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**									
19.1		Instalación de tablero TS 10 de 6 AG con barra de fase y neutro	6	85.000	510.000						
19.2		Instalación de tablero comando de ventiladoresn TVC	2	85.000	170.000						
19.3		Instalación de circuito de luces y tomas	13	85.000	1.105.000						
19.4		Alimentacion de circuito de ventiladores	2	85.000	170.000						
19.5		Artefactos eléctricos fluorescente 3 x 40	4	216.000	864.000						
19.6		Artefactos eléctricos fluorescente 1 X 40	5	150.000	750.000						
19.7		Tablero seccional de 6 AG con barra de fase y neutro	1	180.000	180.000						
19.8		Tablero TCV 2 AG	1	109.745	109.745						
19.9		Provisión e instalación Ventilador de techa de 56"	2	450.000	900.000						
19.10		Alimentación al tablero existente c/ cable NYY	10	83.000	830.000						
20	72131601-013	Limpieza de Obra			0						
20.1		Limpieza final	70	8.000	560.000						
		TOTAL			**139.580.700**						

MUNICIPALIDAD DE CAA CATI
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES