MUNICIPALIDAD DE PILAR
COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS
Alberdi y Avda. Mcal. López
Tel. (0786) 232218 Central
Pilar, Paraguay

"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"

CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 1RA. INFANCIA DE 5,80 X 6,80 CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 7241 JUAN PABLO II CON ID 434,415

Contratación Directa N° 18/2023					BAEZ CONSTRUCCIONES		VZ CONSTRUCTORA		IC CONSTRUCCIONES	
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Codigo de Catalogo	Descripción	Precio Unitario	Precios Totales	Precio Unitario	Precios Totales	Precio Unitario	Precios Totales
1	71	Metros cuadrados	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	8.400	594.720	7.760	549.408	8.000	566.400
2	71	Metros cuadrados	72131601-9974	Replanteo	10.000	708.000	8.670	613.836	9.000	637.200
3	18	Metros cúbicos	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de P.B.C	770.000	13.644.400	755.400	13.385.688	760.000	13.467.200
4	1,29	Metros cúbicos	72131601-9973	Viga cumbrera,viga de galeria y dados de Hº Aº	2.900.000	3.741.000	2.760.000	3.560.400	2.800.000	3.612.000
5	0,33	Metros cúbicos	72131601-9973	Zapatas y pilares de Hº Aº	2.900.000	957.000	2.760.000	910.800	2.800.000	924.000
6	2,98	Metros cúbicos	72131601-9973	Encadenados inferior y superior de HºAº	2.900.000	8.642.000	2.760.000	8.224.800	2.760.000	8.224.800
7	0,72	Metros cuadrados	72131601-005	Muros de nivelacion: a- De 0,60 mts para pilares	350.200	252.144	350.200	252.144	350.200	252.144
8	3,75	Metros cuadrados	72131601-005	Muros de nivelacion: b- De 0,45 mts	251.100	941.625	251.100	941.625	251.100	941.625
9	11,63	Metros cuadrados	72131601-005	Muros de nivelacion: c- De 0,30 mts.	190.600	2.216.678	190.600	2.216.678	190.600	2.216.678
10	28,65	Metros cúbicos	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	180.000	5.157.000	149.100	4.271.715	160.000	4.584.000
11	18,51	Metros cuadrados	72131601-006	Aislacion horizontal	55.000	1.018.050	50.700	938.457	55.000	1.018.050
12	3,54	Metros cuadrados	72131601-006	Aislacion asfaltica: De cantero rovoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	56.100	198.594	56.100	198.594	56.100	198.594
13	51,75	Metros cuadrados	72131601-005	Muros de elevación: a- De 0,15 para revocar	130.000	6.727.500	130.000	6.727.500	130.000	6.727.500
14	37,65	Metros cuadrados	72131601-005	Muros de elevación: b - De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	155.900	5.869.635	155.900	5.869.635	155.900	5.869.635
15	21,91	Metros cuadrados	72131601-005	Muros de elevación: c- De 0,30 para revocar	200.000	4.382.000	190.200	4.167.282	190.200	4.167.282
16	31,72	Metros cuadrados	72131601-005	Muros de elevación: d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	200.000	6.344.000	200.000	6.344.000	200.000	6.344.000
17	4	Metro lineal	72131601-005	Muros de elevación: e- De sardinel en canteros con ladrillos semiprensados macizos	50.000	200.000	46.200	184.800	46.200	184.800
18	1	Unidad	72131601-004	f - Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
19	44,7	Metro lineal	72102201-011	g - Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2hiladas)	39.200	1.752.240	39.200	1.752.240	39.200	1.752.240
20	9,2	Metro lineal	72131601-003	Pilares de 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de Hº Aº	230.300	2.118.760	230.300	2.118.760	230.300	2.118.760
21	94,2	Metros cuadrados	72131601-007	Techo: Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca de 1 1/2" x3"	350.000	32.970.000	340.100	32.037.420	350.000	32.970.000
22	215,38	Metros cuadrados	72101607-006	Revoques: a - De paredes interior, exterior con hidrofugo una capa	45.200	9.735.176	45.200	9.735.176	45.200	9.735.176
23	9,2	Metros cuadrados	72131601-008	Revoques: b- De pilares de galeria con hidrofugo 0,40 x0,40 mts	60.000	552.000	50.000	460.000	50.000	460.000
24	7,84	Metros cuadrados	72131601-008	Revoques: c- De cantero con hidrofugo-exterior	50.500	395.920	50.500	395.920	50.500	395.920
25	22,08	Metros cuadrados	72131601-008	Revoques: d- De viga cumbrera,viga galeria y voladizo de encadenados	51.200	1.130.496	51.200	1.130.496	51.200	1.130.496
26	10,19	Metros cuadrados	72131601-008	Revoques: e - De nivelacion y de panderete encadenado inferior	50.200	511.538	50.200	511.538	50.200	511.538
27	30,8	Metro lineal	72131601-008	Revoques: f - De molduras 1:3(molduras de ventanas)10cms de espesor	51.700	1.592.360	51.700	1.592.360	51.700	1.592.360
28	42,8	Metro lineal	72131601-008	Revoques: g - De mochetas	51.000	2.182.800	51.000	2.182.800	51.000	2.182.800
29	67,29	Metros cuadrados	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes 10cms	40.400	2.718.516	40.400	2.718.516	40.400	2.718.516
30	67,29	Metros cuadrados	72131601-009	piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	180.000	12.112.200	141.700	9.534.993	150.000	10.093.500
31	36,7	Metro lineal	72101607-005	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	42.000	1.541.400	40.200	1.475.340	42.000	1.541.400

MUNICIPALIDAD DE PILAR SECRETARIA DE EDUCACION

Lic. Laura M. Santacruz M.
Directora de Educación

MUNICIPALIDAD DE PILAR INTERNO

Silvia Jimenez

MUNICIPALIDAD DE PILAR ASESORIA JURIDICA

32	1	Unidad	72131601-010	Puerta placa 0,70 x 2,10 c/marco,contramarco y herrajes	2.650.000	2.650.000	2.612.600	2.612.600	2.650.000	2.650.000
33	2	Unidad	72131601-010	Puerta placa 0,60 x 1,20 c/marco,contramarco y herraje	220.000	440.000	2.045.000	4.090.000	2.045.000	4.090.000
34	1	Unidad	72131601-010	Puerta placa de abrir 0,90 x 2,10 c/marco,contramarco(inclusivo)	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
35	1	Unidad	72131601-010	Puerta metalica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
36	5,1	Metros cuadrados	72131601-010	Ventanas blindex de 1,50 x 1,70mts	900.000	4.590.000	790.000	4.029.000	790.000	4.029.000
37	9	Metros cuadrados	72131601-010	Ventanas blindex de 1,50 x 1,00mts	900.000	8.100.000	790.000	7.110.000	790.000	7.110.000
38	134,16	Metros cuadrados	72131601-012	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex(2 manos y lijado)	24.000	3.219.840	24.000	3.219.840	24.000	3.219.840
39	134,16	Metros cuadrados	72131601-012	De interior de paredes revocadas al latex	24.000	3.219.840	24.000	3.219.840	24.000	3.219.840
40	80,39	Metros cuadrados	72131601-012	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	24.000	1.929.360	24.000	1.929.360	24.000	1.929.360
41	80,39	Metros cuadrados	72131601-012	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	24.000	1.929.360	24.000	1.929.360	24.000	1.929.360
42	68,03	Metros cuadrados	72131601-012	De mampostería a la vista al latex	24.000	1.632.720	24.000	1.632.720	24.000	1.632.720
43	19,16	Metros cuadrados	72131601-012	De aberturas metàlicas con pintura sintética	27.000	517.320	27.000	517.320	27.000	517.320
44	13,42	Metros cuadrados	72131601-012	De aberturas de madera al barniz	27.000	362.340	27.000	362.340	27.000	362.340
45	82,2	Metros cuadrados	72131601-012	De tejuelones con barniz	27.000	2.219.400	27.000	2.219.400	27.000	2.219.400
46	59,6	Metros cuadrados	72131601-012	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	27.000	1.609.200	27.000	1.609.200	27.000	1.609.200
47	22,08	Metros cuadrados	72131601-012	De viga cumbrera y galería al latex	27.000	596.160	27.000	596.160	27.000	596.160
48	36,9	Metro lineal	72131601-012	De canaleta y caño de bajada con antióxido y pintura sintética	27.000	996.300	27.000	996.300	27.000	996.300
49	36,9	Metro lineal	72101510-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	90.100	3.324.690	90.100	3.324.690	90.100	3.324.690
50	30,57	Metros cuadrados	72102503-001	Azulejado en baño	150.000	4.585.500	130.100	3.977.157	150.000	4.585.500
51	1	Unidad	72102602-011	Pizarrón fijo de 1.30 x 3.60 mts. con marco y porta tiza	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
52	1	Unidad	72131601-9984	Grada de acceso frontal	591.500	591.500	591.500	591.500	591.500	591.500
53	1	Unidad	72131601-9984	Rampa peatonal	591.500	591.500	591.500	591.500	591.500	591.500
54	23,04	Metros cuadrados	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	87.900	2.025.216	87.900	2.025.216	87.900	2.025.216
55	1	Unidad Medida Global	72131601-011	Agua corriente - desague cloacal - camara de Inspección y artefactos sanitarios	1.771.900	1.771.900	1.771.900	1.771.900	1.771.900	1.771.900
56	1	Unidad Medida Global	72131601-011	Camara Séptica 1.15 x 1.90 x 1.20 mts.(Conexion a la red cloacal)	2.797.000	2.797.000	2.797.000	2.797.000	2.797.000	2.797.000
57	1	Unidad	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	1.118.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000
58	1	Unidad	72131601-001	Tablero TCV de 2 AG	1.485.500	1.485.500	1.485.500	1.485.500	1.485.500	1.485.500
59	9	Unidad	72131601-001	Bocas de luces	190.000	1.710.000	190.000	1.710.000	190.000	1.710.000
60	3	Unidad	72131601-001	Boca de tomas	156.600	469.800	156.600	469.800	156.600	469.800
61	2	Unidad	72131601-001	Bocas de ventiladores de techo	126.600	253.200	126.600	253.200	126.600	253.200
62	1	Unidad	72102201-003	Circuito para A.A (Incluye soporte externo)	600.000	600.000	501.700	501.700	501.700	501.700
63	4	Unidad	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	200.000	800.000	190.900	763.600	190.900	763.600
64	5	Unidad	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria (o led de similares características)	180.000	900.000	174.300	871.500	174.300	871.500
65	2	Unidad	72102201-9997	Ventilador de Techo de 56	650.000	1.300.000	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000
66	1	Unidad	72101511-9999	Aire acondicionado de 24.000 BTU/H Sist. Split	7.000.000	7.000.000	6.534.000	6.534.000	6.800.000	6.800.000
67	1	Unidad	72102201-003	Extintor de 6 kilos(con soporte)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
68	70,8	Metros cuadrados	72131601-013	Limpieza final de obra	10.100	715.080	10.100	715.080	10.100	715.080
69	1	Unidad Medida Global	82101502-003	Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m	1.867.500	1.867.500	1.867.500	1.867.500	1.867.500	1.867.500
70	1	Unidad Medida Global	82101502-004	Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m	1.450.000	1.450.000	1.273.300	1.273.300	1.500.000	1.500.000
					Precio Total	206.841.278	Precio Total	201.183.804	Precio Total	204.457.940

OBSERVACIONES: ninguna

Mgtr. Laura Mabel Santacruz Mascaró
Secretaria de Educación

Ing. Silvia Belén Jiménez Silva
Encargada de Control Interno

Abg. Blas Marcelo Ferreira Centurión
Asesor Jurídico