MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO
Arq. MARTA C. VARGAS GIMENEZ

Ítems del llamado Construcción de Tinglado en el Bº Koe Rory con ID: 329842

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-007	PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO Y REPLANTEO	Unidad Medida Global	1	12.473.200	12.473.200
2	72131601-007	Zapata de Hormigon Armado (1,00X1,20X,60)	Metros cúbicos	9,6	1.800.000	17.280.000
3	72131601-007	Pilar Hº Aº 20X35X600 cm	Metros cúbicos	8,4	1.800.000	15.120.000
4	72131601-007	Vigas encadenado inferior 15 x 30	Metros cúbicos	4	1.800.000	7.200.000
5	72131601-007	Viga Encadenado Superior 15 x 30	Metros cúbicos	4	1.800.000	7.200.000
6	72131601-007	MAMPOSTERIA DE: De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	36,8	89.000	3.275.200
7	72131601-007	MAMPODTERIA DE: De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	Metros cuadrados	280	79.000	22.120.000
8	72131601-007	Aislación horizontal de paredes	Metros cuadrados	23	28.000	644.000
9	72131601-007	TECHO: tipo tinglado incluye canaletas	Metros cuadrados	336	210.000	70.560.000
10	72131601-007	Cielo razo	Metros cuadrados	48	90.000	4.320.000
11	72131601-007	Revoque: Pared: a dos capas, filtrado	Metros cuadrados	560	26.000	14.560.000
12	72131601-007	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	Metros cuadrados	48	46.000	2.208.000
13	72131601-007	Piso ceramico	Metros cuadrados	48	45.000	2.160.000
14	72131601-007	Piso de Ho Ao terminacion helicoptero	Metros cuadrados	288	180.000	51.840.000
15	72131601-007	Zocalo	Metro lineal	48	35.000	1.680.000
16	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	72	55.000	3.960.000
17	72131601-007	REVESTIMIENTO de azulejos ceramico	Metros cuadrados	58,8	52.000	3.057.600
18	72131601-007	CARPINTERIA DE MADERA: Marcos de 0,15 m de 0,70 m de ancho	Unidad	4	150.000	600.000
19	72131601-007	CARPINTERIA DE MADERA: Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	Unidad	3	150.000	450.000
20	72131601-007	Puerta placa de 0,70 x 2,10m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocacion	Unidad	4	400.000	1.600.000
21	72131601-007	Puerta placa de 0,80 x 2,10m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocacion	Unidad	3	600.000	1.800.000
22	72131601-007	INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL: Pozo Absorbente: diámetro = 1,80 m p	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
23	72131601-007	Camara septica	Unidad	1	750.000	750.000
24	72131601-007	Caño PVC de 100 mm	Metro lineal	25	35.000	875.000
25	72131601-007	Caño PVC de 75 mm para ventilación	Metro lineal	18	38.000	684.000
26	72131601-007	Caño PVC de 50 mm	Metro lineal	22	36.000	792.000
27	72131601-007	Rejilla de piso sinfonada 15 x 15	Unidad	2	28.000	56.000
28	72131601-007	Inodoro (material, colocación y accesorios)	Unidad	1	180.000	180.000
29	72131601-007	Lavatorio (material, colocación y accesorios)	Unidad	1	180.000	180.000

30	72131601-007	AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación: Caño PVC 1. 1/4"	Metro lineal	46	29.000	1.334.000
31	72131601-007	Caño PVC 1"	Metro lineal	32	25.000	800.000
32	72131601-007	Caño PVC 3/4"	Metro lineal	31	21.000	651.000
33	72131601-007	Caño PVC 1/2"	Metro lineal	30	27.000	810.000
34	72131601-007	Canilla común de 3/4"	Unidad	2	25.000	50.000
35	72131601-007	Canilla de patio de 3/4"	Unidad	2	25.000	50.000
36	72131601-007	INSTALACION ELECTRICA: Alimentacion y tablero seccional	Unidad Medida Global	1	3.820.000	3.820.000
37	72131601-007	Boca de luz	Unidad	14	70.000	980.000
38	72131601-007	Toma corriente	Unidad	6	70.000	420.000
39	72131601-007	Luminaria	Unidad	14	120.000	1.680.000
40	72131601-007	PINTURA DE: Pared c/ enduido	Metros cuadrados	560	28.000	15.680.000
41	72131601-007	Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
420	72131601-007	Limpieza final	Unidad Internacional	1	600.000	600.000
Precio Total						**279.000.000**

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C