Municipalidad de Ñacunday
Unidad Operativa de Contrataciones
Puerto Paranambú RUC: 80013971-2
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Contratación Directa Nº 11/2.016 "Construcción de 1 Aula de 5,80 x 6,80 Techo de Tejas Localidad de San Roque Distrito de Ñacunday" ID: 316.896.-

		Arias Servicios de Mario Rubén Insfrán														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	Preparación de Obra															
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras.			1,00	3.000.000	3.000.000					0					0
	b- Limpieza y preparación del terreno. Construcción de Vallado de Obras			63,70	58.150	3.704.155					0					0
	c- Replanteo			63,70	5.500	350.350					0					0
	d- Movimiento de Suelo			65,00	40.000	2.600.000					0					0
4	Excavación y carga de Cimiento de P B C			14,00	406.700	5.693.800					0					0
5	Estructuras de H°A°															
	b2- Vigas y dados de H°A°			0,82	2.300.000	1.886.000					0					0
	d- Encadenados de H°A°			2,17	2.050.000	4.448.500					0					0
6	Muros de nivelación															
	a- de 0,45 m.			3,60	199.900	719.640					0					0
	b- de 0,30 m.			7,50	159.800	1.198.500					0					0
	c- de 0,60 m.			0,60	237.400	142.440					0					0
7	Relleno y apisonado de interiores			40,00	68.900	2.756.000					0					0
8	Aislación asfáltica															
	a- de paredes			6,40	31.200	199.680					0					0
9	Muros de elevación															
	b- de o,15 m. para revocar			3,40	82.300	279.820					0					0
	c- de o,30 m. visto ambas caras lad. Común			34,50	181.100	6.247.950					0					0
	d- De 0,30 visto a una cara de lad. Común			13,50	175.600	2.370.600			—		0					0
	e- De 0,15 visto a una cara de lad. Común			34,30	92.700	3.179.610					0					0
	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas			12,00	25.000	300.000					0					0
10	Pilares															
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor			6,60	269.800	1.780.680					0					0
12	Techo															
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina			90,50	290.000	26.245.000					0					0
	d- Viga de madera y planchuela en galería			1,00	3.393.000	3.393.000					0					0
13	Revoque															
	a- De paredes interior y exterior a una capa			64,30	33.000	2.121.900					0					0
	e- De viga cumbrera de H° A°			10,30	40.000	412.000					0					0
14	Contrapiso de cascotes e= 10 cm			58,00	45.000	2.610.000					0					0
15	Piso Cerámica															

Municipalidad de Ñacunday
Unidad Operativa de Contrataciones
Puerto Paranambú RUC: 80013971-2
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Contratación Directa Nº 11/2.016 "Construcción de 1 Aula de 5,80 x 6,80 Techo de Tejas Localidad de San Roque Distrito de Ñacunday" ID: 316.896.-

		Arias Servicios de Mario Rubén Insfrán														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	a- Piso Cerámica alto tráfico, aula			39,00	115.000	4.485.000					0					0
	b- Piso cerámica antidezlisante, galería			19,00	115.000	2.185.000					0					0
	c- Guarda Obra y Caminero de piso de cemento alisado			40,00	72.600	2.904.000					0					0
16	Zócalo cerámico			34,00	42.100	1.431.400					0					0
17	Aberturas de madera															
	b- Puerta madera 1,20 x 2,10 m.			1,00	1.993.000	1.993.000					0					0
18	Aberturas metálicas															
	a- Ventanas tipo balancines			6,84	401.000	2.742.840					0					0
19	Alfeizar de ventanas															
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)			5,00	28.300	141.500					0					0
20	Pinturas															
	a- De paredes al látex, color a definir			64,30	23.000	1.478.900					0					0
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro			11,90	20.000	238.000					0					0
	e- De viga cumbrera a la cal			10,30	10.000	103.000					0					0
	f- De aber. metálicas con pintura sintética			6,84	27.200	186.048					0					0
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			111,30	20.000	2.226.000					0					0
	h- De maderamen y tejuelones con barniz			90,50	20.000	1.810.000					0					0
	i- De abertura de madera con barniz			5,50	20.000	110.000					0					0
23	Vidrios dobles de 3mm			6,84	124.900	854.316					0					0
34	Desague Pluvial															
	a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm			23,00	115.300	2.651.900					0					0
	b- Registro 30x30 con regilla			4,00	194.100	776.400					0					0
36	Instalación Eléctrica															

Municipalidad de Ñacunday
Unidad Operativa de Contrataciones
Puerto Paranambú RUC: 80013971-2
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Contratación Directa Nº 11/2.016 "Construcción de 1 Aula de 5,80 x 6,80 Techo de Tejas Localidad de San Roque Distrito de Ñacunday" ID: 316.896.-

		Arias Servicios de Mario Rubén Insfrán														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	a- Tablero Seccional, Tablero Comando de Luces y Tablero Comando de Ventiladores. Incluye acometida			1,00	1.223.000	1.223.000					0					0
	b- Bocas de luces y tomas			11,00	95.300	1.048.300					0					0
	c- toma corriente			3,00	50.000	150.000					0					0
	d- Equipo fluorescente 3x40 W			4,00	250.000	1.000.000					0					0
	e- Equipo fluorescente 1x40 W			2,00	72.150	144.300					0					0
	f- Provisión y colocación de ventiladores de techo			2,00	599.850	1.199.700					0					0
40	Mobiliarios															
	a- Pizarrón			1,00	2.000.000	2.000.000					0					0
41	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final			1,00	2.197.771	2.197.771					0					0
	Total General					**110.920.000**					**0**					**0**

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C

Freedy Hernán Varela González
Responsable de la U.O.C.