MUNICIPALIDAD
Bella Vista
ITAPÚA - PARAGUAY

(0767) 240 219 - (0985) 700 977
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI-Km 45-Bella Vista-Itapúa-Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PROCESO Contratacion Directa
Nº CD-06-2022

NOMBRE: CD-06-2022 REPARACIÓN DE BLOQUE DE 3 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL LAURO H. RAATZ. (PLURIANUAL 2022 - 2023)
ID Nº 419.954

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	METALURGICA PIRAPO de Jorge Omar Garcia		METALURGICA NUÑEZ de Ruben Nuñez		ARQUITECTA ARCELIA GÜNTHER	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	216	4.466	964.656	4.568	986.688	4.913	1.061.208
2	72131601-002	Preparación de Obra: Cartel de Obra 2mx1m.	Unidad	1	13.676.506	13.676.506	13.988.755	13.988.755	15.044.157	15.044.157
3	72131601-007	Reparación de Techo: Remoción de techo existente con recupero de tejas y disposicion final dentro del precio	Metros cuadrados	240	30.522	7.325.280	31.219	7.492.560	33.574	8.057.760
4	72131601-007	Reparación de Techo: Reposición de techo con chapa zinc trapezoidal N°26, membrana (espuma con polietileno de 5mm metalizado a una cara) sobre machimbre existente previa limpieza y acondicoinado.	Metros cuadrados	267,6	193.043	51.658.307	197.450	52.837.620	212.347	56.824.057
5	72131601-008	Revoque: Picado de revoque en deterioro en pared interior de aula, pared exterior de nivelación, columnas y volver a revocar a una capa con hidrofugo.	Metros cuadrados	55,5	96.606	5.361.633	98.812	5.484.066	106.267	5.897.819
6	72131601-008	Revoque de pared interior/exterior de aulas y galeria con hidrofugo a una capa sobre ladrillo hueco a la vista, implica limpieza y picado previo	Metros cuadrados	139,7	38.571	5.388.369	39.452	5.511.444	42.428	5.927.192
7	72131601-009	Colocación de Piso - contrapiso: Demolición de piso	Metros cuadrados	118,5	15.466	1.832.721	15.820	1.874.670	17.013	2.016.041
8	72131601-002	Prepración de Obra: Relleno y Compactación de suelo	Metros cuadrados	118,5	73.900	8.757.150	75.588	8.957.178	81.290	9.632.865
9	72131601-009	Colocación de Piso - contrapiso: Contrapiso de cascotes e=10cm	Metros cuadrados	118,5	63.362	7.508.397	64.809	7.679.867	69.698	8.259.213

Elvio Carlos Kartsch
Contador Publico Nacional
RUC 3 418 910 - 6

Cesren Grau
Secretaria de Planificación
y Desarrollo
Municipalidad de Bella Vista

Abg. Juan Manuel Petta
Asesor Jurídico
Intendencia Municipal - Bella Vista

10	72131601-009	Colocación de Piso - contrapiso: Piso con baldosa calcarea 20x20cm	Metros cuadrados	118,5	96.459	11.430.392	98.662	11.691.447	106.105	12.573.443
11	72131601-009	Colocación de Piso - contrapiso: Zócalo	Metro lineal	70	56.349	3.944.430	57.636	4.034.520	61.984	4.338.880
12	72131601-002	Prepración de Obra: Ejecucion de guarda obra de 1m en fachada lateral posterior y fachada posterior, ejecucion de contra piso de hormigon pobre de 7cm y colocacion de piso baldosa calcarea 20x20cm, (incluye terminacion de revoque lateral)	Metros cuadrados	28,9	86.915	2.511.844	88.900	2.569.210	95.607	2.763.042
13	72131601-005	Mampostería: de nivelación de 0,30m con ladrillo común para piso perimetral en fachada frontal y rampa lateral	Metros cuadrados	16,5	180.616	2.980.164	184.741	3.048.227	198.678	3.278.187
14	72131601-009	Colocación de Piso - contrapiso: Relleno y Compactación de suelo para piso perimetral en fachada frontal y rampa lateral	Metros cuadrados	20	73.708	1.474.160	75.392	1.507.840	81.079	1.621.580
15	72131601-009	Colocación de Piso - contrapiso: Contrapiso de cascotes e=10cm para piso perimetral en fachada frontal y rampa lateral	Metros cuadrados	31	63.854	1.979.474	65.313	2.024.703	70.239	2.177.409
16	72131601-009	Colocación de Piso - contrapiso: Piso con baldosa calcarea 20x20cm para piso perimetral en fachada frontal	Metros cuadrados	15	85.509	1.282.635	87.462	1.311.930	94.060	1.410.900
17	72131601-009	Colocación de Piso - contrapiso: Piso de cemento en rampa lateral	Metros cuadrados	16	86.957	1.391.312	88.943	1.423.088	95.653	1.530.448
18	72131601-008	Revoque: de nivelación a una capa con hidrofugo para piso perimetral en fachada frontal y rampa lateral	Metros cuadrados	16,5	43.022	709.863	44.005	726.083	47.324	780.846
19	72101603-002	Servicio de colocación de canaleta: Provisión y Colocacion de canaleta de chapa galvanizada N°24, desarrollo nº 40	Metro lineal	45	112.921	5.081.445	115.500	5.197.500	124.213	5.589.585
20	72101603-002	Servicio de colocación de canaleta: Provisión y Colocacion de bajadas pluviales de chapa galvanizada N° 24	Metro lineal	21	112.921	2.371.341	115.500	2.425.500	124.213	2.608.473
21	72131601-007	Techo: Provisión y Colocacion de cenefa de chapa galvanizada N°24 desarrollo 50cm, ambas fachadas, incluye tapa frontal de aleros	Metro lineal	67,6	116.619	7.883.444	119.282	8.063.463	128.281	8.671.796
22	72131601-010	Aberturas: Desmontaje de puerta existente, limpieza, lijado y posterior pintura de puerta y marco	Unidad	3	74.733	224.199	76.440	229.320	82.206	246.618
23	72131601-010	Aberturas: Limpieza de masilla existente y remasillado de los vidrios existentes incluye reparación de manijas	Unidad Medica Global	1	1.527.525	1.527.525	1.562.400	1.562.400	1.680.278	1.680.278
24	72101603-002	Colocación de Vidrios: Reposición de vidrios faltantes en ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	1,5	104.846	157.269	107.240	160.860	115.331	172.997
25	72131601-001	Instalaciónes Electricas: Cambiar cableado electrico s/ norma ANDE de instalaciones en aulas, cambio de placas, puntos, tomas, tableros, llaves termicas, interruptor de ventiladores, circuito de AA,etc	Unidad Medica Global	1	5.547.051	5.547.051	5.673.696	5.673.696	6.101.756	6.101.756
26	72131601-001	Instalaciónes Electricas: Cableado electrico s/ norma ANDE de instalaciones en galeria, colocación de placas, puntos, tomas, cajita, etc	Unidad Medica Global	1	638.385	638.385	652.960	652.960	702.224	702.224

Elvio Carlos Kartsch
Contador Publico Nacional
RUC 3 418 910 - 6

Cesnen Grau
Secretaria de Planificación
y Desarrollo
Municipalidad de Bella Vista

Abg. Juan Manuel Petta
Asesor Jurídico
Intendencia Municipal - Bella Vista

27	72131601-001	Instalaciónes Electricas: Provisión y Colocacion de artefacto tipo 1x40W con tubos led en galeria y exterior.Instalaciónes Electricas: Provisión y Colocacion de artefacto tipo 3x40W con tubos led	Unidad	18	153.026	2.754.468	156.520	2.817.360	168.329	3.029.922
28	72131601-001	Instalaciónes Electricas: Provisión y Colocacion de artefacto tipo 1x40W con tubos led en galeria y exterior.	Unidad	10	131.363	1.313.630	134.363	1.343.630	144.499	1.444.990
29	72131601-012	Pintura: de elementos de ventanas de balancin con esmalte sintetico antioxido y fondo convertidor, 3 en 1, previa limpieza.	Unidad	21	82.535	1.733.235	84.420	1.772.820	90.789	1.906.569
30	72131601-012	Pintura: de cielorraso con barniz incluye tirantería de madera y viga cumbrera	Metros cuadrados	240	16.425	3.942.000	16.800	4.032.000	18.068	4.336.320
31	72131601-012	Pintura: general de pared interior/ exterior incluye viga de madera en galería	Metros cuadrados	575	20.640	11.868.000	21.112	12.139.400	22.704	13.054.800
32	72131601-012	Pintura: de piso en aulas, galería, rampa lateral y escalera, con pintura polideportiva de alto transito, color ceramico. Previa limpieza con ácido	Metros cuadrados	223	19.710	4.395.330	20.160	4.495.680	21.681	4.834.863
33	72102602-011	Colocación de mueble - mobiliario: Provisión y colocacion de pizarron acrilico 1,4x4,00 m	Unidad	3	1.351.640	4.054.920	1.382.500	4.147.500	1.486.804	4.460.412
34	72131601-002	Prepración de Obra: Carteles Indicativos para acceso a las aulas, acrilico de 3mm color blanco y letras color negro	Unidad	3	133.769	401.307	136.824	410.472	147.146	441.438
35	72131601-013	Limpieza final: de obra	Unidad Medica Global	1	679.023	679.023	694.527	694.527	746.925	746.925
					Precio Total	**184.749.864**	Precio Total	**188.968.983**	Precio Total	**203.225.011**

Elvio Carlos Kartsch
Contador Publico Nacional
RUC 3 418 910 - 6

Cesmen Grau
Secretaria de Planificación
y Desarrollo
Municipalidad de Bella Vista

Abg. Juan Manuel Petta
Asesor Jurídico
Intendencia Municipal - Bella Vista