MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
Jardín de la República – Paraguay
Mcal. Estigarribia c/ Cap. Aguilera
Telefax: (0518) 10 010
Email: municipalidaditacurubi2021@gmail.com
Oficina data

CONSTRUCCION DE AULA SIMPLE EN LA ESCUELA BASICA N° 885 PROF. AURELIO R. JARA FLECHA - IDN° 436647

				CONVOCANTE		LIIG EMPRENDIMIENTOS			VB CONSTRUCCIONES			EFICSA		
N°	RUBROS	Unid.	Cant.	P. Unit.	P. TOTAL	P. Unit.	P. TOTAL	#	P. Unit.	P. TOTAL	#	P. Unit.	P. TOTAL	#
	Preparación de la obra													
1	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	7.000	445.900	7.000	445.900	0	7.000	445.900	0	7.000	445.900	0
2	c- Replanteo	M2	63,7	8.300	528.710	8.000	509.600	-4	8.300	528.710	0	8.300	528.710	-
3	a- Cartel de obra	GL.	1	1.500.000	1.500.000	1.381.328	1.381.328	-8	1.333.333	1.333.333	-11	1.333.333	1.333.333	-11
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	523.333	7.326.667	523.000	7.322.000	-0	523.333	7.326.662	-0	523.333	7.326.662	-0
	Estructura de H° A° :									-				
5	a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	2.681.667	3.298.450	2.681.000	3.297.630	-0	2.681.667	3.298.450	0	2.681.667	3.298.450	0
6	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.666.667	5.786.667	2.600.000	5.642.000	-3	2.666.667	5.786.667	0	2.666.667	5.786.667	0
7	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1	2.646.667	2.646.667	2.640.000	2.640.000	-0	2.980.867	2.980.867	13	2.646.667	2.646.667	0
8	d-Pilares de hormigon 25 x 25 cm	M3	1	2.538.333	2.538.333	2.530.000	2.530.000	-0	2.058.836	2.058.836	-19	2.058.836	2.058.836	-19
	Muros de nivelación :													
9	a- De 0,30 cm.	M2	7,5	210.000	1.575.000	200.000	1.500.000	-5	210.000	1.575.000	-	210.000	1.575.000	-
10	b- De 0,45 cm.	M2	3,6	240.417	865.500	240.000	864.000	-0	240.417	865.501	0	240.417	865.501	0
11	c- De 0,60 cm. Para pilares	M2	0,6	311.667	187.000	310.000	186.000	-1	311.667	187.000	0	311.667	187.000	0
12	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	67.667	1.576.633	59.000	1.374.700	-13	67.667	1.576.641	0	67.667	1.576.641	0
	Aislación asfaltica :													
13	a- De 15 cm ancho horizontal	ML.	13,6	64.333	874.933	62.000	843.200	-4	64.333	874.929	-0	64.333	874.929	-0
14	b- De 30 cm de ancho - horizontal	ML.	11,6	79.333	920.267	79.000	916.400	-0	79.333	920.263	-0	79.333	920.263	-0
	Muros de elevación :									-				
15	a- De 0,15 para revocar	M2	3,4	127.000	431.800	127.000	431.800	-	127.000	431.800	-	127.000	431.800	-
16	b- De 0,30 para revocar	M2	13,5	207.667	2.803.500	207.000	2.794.500	-0	207.667	2.803.505	0	207.667	2.803.505	0
17	c- De 0,15 visto ambas caras de ladrillos ceramico PRENSADOS	M2	31,8	119.333	3.794.800	117.000	3.720.600	-2	119.333	3.794.789	-0	119.333	3.794.789	-0
18	e- De 0,30 visto a una cara de ladrillos ceramico PRENSADOS	M2	34,5	237.667	8.199.500	237.000	8.176.500	-0	237.667	8.199.512	0	237.667	8.199.512	0
19	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	16	33.667	538.667	33.000	528.000	-2	33.667	538.672	0	33.667	538.672	0
	Pilares.													
20	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo ceramico prensado	ML.	6,6	29.319	193.508	29.000	191.400	-1	29.319	193.505	-0	29.319	193.505	-0
	Techo :													
21	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirante de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca	M2	90,5	259.421	23.477.570	256.000	23.168.000	-1	259.421	23.477.601	0	259.421	23.477.601	0
	Revoques :													
22	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	35.667	2.175.667	35.600	2.171.600	-0	35.667	2.175.687	0	35.667	2.175.687	0
23	b- De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	16	55.667	890.667	56.000	896.000	1	55.667	890.672	0	55.667	890.672	0
24	c- moldura lineal en balancines	ML.	38,8	21.000	814.800	21.000	814.800	-	21.000	814.800	-	21.000	814.800	-
25	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	M2	58	42.000	2.436.000	42.000	2.436.000	-	42.000	2.436.000	-	42.000	2.436.000	-
26	Piso mosaico granitico base gris pulido 30x30 cm	M2	58	123.333	7.153.333	123.000	7.134.000	-0	123.333	7.153.314	-0	123.333	7.153.314	-0
27	Zocalo granitico base gris pulido 10 x 30 cm	ML.	34	25.667	872.667	25.000	850.000	-3	25.667	872.678	0	25.667	872.678	0
	Aberturas metálicas :									-				

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
Jardín de la República – Paraguay
Mcal. Estigarribia c/ Cap. Aguilera
Telefax: (0518) 20 010
Email: municipalidaditacurubi2021@gmail.com

CONSTRUCCION DE AULA SIMPLE EN LA ESCUELA BASICA Nº 885 PROF. AURELIO R. JARA FLECHA - IDNº 436647

				CONVOCANTE		LIIG EMPRENDIMIENTOS			VB CONSTRUCCIONES			EFICSA		
N°	RUBROS	Unid.	Cant.	P. Unit.	P. TOTAL	P. Unit.	P. TOTAL	#	P. Unit.	P. TOTAL	#	P. Unit.	P. TOTAL	#
29	b- Ventana tipo balancin de 1,50 x 1,68 m	M2	10,32	371.600	3.834.912	371.600	3.834.912	-	371.600	3.834.912	-	371.600	3.834.912	-
	Alfeizar de ventanas :													
30	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,6	19.667	503.467	19.600	501.760	-0	19.667	503.475	0	19.667	503.475	0
	Pinturas :													
31	a- De paredes a la cal - base p/ latex (2 manos y lijado)	M2.	61	32.419	1.977.539	32.400	1.976.400	-0	32.419	1.977.559	0	32.419	1.977.559	0
32	b- De paredes revocadas al latex	M2	61	32.333	1.972.333	32.300	1.970.300	-0	32.333	1.972.313	-0	32.333	1.972.313	-0
33	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ acido muriatico y patinal D)	M2	11,9	32.333	384.767	32.000	380.800	-1	32.333	384.763	-0	32.333	384.763	-0
34	d- De viga cumbrera y galeria al latex	M2	16	32.333	517.333	32.300	516.800	-0	32.333	517.328	-0	32.333	517.328	-0
35	e- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	35.667	368.080	35.000	361.200	-2	35.667	368.083	0	35.667	368.083	0
36	F- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ acido muriatico y patinal D)	M2	109	27.000	2.943.000	27.000	2.943.000	-	27.000	2.943.000	-	27.000	2.943.000	-
37	g- De tejuelones con barniz	M2	80	31.085	2.486.773	31.000	2.480.000	-0	31.085	2.486.800	0	31.085	2.486.800	0
38	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	35.667	196.167	35.600	195.800	-0	35.667	196.169	0	35.667	196.169	0
39	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	30.667	1.637.600	30.000	1.602.000	-2	30.667	1.637.618	0	30.667	1.637.618	0
40	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	23	33.333	766.667	33.000	759.000	-1	33.333	766.659	-0	33.333	766.659	-0
41	Vidrios dobles e 4 mm	M2	10,32	213.000	2.198.160	210.000	2.167.200	-1	213.000	2.198.160	-	213.000	2.198.160	-
	Desague Pluvial													
42	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23	85.667	1.970.333	85.600	1.968.800	-0	85.667	1.970.341	0	85.667	1.970.341	0
43	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	124.333	2.387.200	120.000	2.304.000	-3	124.333	2.387.194	-0	124.333	2.387.194	-0
	Instalación eléctrica													
44	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	unid.	12	423.667	5.084.000	420.000	5.040.000	-1	423.667	5.084.004	0	423.667	5.084.004	0
45	Instalación de tableros de comando TC	Unid.	12	144.307	1.731.680	144.000	1.728.000	-0	144.307	1.731.684	0	144.307	1.731.684	0
46	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unid.	4	126.000	504.000	126.000	504.000	-	126.000	504.000	-	126.000	504.000	-
47	Alimentación de los circuitos de luces	Unid.	8	208.000	1.664.000	208.000	1.664.000	-	208.000	1.664.000	-	208.000	1.664.000	-
48	Alimentación de los circuitos de tomas	Uni.	3	250.667	752.000	250.000	750.000	-0	250.667	752.001	0	250.667	752.001	0
49	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unid.	4	248.000	992.000	240.000	960.000	-3	248.000	992.000	-	248.000	992.000	-
50	Alimentación de los circuitos del TC	Unid.	12	243.000	2.916.000	230.000	2.760.000	-5	243.000	2.916.000	-	243.000	2.916.000	-
51	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores	Unid.	17	132.973	2.260.547	125.000	2.125.000	-6	132.973	2.260.541	-0	132.973	2.260.541	-0
52	Alimentacion 2 x 6 mm NYY al tablero existente	ML.	25	76.933	1.923.333	75.000	1.875.000	-3	76.933	1.923.325	-0	76.933	1.923.325	-0
	Artefactos electricos													
53	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2	374.667	749.333	374.600	749.200	-0	374.667	749.334	0	374.667	749.334	0
54	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4	245.783	983.133	245.450	981.800	-0	245.783	983.132	-0	245.783	983.132	-0
55	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2	243.450	486.900	243.450	486.900	-	243.450	486.900	-	243.450	486.900	-
56	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1	146.333	146.333	146.000	146.000	-0	146.333	146.333	-0	146.333	146.333	-0
57	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1	151.640	151.640	151.000	151.000	-0	151.640	151.640	-	151.640	151.640	-
58	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1	151.640	151.640	151.000	151.000	-0	151.640	151.640	-	151.640	151.640	-
59	Ventilador de techo de 56 " de 7 vel.	Un.	4	652.667	2.610.667	650.000	2.600.000	-0	652.667	2.610.668	0	652.667	2.610.668	0

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
Jardín de la República – Paraguay
Mcal. Estigarribia c/ Cap. Aguilera
Telefax: (0518) 20 010
Email: municipalidaditacurubi2021@gmail.com

CONSTRUCCION DE AULA SIMPLE EN LA ESCUELA BASICA N° 885 PROF. AURELIO R. JARA FLECHA - IDN° 436647

				CONVOCANTE		LIIG EMPRENDIMIENTOS			VB CONSTRUCCIONES			EFICSA		
N°	RUBROS	Unid.	Cant.	P. Unit.	P. TOTAL	P. Unit.	P. TOTAL	#	P. Unit.	P. TOTAL	#	P. Unit.	P. TOTAL	#
60	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cm	Unid.	3	480.067	1.440.200	480.000	1.440.000	-0	480.067	1.440.201	0	480.067	1.440.201	0
61	Rampa	GL.	1	624.000	624.000	624.000	624.000	-	624.000	624.000	-	624.000	624.000	-
	Mobiliaros													
62	a- Pizarrones	UN.	1	925.000	925.000	925.000	925.000	-	925.000	925.000	-	925.000	925.000	-
63	Limpieza final	M2	63,7	4.181	266.308	4.100	261.170	-2	4.181	266.330	0	4.181	266.330	0
					136.100.250		134.390.000			135.288.400			134.954.200	

MUNICIPALIDAD ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA ÑONDIVE IKATU U.O.C.

Lic. Analia Alvarez
Directora de UOC
Municipalidad de Itacurubí de la Cordillera