Alto Paraguay

MUNICIPALIDAD DE FUERTE OLIMPO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA, GALERIA PARA LA ESCUELA MISION SANTA TERESITA
FECHA: 25/03/2016

AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS -YELIT SOCIEDAD ANONIMA					
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	Preparación de la obra				
	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	22.500	1.433.250
	c- Replanteo	M2	63,7	18.600	1.184.820
4.	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	350.800	4.911.200
5.	Estructura de H° A° :				0
	b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	2.800.000	2.296.000
	d- Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.455.000	5.327.350
6.	Muros de nivelación :				0
	a- De 0,45 cm.	M2	3,6	289.300	1.041.480
	b- De 0,30 cm.	M2	7,5	190.000	1.425.000
	c- De 0,60 cm.	M2	0,6	280.500	168.300
7.	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	191.300	4.457.290
8.	Aislación asfáltica :				0
	a- De paredes	M2	6,4	115.300	737.920
9.	Muros de elevación :				0
	b- De 0,15 para revocar	M2	3,4	110.522	375.775
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	192.840	6.652.980
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	154.200	2.081.700
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,3	105.780	3.628.254
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	55.620	667.440
10.	Pilares :				0
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,6	115.700	763.620
12.	Techo :				0
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,5	230.710	20.879.255
	d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1	1.650.000	1.650.000
13.	Revoques :				0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,3	32.800	2.109.040
	e- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,3	42.800	440.840
14.	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	48.270	2.799.660
15.	Piso de baldosa calcarea	M2	58	80.450	4.666.100
16.	Zocalo calcareo	ML	34	52.810	1.795.540
17.	Aberturas de madera :				0
	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1	1.284.947	1.284.947
18.	Aberturas metálicas :				0
	a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	454.800	3.110.832
19.	Alfeizar de ventanas :				0
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5	22.500	112.500
20.	Pinturas :				0
	a- De paredes a la cal	M2	64,3	22.504	1.447.007
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,9	25.400	302.260
	e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,3	21.300	219.390
	f- De aberturas metálicas	M2	6,84	42.500	290.700
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,3	23.600	2.626.680
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	22.700	2.054.350
	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,5	23.600	129.800
23.	Vidrios dobles	M2	6,84	115.310	788.720
34.	Desague Pluvial				0
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	23	190.000	4.370.000
36.	Instalación eléctrica	GL.	1	4.500.000	4.500.000
37.	Artefactos electricos	GL.	1	4.020.000	4.020.000
40.	Mobiliarios :				0
	a- Pizarrones	UN.	1	1.950.000	1.950.000
41.	Limpieza final	M2	60	18.000	1.080.000
	TOTAL				99.780.000

MUNICIPALIDAD DE FUERTE OLIMPO 2020 U. O. C. Alto Paraguay