MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 92/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, DRENAJE Y CANAL A CIELO ABIERTO, TRAMO: 4099 Y 9003 KM. 20,800 PY 02 EN BARRIO BALNEARIO DEL CASCO URBANO - ID Nº 385.676

OFERENTE:		ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO - RUC 1203999-3			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**30.070.200**	**30.070.200**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	474	1.800	853.200
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	980.000	980.000
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO (TERMINACION CONCAVO) DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	164	32.000	5.248.000
1.4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	474	46.000	21.804.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	474	2.500	1.185.000
2	**Servicio de construcción de sistemas de drenaje**	**Unidad Medida Global**	**1**	**23.232.000**	**23.232.000**
2.1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO	Metro lineal	110	9.200	1.012.000
2.2	DRENAJE CON TUBOS DE PVC DE 100 MM	Metro lineal	110	202.000	22.220.000
3	**Servicio de construcción de canales (canal a cielo abierto)**	**Unidad Medida Global**	**1**	**63.494.000**	**63.494.000**
3.1	DEMOLICIONES DE ACCESOS	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000
3.2	EXCAVACION PARA CANAL A CIELO ABIERTO	Metros cúbicos	134	86.000	11.524.000
3.3	CANAL A CIELO ABIERTO CON MURO DE PBC UN LADO H: VARIABLE CON PISO DE Hº, BOCA DE 0,80 M.	Metro lineal	79	630.000	49.770.000
4	**Otros**	**Unidad Medida Global**	**1**	**37.503.800**	**37.503.800**
4.1	EXCAVACION Y RETIRO DE SUELOS FANGOSOS Y POSTERIOR RELLENO	Metros cúbicos	264	114.000	30.096.000
4.2	ACCESO PEATONAL DE Hº Aº SOBRE CANAL	Unidad	2	900.000	1.800.000
4.3	ACCESO VEHICULAR DE Hº Aº SOBRE CANAL	Unidad	3	1.400.000	4.200.000
4.4	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	1.407.800	1.407.800
Precio Total					**154.300.000**

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones