MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2017
"CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) AULAS EN LA ESC. BÁS. N° 2.680 VIRGEN DE FÁTIMA"
PLURIANUAL 2017 -2018

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	CONSTRUCTORA EL EDÉN			
			U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	**Preparacion de la Obra**				
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	m2	125.00	12,573	1,571,625
1.2		Cartel de Obra con estructura metálica 1,00 x 1,30	Gl	1.00	1,534,500	1,534,500
1.3		Replanteo	m2	125.00	7,520	940,000
2	72131601-003	**Excavacion y carga de cimiento con P.B.C**				
2.1		Excavacion y carga de cimiento con P.B.C	m3	23.40	421,280	9,857,952
3	72131601-004	**Estructura de H° A°**				
3.1		Dados y vigas de H° A°	m3	1.50	2,060,260	3,090,390
3.2		Encadenados de H° A°	m3	3.72	2,009,800	7,476,456
4	72131601-005	**Muros de nivelación :**				
4.1		De 0,45 cm.	m2	5.50	217,494	1,196,217
4.2		De 0,30 cm.	m2	13.10	175,920	2,304,552
4.2		De 0,60 cm	m2	0.90	290,160	261,144
5	72131601-009	**Relleno y apisonado de interiores**				
5.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	46.00	115,187	5,298,602
6	72131601-006	**Aislación asfaltica**				
6.1		De paredes	m2	11.00	65,692	722,612
7	72131601-005	**Muros de elevación**				
7.1		De 0,30 para revocar	m2	6.55	175,920	1,152,276
7.2		De 0,15 para revocar	m2	6.70	77,320	518,044
7.3		De 0,30 visto ambas cara de ladrillos comúnes	m2	51.50	195,720	10,079,580
7.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13.50	185,820	2,508,570
7.5		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68.60	97,515	6,689,529
7.6		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24.00	21,719	521,256
8	72131601-015	**Pilares**				
8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11.00	185,130	2,036,430
9	72131601-007	**Techo**				
9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirante de hormigón	m2	168.50	314,370	52,971,345
9.2		Viga de Hormigón en galeria	gl	1.00	4,727,250	4,727,250
10	72131601-008	**Revoques**				
10.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	128.10	35,920	4,601,352
10.2		De vigas de de H° A°	m2	36.20	44,645	1,616,149
11	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**				
11.1		Contrapiso de H° de cascotes, incluye carpeta	m2	115.00	39,987	4,598,505
12	72131601-009	**Piso cerámico Pi5**				

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2017
"CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) AULAS EN LA ESC. BÁS. N° 2.680 VIRGEN DE FÁTIMA"
PLURIANUAL 2017 -2018

12.1		Piso cerámico Pi5	m2	115.00	94,050	10,815,750
13	72131601-009	**Zocalo calcareo**				
13.1		Zocalo cerámico	ml	67.00	32,670	2,188,890
14	72131601-010	**Aberturas de Madera**				
14.1		Puerta tablero de Madera de 1,20 x 2,10	un	2.00	1,910,803	3,821,606
15	72131601-010	**Aberturas Metalicas**				
15.1		Ventanas tipo balancines	m2	13.68	339,000	4,637,520
16	72131601-008	**Alfeizar de ventanas :**				
16.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10.00	14,978	149,780
17	72131601-012	**Pinturas**				
17.1		De paredes al latex acrilico	m2	128.10	34,650	4,438,665
17.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20.00	18,657	373,140
17.2		De vigas de hormigón al latex color cemento	m2	36.20	34,650	1,254,330
17.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13.68	31,450	430,236
17.4		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174.60	18,660	3,258,036
17.5		De tirantes de hormigón al latex color cemento y tejuelones al latex color cerámico	m2	168.50	34,650	5,838,525
17.6		De abertura de madera con barniz	m2	11.00	20,048	220,528
18	72131601-010	**Vidrios Dobles**				
18.1		Vidrios Dobles	m2	13.68	185,700	2,540,376
19	72131601-007	**Desague Pluvial**				
19.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 ms.	ml	43.50	62,076	2,700,306
20	72131601-001	**Instalación eléctrica**				
20.1		Instalación eléctrica	gl	1.00	14,229,436	14,229,436
21	72131601-001	**Artefactos eléctricos**				
21.1		Artefactos eléctricos	gl	1.00	11,866,311	11,866,311
22	72131601-012	**Mobiliarios**				
22.1		Pizarron	un	2.00	1,523,244	3,046,488
23	72131601-009	**Guarda obra**				
23.1		Guarda obra de baldosón de hormigon de 1mt de ancho incluye contrapiso	m2	47.70	108,900	5,194,530
24	72131601-013	**Limpieza final**				
24.1		Limpieza final	m2	120.00	9,653	1,158,360
TOTAL GUARANÍES						**204,437,149**

Lisia Benitez
Encargada de UOC