MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 37/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 2º COSTA SALINAS - ID Nº 389985

OFERENTES:		ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO - RUC 1203999-3			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 2º COSTA SALINAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**114.400.000**	**114.400.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.400	1.800	2.520.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	656.000	656.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO PARA LLEGAR A LA COTA DEL PROYECTO	Metros cúbicos	320	22.000	7.040.000
1.4	EXCAVACION Y RETIRO DE SUELOS FANGOSOS Y POSTERIOR RELLENO	Metros cúbicos	73	114.000	8.322.000
1.5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	407	32.000	13.024.000
1.6	REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO	Metros cuadrados	1.400	55.000	77.000.000
1.7	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.400	2.200	3.080.000
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	204	7.000	1.428.000
1.9	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.400	950	1.330.000
Precio Total					**114.400.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones