CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS LCO N° 01/2016 - "CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL JUZAGADO DE PAZ DE ISLA PUCU"

EMPRESAS OFERENTES				DIEGO SZKLARKIERVICZ		LM CONSTRUCCIONES		G-SIL CONSTRUCCION		EMPAICSA		INCOP S.A		RB- CONSTRUCCIONES		RGC CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	TRABAJOS PRELIMINARES																
1	Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	m2	900,00	675	607.500	1.200	1.080.000	2.065	1.858.500	600	540.000	2.875	2.587.500	780	702.000	450	405.000
2	Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa de zinc ondulada, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	m2	25,00	148.500	3.712.500	139.200	3.480.000	73.476	1.836.900	120.000	3.000.000	345.000	8.625.000	182.000	4.550.000	175.000	4.375.000
3	Instalación eléctrica provisoria- incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	gl	1,00	675.000	675.000	696.000	696.000	785.379	785.379	360.000	360.000	862.500	862.500	650.000	650.000	750.000	750.000
4	Instalación de agua corriente provisoria - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	gl	1,00	675.000	675.000	347.000	347.000	892.619	892.619	360.000	360.000	402.500	402.500	650.000	650.000	750.000	750.000
5	Replanteo y marcación.	m2	150,00	4.050	607.500	2.300	345.000	93.613	14.041.950	1.800	270.000	3.910	586.500	3.250	487.500	3.000	450.000
	MOVIMIENTO DE SUELO																
6	Relleno y compactación mecánica por capas con tierra seleccionada. Interior del edificio en camada de 20cm	m3	53,00	94.500	5.008.500	70.000	3.710.000	49.753	2.636.909	42.000	2.226.000	51.750	2.742.750	78.000	4.134.000	66.000	3.498.000
	FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO																
7	Cimiento de piedra bruta colocada de 0,60 x 0,70. incluye excavación	m3	33,18	364.500	12.094.110	324.000	10.750.320	335.188	11.121.538	336.000	11.148.480	356.500	11.828.670	390.000	12.940.200	250.000	8.295.000
8	Viga cadena inferior de fundación HºAº sobre cimiento de PBC.	m3	10,75	2.025.000	21.768.750	1.741.000	18.715.750	1.460.917	15.704.858	1.740.000	18.705.000	1.552.500	16.689.375	2.528.500	27.181.375	1.100.000	11.825.000
9	Pilares de HºAº de 0.15mx0,27m.	ml	33,80	108.100	3.653.780	104.000	3.515.200	121.732	4.114.542	1.860.000	62.868.000	97.750	3.303.950	138.299	4.674.506	150.000	5.070.000
10	Losas de HºAº.	m3	3,85	2.160.000	8.316.000	1.741.000	6.702.850	1.232.078	4.743.500	1.800.000	6.930.000	1.748.000	6.729.800	2.087.800	8.038.030	1.800.000	6.930.000
11	Viga cadena de HºAº altura de losa.	m3	4,28	2.025.000	8.667.000	1.856.000	7.943.680	1.331.118	5.697.185	1.800.000	7.704.000	1.667.500	7.136.900	2.795.000	11.962.600	1.800.000	7.704.000
	MAMPOSTERIA Y MUROS																
12	Nivelación de 0,33 con ladrillo común. Medida ancho 33cm altura 28cm	m2	15,31	162.000	2.480.220	139.000	2.128.090	141.669	2.168.952	132.000	2.020.920	120.750	1.848.683	169.000	2.587.390	140.000	2.143.400
13	Nivelación de 0,15 con ladrillo común, altura 28cm	m2	6,10	94.500	576.450	81.000	494.100	73.164	446.300	73.200	446.520	69.000	420.900	100.154	610.939	80.000	488.000
14	Elevación de 0,15 con ladrillo semi prensado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	m2	150,00	108.000	16.200.000	93.000	13.950.000	99.116	14.867.400	100.800	15.120.000	86.250	12.937.500	110.500	16.575.000	66.000	9.900.000
15	Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	m2	190,00	87.750	16.672.500	81.000	15.390.000	73.164	13.901.160	72.000	13.680.000	71.300	13.547.000	84.500	16.055.000	44.000	8.360.000
16	Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio	m2	52,00	87.750	4.563.000	81.000	4.212.000	73.164	3.804.528	72.000	3.744.000	74.750	3.887.000	84.500	4.394.000	55.000	2.860.000
17	Sardinel con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, juntas al ras.	ml.	54,00	67.500	3.645.000	46.000	2.484.000	50.776	2.741.904	54.000	2.916.000	28.750	1.552.500	58.500	3.159.000	50.000	2.700.000
18	Coronamiento de sardinel doble en ladrillo semi prensados, 1	ml.	52,00	94.500	4.914.000	58.000	3.016.000	79.470	4.132.440	60.000	3.120.000	40.250	2.093.000	97.500	5.070.000	75.000	3.900.000
19	Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo semi prensados, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	ml.	5,60	202.500	1.134.000	163.000	912.800	143.350	802.760	102.000	571.200	115.000	644.000	260.000	1.456.000	250.000	1.400.000
20	Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	ml.	4,60	94.500	434.700	92.000	423.200	81.821	376.377	54.000	248.400	86.250	396.750	97.500	448.500	90.000	414.000
21	Alisar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, junta al ras. .(Ver detalle).	ml.	8,50	121.500	1.032.750	93.000	790.500	73.963	628.686	54.000	459.000	40.250	342.125	156.000	1.326.000	120.000	1.020.000
	AISLACION HIDROFUGA																
22	Horizontal en "L" (15+15cm) de mampostería de ladrillos semi prensados vistos. - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado	ml	55,00	20.250	1.113.750	23.000	1.265.000	15.180	834.900	14.400	792.000	17.250	948.750	26.000	1.430.000	30.000	1.650.000

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ★ COMITÉ DE EVALUACIÓN

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

Lic. José M. Martinez Blanco
TECNICO
TESORERIA

Prof. Dr. Víctor A. Fretes F.
Presidente
Comité de Evaluación

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

000172

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS LCO N° 01/2016 - "CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL JUZAGADO DE PAZ DE ISLA PUCU"

EMPRESAS OFERENTES				DIEGO SZKLARKIERVICZ		LM CONSTRUCCIONES		G-SIL CONSTRUCCION		EMPAICSA		INCOP S.A		RB- CONSTRUCCIONES		RGC CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
23	Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	ml.	68,00	20.250	1.377.000	23.000	1.564.000	23.723	1.613.164	15.600	1.060.800	20.700	1.407.600	26.000	1.768.000	30.000	2.040.000
24	Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	ml.	55,00	29.700	1.633.500	23.000	1.265.000	38.267	2.104.685	19.200	1.056.000	24.150	1.328.250	26.000	1.430.000	30.000	1.650.000
25	Carpeta de regularización sobre estructura Hº Aº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro.	m2	40,32	27.000	1.088.640	40.000	1.612.800	22.400	903.168	42.000	1.693.440	33.350	1.344.672	26.000	1.048.320	38.000	1.532.160
26	Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm	m2	40,32	81.000	3.265.920	139.000	5.604.480	23.405	943.690	72.000	2.903.040	40.250	1.622.880	104.000	4.193.280	110.000	4.435.200
27	Contrapiso de regularización con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	m2	32,04	40.500	1.297.620	29.000	929.160	42.455	1.360.258	22.800	730.512	36.800	1.179.072	45.500	1.457.820	65.000	2.082.600
28	Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor.	m2	32,04	40.500	1.297.620	35.000	1.121.400	28.510	913.460	22.800	730.512	33.350	1.068.534	39.000	1.249.560	55.000	1.762.200
	DINTELES																
29	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común prensado 1 cara vista (completo lado externo)	ml.	11,50	20.250	232.875	20.000	230.000	18.492	212.658	14.400	165.600	26.450	304.175	19.500	224.250	15.000	172.500
30	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	ml.	12,10	27.000	326.700	20.000	242.000	24.841	300.576	14.400	174.240	28.750	347.875	19.500	235.950	15.000	181.500
31	Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común y común prensado visto.	ml.	11,50	27.000	310.500	21.000	241.500	18.492	212.658	20.400	234.600	41.400	476.100	19.500	224.250	15.000	172.500
32	Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles.	ml.	104,00	27.000	2.808.000	21.000	2.184.000	24.841	2.583.464	16.800	1.747.200	28.750	2.990.000	19.500	2.028.000	15.000	1.560.000
	CONTRAPISOS																
33	Contrapiso de hormigón de cascotes armado con malla de varillas de acero Ø 6mm cada 25 X 25 cm sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	m2	120,00	67.500	8.100.000	99.000	11.880.000	30.968	3.716.160	36.000	4.320.000	51.750	6.210.000	45.500	5.460.000	38.000	4.560.000
	REVOQUES																
34	Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado.	m2	180,00	37.800	6.804.000	29.000	5.220.000	28.983	5.216.940	22.800	4.104.000	24.150	4.347.000	29.900	5.382.000	25.000	4.500.000
35	Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado (Frontón ambas caras)	m2	104,00	40.500	4.212.000	34.000	3.536.000	32.434	3.373.136	25.200	2.620.800	26.450	2.750.800	40.300	4.191.200	35.000	3.640.000
36	Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	m2	150,00	20.250	3.037.500	34.700	5.205.000	20.625	3.093.750	19.800	2.970.000	21.850	3.277.500	14.300	2.145.000	17.000	2.550.000
37	Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	m2	32,00	47.250	1.512.000	34.700	1.110.400	32.434	1.037.888	34.200	1.094.400	28.750	920.000	45.500	1.456.000	35.000	1.120.000

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN
XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

Lic. José M. Martínez Blanco
TECNICO
TESORERIA

Prof. Dr. Víctor A. Fretes F.
Presidente
Comité de Evaluación

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

000171

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS LCO N° 01/2016 - "CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL JUZAGADO DE PAZ DE ISLA PUCU"

EMPRESAS OFERENTES				DIEGO SZKLARKIERVICZ		LM CONSTRUCCIONES		G-SIL CONSTRUCCION		EMPAICSA		INCOP S.A		RB- CONSTRUCCIONES		RGC CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
38	Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	ml	27,00	33.750	911.250	46.000	1.242.000	16.856	455.112	14.400	388.800	17.250	465.750	26.000	702.000	20.000	540.000
	TECHOS																
39	Estructura metálica, vigas y correas, en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto, cara superior de DOBLE chapas galvanizadas Nº25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y fijación tornillos autoroscantes.	m2	121,00	390.000	47.190.000	386.000	46.706.000	319.806	38.696.526	192.000	23.232.000	287.500	34.787.500	364.000	44.044.000	250.000	30.250.000
40	Baveta de chapa galvanizada nº 24, desarrollo 45 cm, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache	ml	21,00	33.750	708.750	69.000	1.449.000	70.155	1.473.255	78.000	1.638.000	63.250	1.328.250	32.500	682.500	25.000	525.000
	CIELORRASOS																
41	En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	m2	109,00	121.500	13.243.500	98.000	10.682.000	128.304	13.985.136	132.000	14.388.000	126.500	13.788.500	110.500	12.044.500	88.000	9.592.000
	REVESTIDOS																
42	Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= 36cm.	m2	27,14	229.500	6.228.630	209.000	5.672.260	202.763	5.502.988	183.600	4.982.904	138.000	3.745.320	130.000	3.528.200	115.000	3.121.100
43	revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	m2	15,81	945.000	14.940.450	842.000	13.312.020	698.563	11.044.281	840.000	13.280.400	241.500	3.818.115	780.000	12.331.800	660.000	10.434.600
44	Revestido de mampostería con azulejos color blancos en sanitarios y lavadero tipo monoquema.	m2	52,00	81.000	4.212.000	75.000	3.900.000	69.108	3.593.616	72.000	3.744.000	78.200	4.066.400	91.000	4.732.000	80.000	4.160.000
45	Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	ml.	17,60	67.500	1.188.000	89.000	1.566.400	88.465	1.556.984	78.000	1.372.800	24.150	425.040	65.000	1.144.000	60.000	1.056.000
	PISOS																
46	Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	m2	120,00	24.300	2.916.000	29.000	3.480.000	22.400	2.688.000	21.600	2.592.000	33.350	4.002.000	26.000	3.120.000	15.000	1.800.000
47	De porcelanato - masa única - 45cmx45cm, color a definir	m2	83,00	108.000	8.964.000	129.000	10.707.000	145.892	12.109.036	144.000	11.952.000	126.500	10.499.500	136.500	11.329.500	99.000	8.217.000
48	Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color a definir	ml	2,50	135.000	337.500	93.000	232.500	100.581	251.453	120.000	300.000	51.750	129.375	117.000	292.500	120.000	300.000
	ZOCALOS																
49	De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	ml.	50,30	33.750	1.697.625	35.000	1.760.500	31.541	1.586.512	25.800	1.297.740	28.750	1.446.125	32.500	1.634.750	28.000	1.408.400
	INSTALACIONES SANITARIAS																
	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -																
50	En sanitario funcionarios hasta el registro más cercano.	gl.	1,00	405.000	405.000	464.000	464.000	598.017	598.017	360.000	360.000	632.500	632.500	455.000	455.000	400.000	400.000
51	En sanitario familiar hasta el registro más cercano.	gl.	1,00	405.000	405.000	464.000	464.000	598.017	598.017	480.000	480.000	402.500	402.500	455.000	455.000	400.000	400.000
52	En sanitario público hasta el registro más cercano.	gl.	1,00	405.000	405.000	464.000	464.000	708.149	708.149	360.000	360.000	632.500	632.500	455.000	455.000	40.000	40.000
53	En pileta kitchenette hasta el registro más cercano	gl	1,00	202.500	202.500	348.000	348.000	334.527	334.527	180.000	180.000	287.500	287.500	325.000	325.000	250.000	250.000
	Desagüe Pluvial																
54	Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	un	4,00	202.500	810.000	139.000	556.000	380.873	1.523.492	60.000	240.000	69.000	276.000	91.000	364.000	120.000	480.000
55	Bajadas caño PVC tipo "R" de 100mm incluye curva de 90° de radio largo.	ml.	24,00	47.250	1.134.000	28.000	672.000	108.296	2.599.104	60.000	1.440.000	33.350	800.400	45.500	1.092.000	50.000	1.200.000

PODER JUDICIAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · COMITÉ DE EVALUACIÓN · XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

Lic. José M. Martínez Blanco
TECNICO
TESORERIA

Prof. Dr. Víctor A. Fretes F.
Presidente
Comité de Evaluación

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

000170

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS LCO N° 01/2016 - "CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL JUZAGADO DE PAZ DE ISLA PUCU"

EMPRESAS OFERENTES				DIEGO SZKLARKIERVICZ		LM CONSTRUCCIONES		G-SIL CONSTRUCCION		EMPAICSA		INCOP S.A		RB- CONSTRUCCIONES		RGC CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
56	Desagüe pluvial de loe equipos de A.A. con tubo PVC de 25 mm hasta el registro más próximo (largo aproximado 6 metros)	Unit.	4,00	135.000	540.000	58.000	232.000	27.394	109.576	36.000	144.000	57.500	230.000	91.000	364.000	145.000	580.000
	Agua corriente																
57	En sanitario funcionarios.	gl.	1,00	405.000	405.000	406.000	406.000	588.518	588.518	360.000	360.000	598.000	598.000	455.000	455.000	400.000	400.000
58	En sanitario familiar.	gl.	1,00	405.000	405.000	406.000	406.000	753.716	753.716	480.000	480.000	402.500	402.500	455.000	455.000	400.000	400.000
59	En sanitario público.	gl.	1,00	40.500	40.500	406.000	406.000	863.848	863.848	360.000	360.000	598.000	598.000	455.000	455.000	400.000	400.000
60	En pileta kitchenette.	gl	1,00	202.500	202.500	290.000	290.000	313.188	313.188	180.000	180.000	287.500	287.500	325.000	325.000	250.000	250.000
	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS																
61	Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 X 80 cm.	gl.	1,00	3.375.000	3.375.000	2.900.000	2.900.000	3.310.079	3.310.079	1.657.096	1.657.096	4.025.000	4.025.000	2.340.000	2.340.000	2.200.000	2.200.000
62	Baño uso Público: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 x 80 cm.	gl.	1,00	3.375.000	3.375.000	2.088.000	2.088.000	4.191.135	4.191.135	1.657.096	1.657.096	4.600.000	4.600.000	2.340.000	2.340.000	2.200.000	2.200.000
63	Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT . 60 x 80 cm,	gl.	1,00	3.375.000	3.375.000	2.088.000	2.088.000	3.640.475	3.640.475	1.581.200	1.581.200	3.680.000	3.680.000	2.340.000	2.340.000	2.200.000	2.200.000
64	Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cron	un	1,00	1.080.000	1.080.000	696.000	696.000	501.102	501.102	900.000	900.000	368.000	368.000	585.000	585.000	800.000	800.000
65	Cambiador de pañales horizontal rebatible 90 X 50 X 10 cm d	un	1,00	2.025.000	2.025.000	2.320.000	2.320.000	321.219	321.219	180.000	180.000	460.000	460.000	2.600.000	2.600.000	2.100.000	2.100.000
66	Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m, ba	gl.	1,00	1.350.000	1.350.000	1.509.000	1.509.000	1.752.935	1.752.935	1.800.000	1.800.000	2.300.000	2.300.000	1.170.000	1.170.000	1.650.000	1.650.000
	INSTALACION ELECTRICA																
67	Bocas de Luces incluye llaves interruptores	un	23,00	94.500	2.173.500	81.000	1.863.000	65.501	1.506.523	60.000	1.380.000	74.750	1.719.250	91.000	2.093.000	80.000	1.840.000
68	Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	un	15,00	94.500	1.417.500	81.000	1.215.000	65.501	982.515	60.000	900.000	82.800	1.242.000	91.000	1.365.000	80.000	1.200.000
69	Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	un	3,00	270.000	810.000	157.000	471.000	251.468	754.404	78.000	234.000	97.750	293.250	195.000	585.000	165.000	495.000
70	Bocas tomas de AA (monofásicas)	un	4,00	270.000	1.080.000	157.000	628.000	251.468	1.005.872	180.000	720.000	126.500	506.000	195.000	780.000	165.000	660.000
71	Bocas Tomas seca manos eléctrico.	un	3,00	270.000	810.000	157.000	471.000	251.468	754.404	60.000	180.000	126.500	379.500	195.000	585.000	165.000	495.000
	Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -																
72	Equipos de 12000 BTU	un	3,00	2.700.000	8.100.000	3.249.000	9.747.000	2.394.270	7.182.810	2.400.000	7.200.000	4.025.000	12.075.000	2.860.000	8.580.000	2.200.000	6.600.000
73	Equipos de 24000 BTU	un	1,00	4.995.000	4.995.000	4.872.000	4.872.000	5.945.660	5.945.660	3.000.000	3.000.000	7.475.000	7.475.000	3.900.000	3.900.000	3.250.000	3.250.000
74	Seca manos eléctricos en sanitarios	un	3,00	675.000	2.025.000	696.000	2.088.000	893.905	2.681.715	600.000	1.800.000	943.000	2.829.000	520.000	1.560.000	720.000	2.160.000
75	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llave	gl	1,00	540.000	540.000	464.000	464.000	491.005	491.005	1.200.000	1.200.000	2.875.000	2.875.000	780.000	780.000	410.000	410.000
76	Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	un	1,00	162.000	162.000	493.000	493.000	193.648	193.648	144.000	144.000	402.500	402.500	156.000	156.000	148.000	148.000
77	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	un	15,00	40.500	607.500	37.000	555.000	51.891	778.365	36.000	540.000	172.500	2.587.500	65.000	975.000	45.000	675.000
78	Provisión y colocación de disyuntores diferencial tipo europe	un	1,00	742.500	742.500	464.000	464.000	220.080	220.080	540.000	540.000	632.500	632.500	390.000	390.000	655.000	655.000
	Provisión y Colocación de Artefactos Eléctricos .																

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
COMITÉ DE EVALUACIÓN
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

Lic. José M. Martinez Blanco
TECNICO
TESORERIA

Prof. Dr. Víctor A. Fretes F.
Presidente
Comité de Evaluación

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

000169

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS LCO N° 01/2016 - "CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL JUZAGADO DE PAZ DE ISLA PUCU"

EMPRESAS OFERENTES				DIEGO SZKLARKIERVICZ		LM CONSTRUCCIONES		G-SIL CONSTRUCCION		EMPAICSA		INCOP S.A		RB- CONSTRUCCIONES		RGC CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
79	Luminaria de embutir en cielorraso 60,5X60,5cm con 3 lámparas de 18w o equivalente con fondo brillante y rejilla reflectiva (reactancia independiente)	un	14,00	432.000	6.048.000	406.000	5.684.000	499.725	6.996.150	360.000	5.040.000	345.000	4.830.000	325.000	4.550.000	360.000	5.040.000
80	Luminaria tipo embutir, reflector de aluminio brillante. difusor: cristal serigrafiado para sanitarios, lamparas 2 x 18 w bajo consumo luz cálida.	un	3,00	175.500	526.500	139.000	417.000	314.794	944.382	120.000	360.000	253.000	759.000	234.000	702.000	250.000	750.000
81	Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x26w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	un	6,00	243.000	1.458.000	163.000	978.000	204.662	1.227.972	120.000	720.000	287.500	1.725.000	325.000	1.950.000	300.000	1.800.000
82	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección.	ml.	28,00	67.500	1.890.000	93.000	2.604.000	259.728	7.272.384	60.000	1.680.000	115.000	3.220.000	117.000	3.276.000	75.000	2.100.000
	CARPINTERIA DE MADERA																
83	Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,60mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	un	2,00	1.147.500	2.295.000	1.149.000	2.298.000	1.113.435	2.226.870	720.000	1.440.000	805.000	1.610.000	1.560.000	3.120.000	1.240.000	2.480.000
84	Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	un	1,00	1.147.500	1.147.500	1.392.000	1.392.000	1.335.902	1.335.902	780.000	780.000	1.035.000	1.035.000	1.560.000	1.560.000	1.380.000	1.380.000
85	Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	un	1,00	1.620.000	1.620.000	1.392.000	1.392.000	810.571	810.571	840.000	840.000	460.000	460.000	2.080.000	2.080.000	1.380.000	1.380.000
	CARPINTERIA METALICA																
86	Puerta de acceso principal - P1 - 1,71mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	un	1,00	4.050.000	4.050.000	4.061.000	4.061.000	3.328.740	3.328.740	2.760.000	2.760.000	4.600.000	4.600.000	4.239.430	4.239.430	3.250.000	3.250.000
87	Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,40mx2,15m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm, herrajes, cerradura cromada. (Ver detalle P2).	un	1,00	3.780.000	3.780.000	3.480.000	3.480.000	2.227.420	2.227.420	2.640.000	2.640.000	2.300.000	2.300.000	2.802.800	2.802.800	2.250.000	2.250.000
88	Ventana - V1 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	un	3,00	1.485.000	4.455.000	2.320.000	6.960.000	1.519.052	4.557.156	1.200.000	3.600.000	1.610.000	4.830.000	1.404.000	4.212.000	1.350.000	4.050.000
89	Ventana - V2 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2).	un	5,00	405.000	2.025.000	418.000	2.090.000	556.168	2.780.840	360.000	1.800.000	517.500	2.587.500	585.000	2.925.000	500.000	2.500.000
	PINTURA																
90	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	165,60	16.200	2.682.720	11.600	1.920.960	24.217	4.010.335	13.800	2.285.280	13.800	2.285.280	15.600	2.583.360	25.000	4.140.000
91	Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	m2	52,00	81.000	4.212.000	69.000	3.588.000	50.107	2.605.564	48.000	2.496.000	69.000	3.588.000	65.000	3.380.000	66.000	3.432.000

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN
XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

Lic. José M. Martínez Blanco
TECNICO
TESORERIA

Prof. Dr. Víctor A. Fretes F.
Presidente
Comité de Evaluación

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS LCO N° 01/2016 - "CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL JUZAGADO DE PAZ DE ISLA PUCU"

EMPRESAS OFERENTES				DIEGO SZKLARKIERVICZ		LM CONSTRUCCIONES		G-SIL CONSTRUCCION		EMPAICSA		INCOP S.A		RB- CONSTRUCCIONES		RGC CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
92	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	27,14	20.250	549.585	11.600	314.824	24.217	657.249	16.200	439.668	13.800	374.532	19.500	529.230	15.000	407.100
93	De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	m2	32,00	28.350	907.200	23.000	736.000	30.022	960.704	19.200	614.400	28.750	920.000	32.500	1.040.000	28.000	896.000
94	De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	m2	180,00	28.350	5.103.000	21.000	3.780.000	24.611	4.429.980	19.200	3.456.000	26.450	4.761.000	32.500	5.850.000	25.000	4.500.000
95	De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	m2	13,80	33.750	465.750	21.000	289.800	25.422	350.824	26.400	364.320	26.450	365.010	26.000	358.800	27.000	372.600
	MAMPARAS																
96	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural incluye las áreas de puertas	m2	82,00	202.500	16.605.000	185.000	15.170.000	153.965	12.625.130	180.000	14.760.000	161.000	13.202.000	234.000	19.188.000	200.000	16.400.000
97	Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	un	6,00	540.000	3.240.000	522.000	3.132.000	404.460	2.426.760	360.000	2.160.000	460.000	2.760.000	520.000	3.120.000	400.000	2.400.000
	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -																
98	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	gl	1,00	675.000	675.000	4.641.000	4.641.000	1.128.302	1.128.302	900.000	900.000	2.300.000	2.300.000	1.300.000	1.300.000	700.000	700.000
99	Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	un	1,00	2.700.000	2.700.000	1.427.000	1.427.000	2.256.605	2.256.605	3.000.000	3.000.000	862.500	862.500	2.340.000	2.340.000	2.200.000	2.200.000
100	Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	un	2,00	337.500	675.000	232.000	464.000	68.558	137.116	144.000	288.000	161.000	322.000	260.000	520.000	300.000	600.000
101	Detector Humo Calor.	un	7,00	337.500	2.362.500	162.000	1.134.000	68.558	479.906	180.000	1.260.000	207.000	1.449.000	260.000	1.820.000	340.000	2.380.000
102	Sirena acústica de alarma contra incendios	un	1,00	337.500	337.500	186.000	186.000	357.378	357.378	240.000	240.000	218.500	218.500	260.000	260.000	300.000	300.000
103	Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	un	2,00	405.000	810.000	256.000	512.000	144.549	289.098	240.000	480.000	437.000	874.000	520.000	1.040.000	580.000	1.160.000
104	Luz autónoma de emergencia.	un	5,00	337.500	1.687.500	139.000	695.000	68.558	342.790	144.000	720.000	143.750	718.750	260.000	1.300.000	350.000	1.750.000
105	Alarma audiovisual	un	1,00	337.500	337.500	208.000	208.000	112.610	112.610	240.000	240.000	172.500	172.500	260.000	260.000	350.000	350.000
	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -																
106	Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	gl.	1,00	945.000	945.000	3.713.000	3.713.000	980.175	980.175	840.000	840.000	2.300.000	2.300.000	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000
107	Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye provisión UPS para el equipo)	un	1,00	2.700.000	2.700.000	1.427.000	1.427.000	1.678.962	1.678.962	2.400.000	2.400.000	747.500	747.500	2.600.000	2.600.000	2.100.000	2.100.000
108	Sirena para control de siniestro.	un	1,00	337.500	337.500	185.000	185.000	357.378	357.378	336.000	336.000	172.500	172.500	260.000	260.000	300.000	300.000
109	Sensor de detección de movimientos.	un	4,00	337.500	1.350.000	233.000	932.000	79.571	318.284	336.000	1.344.000	149.500	598.000	260.000	1.040.000	300.000	1.200.000
110	Chip de apertura de puerta y ventanas.	un	17,00	108.000	1.836.000	23.000	391.000	178.690	3.037.730	120.000	2.040.000	33.350	566.950	260.000	4.420.000	125.000	2.125.000
	VARIOS																
111	Limpieza final	gl	1,00	1.350.000	1.350.000	1.392.000	1.392.000	770.924	770.924	1.200.000	1.200.000	2.300.000	2.300.000	1.950.000	1.950.000	500.000	500.000
	OBRAS EXTERIORES																
	TRABAJOS PRELIMINARES																

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

Lic. José M. Martínez Blanco
TECNICO
TESORERIA

Prof. Dr. Víctor A. Frutos F.
Presidente
Comité de Evaluación

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS LCO N° 01/2016 - "CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL JUZAGADO DE PAZ DE ISLA PUCU"

EMPRESAS OFERENTES				DIEGO SZKLARKIERVICZ		LM CONSTRUCCIONES		G-SIL CONSTRUCCION		EMPAICSA		INCOP S.A		RB- CONSTRUCCIONES		RGC CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
112	Retiro de rejas metálica existente de 2,00 m de altura situada en el frente del predio (incluye retiro de mureta de base de rejas).	ml	20,00	27.000	540.000	12.000	240.000	25.331	506.620	12.000	240.000	23.000	460.000	32.500	650.000	30.000	600.000
	MURALLA PERIMETRAL																
113	Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,50x0,75m. Incluye excavación	m3	17,00	364.500	6.196.500	324.000	5.508.000	335.188	5.698.196	336.000	5.712.000	356.500	6.060.500	390.000	6.630.000	355.000	6.035.000
114	Pilote de H°A° moldado "insitu" 30X30cmX1,30m de profundidad, Incluye excavación	m3	2,50	2.430.000	6.075.000	1.741.000	4.352.500	1.472.009	3.680.023	1.800.000	4.500.000	1.380.000	3.450.000	2.340.000	5.850.000	2.350.000	5.875.000
115	Aislación horizontal de mampostería de nivelacion en general con alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente.	m2	40,00	29.700	1.188.000	21.000	840.000	19.701	788.040	18.000	720.000	20.700	828.000	39.000	1.560.000	25.000	1.000.000
116	Mamposteria de elevación de ladrillos comunes 0,15m	m2	192,00	87.750	16.848.000	81.000	15.552.000	73.164	14.047.488	72.000	13.824.000	71.300	13.689.600	84.500	16.224.000	80.000	15.360.000
117	Pilares de Ladrillos Laminados a la vista	ml	72,00	94.500	6.804.000	93.000	6.696.000	95.052	6.843.744	102.000	7.344.000	86.250	6.210.000	104.000	7.488.000	70.000	5.040.000
118	Pilares de hormigón armado	m3	1,00	2.430.000	2.430.000	2.088.000	2.088.000	1.472.009	1.472.009	1.860.000	1.860.000	1.667.500	1.667.500	3.250.000	3.250.000	1.200.000	1.200.000
119	Sardinel de ladrillo Laminado visto 1 cara, según detalle	ml	103,00	67.500	6.952.500	46.000	4.738.000	57.508	5.923.324	54.000	5.562.000	28.750	2.961.250	58.500	6.025.500	50.000	5.150.000
120	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo	m2	365,00	37.800	13.797.000	23.000	8.395.000	32.434	11.838.410	25.200	9.198.000	26.450	9.654.250	29.900	10.913.500	20.000	7.300.000
121	Pintura al Agua para exteriores	m2	365,00	16.200	5.913.000	11.500	4.197.500	17.068	6.229.820	14.400	5.256.000	21.850	7.975.250	20.800	7.592.000	15.000	5.475.000
122	Limpieza y pintura a la silicona de pilares y sardineles	m2	87,11	16.200	1.411.182	11.600	1.010.476	24.217	2.109.543	13.800	1.202.118	13.800	1.202.118	15.600	1.358.916	15.000	1.306.650
123	Pilastra de ladrillo semiprensado 60X60cm visto juntas al ras. Altura 2,0m. (Medidor Eléctrico)	un	2,00	540.000	1.080.000	290.000	580.000	705.810	1.411.620	204.000	408.000	632.500	1.265.000	390.000	780.000	500.000	1.000.000
	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA																
124	Movimiento de suelo y nivelación.	m2	172,00	54.000	9.288.000	34.800	5.985.600	13.409	2.306.348	12.000	2.064.000	24.150	4.153.800	78.000	13.416.000	40.000	6.880.000
125	Muro de contención en borde de piso canto rodado ladrillo común, dos hiladas de 0,30m y una hilada de 0,15m.	ml	72,00	40.500	2.916.000	24.000	1.728.000	35.092	2.526.624	48.000	3.456.000	25.300	1.821.600	19.500	1.404.000	12.000	864.000
126	Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido canto rodado cargado in situ.	m2	2,80	94.500	264.600	139.000	389.200	107.692	301.538	156.000	436.800	17.250	48.300	325.000	910.000	89.000	249.200
127	Contrapiso de hormigón de Cascote de 7 cm para piso de canto rodado	m2	178,40	27.000	4.816.800	23.000	4.103.200	19.417	3.463.993	22.800	4.067.520	24.150	4.308.360	37.700	6.725.680	25.000	4.460.000
128	Piso de canto rodado "in situ" color amarillo	m2	155,00	94.500	14.647.500	98.000	15.190.000	73.909	11.455.895	78.000	12.090.000	69.000	10.695.000	117.000	18.135.000	85.000	13.175.000
129	Guarda de Piso de canto rodado "in situ" color rojo	ml	156,00	27.000	4.212.000	24.000	3.744.000	73.909	11.529.804	26.400	4.118.400	20.700	3.229.200	32.500	5.070.000	25.000	3.900.000
130	Piso ecologico de hormigón prefabricado	m2	17,00	81.000	1.377.000	139.000	2.363.000	74.322	1.263.474	60.000	1.020.000	46.000	782.000	78.000	1.326.000	50.000	850.000
131	Diseño de símbolo en piso de acceso. Granito natural y canto rodado cargado in situ. Colores a definir.	gl	1,00	1.350.000	1.350.000	4.061.000	4.061.000	1.340.548	1.340.548	1.500.000	1.500.000	402.500	402.500	1.560.000	1.560.000	1.520.000	1.520.000
	INSTALACIONES																
	De Agua Corriente																
132	Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada.	gl	1,00	337.500	337.500	267.000	267.000	139.317	139.317	288.000	288.000	287.500	287.500	390.000	390.000	315.000	315.000
133	Cañería PVC roscable de 3/4".	ml	55,00	21.600	1.188.000	20.800	1.144.000	16.233	892.815	19.200	1.056.000	17.250	948.750	28.600	1.573.000	18.000	990.000
134	Cañería PVC roscable de 1/2".	ml	18,00	16.200	291.600	15.000	270.000	12.629	227.322	12.600	226.800	12.650	227.700	23.400	421.200	18.000	324.000
135	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado	un	2,00	162.000	324.000	139.000	278.000	79.583	159.166	120.000	240.000	86.250	172.500	136.500	273.000	100.000	200.000
	Desagüe Cloacal																
136	Cañería desagüe PVC 100mm.	ml	16,00	40.500	648.000	27.800	444.800	24.780	396.480	30.000	480.000	33.350	533.600	40.300	644.800	30.000	480.000
137	Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.m	un	2,00	337.500	675.000	232.000	464.000	130.364	260.728	180.000	360.000	230.000	460.000	325.000	650.000	230.000	460.000

PODER JUDICIAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY COMITÉ DE EVALUACIÓN XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

Lic. José M. Martínez Blanco
TECNICO
TESORERIA

Prof. Dr. Víctor A. Fretes F.
Presidente
Comité de Evaluación

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS LCO N° 01/2016 - "CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL JUZAGADO DE PAZ DE ISLA PUCU"

EMPRESAS OFERENTES				DIEGO SZKLARKIERVICZ		LM CONSTRUCCIONES		G-SIL CONSTRUCCION		EMPAICSA		INCOP S.A		RB- CONSTRUCCIONES		RGC CONSTRUCCIONES	
Item	Descripción de Rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
138	Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	un	1,00	2.025.000	2.025.000	1.392.000	1.392.000	1.283.476	1.283.476	1.620.000	1.620.000	1.610.000	1.610.000	2.600.000	2.600.000	1.500.000	1.500.000
139	Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	un	1,00	3.375.000	3.375.000	2.320.000	2.320.000	1.866.002	1.866.002	2.280.000	2.280.000	3.220.000	3.220.000	3.900.000	3.900.000	2.200.000	2.200.000
	Desagüe Pluvial																
140	Caño desagüe PVC blanco de 100mm.	ml	99,00	40.500	4.009.500	27.800	2.752.200	24.780	2.453.220	30.000	2.970.000	21.850	2.163.150	42.900	4.247.100	25.000	2.475.000
141	Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m. Con rejilla Metálica de Varillas de 8mm.	un	10,00	270.000	2.700.000	139.000	1.390.000	145.232	1.452.320	180.000	1.800.000	276.000	2.760.000	260.000	2.600.000	160.000	1.600.000
	Instalación Eléctrica																
142	Puesto de medición - incluye caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable para acometida 4x10mm, cable de bajada tipo pre ensamblado 4x16mm, jabalina de cobre para tierra, registro con tapa al pie del puesto de medición -.	gl	1,00	1.755.000	1.755.000	1.508.000	1.508.000	1.265.141	1.265.141	1.800.000	1.800.000	1.610.000	1.610.000	2.600.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000
143	Acometida Telefónica (Cable Mallado, 2 pares, subterráneo) hasta el tablero.	gl	1,00	1.080.000	1.080.000	1.392.000	1.392.000	1.155.009	1.155.009	600.000	600.000	172.500	172.500	780.000	780.000	1.200.000	1.200.000
144	Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado,	bc	6,00	94.500	567.000	81.000	486.000	68.833	412.998	72.000	432.000	80.500	483.000	91.000	546.000	80.000	480.000
145	Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de embutir	bc	3,00	135.000	405.000	139.000	417.000	68.833	206.499	72.000	216.000	86.250	258.750	156.000	468.000	160.000	480.000
146	Bocas alimentación luces patio tipo AP1 - alumbrado público -.	bc	3,00	202.500	607.500	232.000	696.000	68.833	206.499	72.000	216.000	115.000	345.000	195.000	585.000	200.000	600.000
147	Provisión e instalación de Fotocelulas 10A.	un	6,00	54.000	324.000	29.000	174.000	38.270	229.620	60.000	360.000	57.500	345.000	104.000	624.000	30.000	180.000
148	Registro eléctrico 20x20cm.	un	12,00	162.000	1.944.000	93.000	1.116.000	105.272	1.263.264	120.000	1.440.000	161.000	1.932.000	195.000	2.340.000	85.000	1.020.000
	Artefactos de iluminación																
149	Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura.SEGUN DETALLE.	un	4,00	945.000	3.780.000	812.000	3.248.000	622.247	2.488.988	1.000.800	4.003.200	517.500	2.070.000	1.040.000	4.160.000	750.000	3.000.000
150	Tipo AP -alumbrado público - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de bajo consumo de 105W)con base de HºCº y soporte de caño galvanizado de 4" de 5metros de altura libre con tapa superior y electroducto de adosar al poste de luz.	un	3,00	1.215.000	3.645.000	1.740.000	5.220.000	1.172.907	3.518.721	1.004.065	3.012.195	747.500	2.242.500	1.300.000	3.900.000	1.100.000	3.300.000
151	Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150 w - Iluminación de Fachada .	un	2,00	607.500	1.215.000	580.000	1.160.000	512.115	1.024.230	703.972	1.407.944	977.500	1.955.000	520.000	1.040.000	550.000	1.100.000
152	Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil .	un	1,00	540.000	540.000	406.000	406.000	401.983	401.983	681.265	681.265	690.000	690.000	325.000	325.000	400.000	400.000
153	Tipo de adosar bidireccional al pergolado 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA.	un	2,00	162.000	324.000	163.000	326.000	203.745	407.490	166.489	332.978	402.500	805.000	130.000	260.000	150.000	300.000
	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR																
	Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral																
154	Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - .	m2	10,00	337.500	3.375.000	348.000	3.480.000	450.540	4.505.400	480.000	4.800.000	264.500	2.645.000	156.000	1.560.000	265.000	2.650.000
155	Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	m2	3,40	1.147.500	3.901.500	348.000	1.183.200	450.540	1.531.836	600.000	2.040.000	862.500	2.932.500	780.000	2.652.000	700.000	2.380.000
156	Pintura rejas y portones metálicas esmalte sintético al agua o equivalente	m2	20,00	33.750	675.000	13.900	278.000	28.162	563.240	26.400	528.000	26.450	529.000	19.500	390.000	25.000	500.000

PODER JUDICIAL - REPUBLICA DEL PARAGUAY - COMITÉ DE EVALUACIÓN - XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

Lic. José M. Martínez Blanco
TECNICO
TESORERIA

Prof. Dr. Víctor A. Fretes F.
Presidente
Comité de Evaluación

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

000165

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS LCO N° 01/2016 - "CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL JUZAGADO DE PAZ DE ISLA PUCU"

EMPRESAS OFERENTES				DIEGO SZKLARKIERVICZ		LM CONSTRUCCIONES		G-SIL CONSTRUCCION		EMPAICSA		INCOP S.A		RB- CONSTRUCCIONES		RGC CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	Pergolados																
157	Excavación y carga de dado Hº Ciclópeo para base de pilares metálicos - 0,50mx0,50mx0,60m -	m3	0,60	1.080.000	648.000	522.000	313.200	577.403	346.442	660.000	396.000	920.000	552.000	1.430.000	858.000	780.000	468.000
158	Estructura metálica de pergolados - en caños, varilla estructural con cuatro patas - según detalle.	m2	10,50	378.000	3.969.000	662.000	6.951.000	450.540	4.730.670	300.000	3.150.000	345.000	3.622.500	104.000	1.092.000	280.000	2.940.000
159	Pintura pergolados metálico - incluye pilares -, esmalte base epoxi, base silicona a piedras.	m2	30,00	33.750	1.012.500	13.900	417.000	28.162	844.860	54.000	1.620.000	26.450	793.500	104.000	3.120.000	25.000	750.000
	Baranda Discapacitados																
160	Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	ml	10,00	27.000	270.000	290.100	2.901.000	62.225	622.250	180.000	1.800.000	230.000	2.300.000	195.000	1.950.000	150.000	1.500.000
161	Pintura de la baranda ambos lados con esmalte sintético base agua.	m2	22,00	27.000	594.000	13.900	305.800	28.162	619.564	24.000	528.000	26.450	581.900	20.800	457.600	25.000	550.000
	Mástil																
162	Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m -	m3	0,43	945.000	406.350	522.000	224.460	577.403	248.283	600.000	258.000	977.500	420.325	585.000	251.550	770.000	331.100
163	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	un	2,00	877.500	1.755.000	580.000	1.160.000	673.641	1.347.282	720.000	1.440.000	517.500	1.035.000	780.000	1.560.000	745.000	1.490.000
	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS																
164	Compactación y preparo de la superficie para el arenero.	m2	69,00	3.375	232.875	11.600	800.400	17.016	1.174.104	12.000	828.000	40.250	2.777.250	3.900	269.100	2.500	172.500
165	Cimentación PBC - 0,40mx0,40m, incluye excavación.	m3	5,44	364.500	1.982.880	325.000	1.768.000	335.188	1.823.423	336.000	1.827.840	356.500	1.939.360	390.000	2.121.600	325.000	1.768.000
166	Muro de contención área sector juego ladrillo común 0,30m altura terminada sobre relleno de arena: 0,40 m.	m2	12,00	162.000	1.944.000	139.000	1.668.000	145.035	1.740.420	156.000	1.872.000	46.000	552.000	169.000	2.028.000	310.000	3.720.000
167	Revoque hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior, con mortero 1:3 + hidrófugo .	m2	24,00	37.800	907.200	23.200	556.800	24.632	591.168	25.200	604.800	26.450	634.800	32.500	780.000	18.500	444.000
168	Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca.	m2	11,00	229.500	2.524.500	105.000	1.155.000	200.629	2.206.919	132.000	1.452.000	172.500	1.897.500	156.000	1.716.000	115.500	1.270.500
169	Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural basáltica de ancho 0,30m largo 0,40m y espesor 5cm a junta seca.	m2	9,60	81.000	777.600	58.000	556.800	200.629	1.926.038	132.000	1.267.200	184.000	1.766.400	65.000	624.000	60.000	576.000
170	Tratamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa, incluye tapa muro.	m2	21,00	16.200	340.200	11.600	243.600	11.625	244.125	18.000	378.000	13.800	289.800	20.800	436.800	13.500	283.500
171	Relleno de arena lavada altura 20cm. Incluye tratamiento contra parásitos.	m3	13,80	67.500	931.500	47.000	648.600	60.881	840.158	120.000	1.656.000	34.500	476.100	78.000	1.076.400	24.000	331.200
172	Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintética - según planos y detalles -	gl	1,00	29.700.000	29.700.000	23.204.000	23.204.000	16.522.388	16.522.388	25.200.000	25.200.000	8.625.000	8.625.000	23.400.000	23.400.000	15.000.000	15.000.000
	JARDINERIA																
173	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües - utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	m2	437,00	3.375	1.474.875	2.300	1.005.100	13.602	5.944.074	6.000	2.622.000	13.800	6.030.600	11.700	5.112.900	2.500	1.092.500
174	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	m2	437,00	16.200	7.079.400	14.000	6.118.000	12.631	5.519.747	14.400	6.292.800	20.700	9.045.900	19.500	8.521.500	15.000	6.555.000
175	Planterones cerámicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	un	2,00	162.000	324.000	139.000	278.000	56.684	113.368	162.000	324.000	172.500	345.000	78.000	156.000	150.000	300.000
176	Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendo sectores según planos.	un	5,00	675.000	3.375.000	348.000	1.740.000	24.615	123.075	660.000	3.300.000	287.500	1.437.500	260.000	1.300.000	500.000	2.500.000
177	Cultivo de plantas nativas	un	4,00	135.000	540.000	116.000	464.000	12.631	50.524	150.000	600.000	46.000	184.000	130.000	520.000	150.000	600.000
	OTROS																
178	Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de bancos, terminación pintura barniz poliuretano.	un	2,00	945.000	1.890.000	870.000	1.740.000	636.930	1.273.860	780.000	1.560.000	460.000	920.000	910.000	1.820.000	770.000	1.540.000

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

Lic. José M. Martínez Blanco
TECNICO
TESORERIA

Prof. Dr. Víctor A. Prieto F.
Presidente
Comité de Evaluación

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN
XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS LCO N° 01/2016 - "CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL JUZAGADO DE PAZ DE ISLA PUCU"

EMPRESAS OFERENTES				DIEGO SZKLARKIERVICZ		LM CONSTRUCCIONES		G-SIL CONSTRUCCION		EMPAICSA		INCOP S.A		RB- CONSTRUCCIONES		RGC CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
179	Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano.	un	1,00	405.000	405.000	812.000	812.000	335.904	335.904	300.000	300.000	402.500	402.500	260.000	260.000	280.000	280.000
180	Cesto para basura, modelo estándar con símbolo del Poder Judicial.	un	1,00	405.000	405.000	812.000	812.000	446.036	446.036	300.000	300.000	345.000	345.000	260.000	260.000	280.000	280.000
	CARTELERIA PARA EXTERIORES																
181	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño.	un	1,00	243.000	243.000	191.000	191.000	335.904	335.904	254.400	254.400	402.500	402.500	130.000	130.000	280.000	280.000
182	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,15mx0,15m. Ver diseño.	un	1,00	202.500	202.500	116.000	116.000	225.772	225.772	204.000	204.000	287.500	287.500	130.000	130.000	220.000	220.000
183	Cartel modulo auto portante, medidas: interior1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Ver diseño.	un	1,00	1.755.000	1.755.000	1.160.000	1.160.000	1.547.356	1.547.356	1.500.000	1.500.000	517.500	517.500	650.000	650.000	1.450.000	1.450.000
184	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios	un	1,00	270.000	270.000	191.000	191.000	501.102	501.102	240.000	240.000	437.000	437.000	130.000	130.000	300.000	300.000
185	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	un	1,00	270.000	270.000	174.000	174.000	390.970	390.970	240.000	240.000	402.500	402.500	130.000	130.000	280.000	280.000
186	Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal.	gl.	1,00	4.320.000	4.320.000	1.682.000	1.682.000	2.318.280	2.318.280	4.618.800	4.618.800	3.032.480	3.032.480	3.250.000	3.250.000	4.000.000	4.000.000
	CARTELERIA PARA INTERIORES																
187	Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	un	1,00	945.000	945.000	1.682.000	1.682.000	2.761.974	2.761.974	816.000	816.000	402.500	402.500	780.000	780.000	700.000	700.000
188	Manijones para acceso principal - según diseño.	par	2,00	877.500	1.755.000	893.000	1.786.000	339.070	678.140	816.000	1.632.000	402.500	805.000	1.950.000	3.900.000	750.000	1.500.000
189	Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	5,00	135.000	675.000	58.000	290.000	118.806	594.030	60.000	300.000	172.500	862.500	130.000	650.000	77.000	385.000
190	Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	1,00	135.000	135.000	93.000	93.000	173.872	173.872	96.000	96.000	253.000	253.000	130.000	130.000	150.000	150.000
191	Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	1,00	135.000	135.000	75.400	75.400	228.938	228.938	84.000	84.000	218.500	218.500	130.000	130.000	70.000	70.000
192	Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	9,00	135.000	1.215.000	46.000	414.000	118.806	1.069.254	78.000	702.000	126.500	1.138.500	130.000	1.170.000	70.000	630.000
193	Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	un	1,00	405.000	405.000	440.000	440.000	559.334	559.334	240.000	240.000	402.500	402.500	130.000	130.000	320.000	320.000
	MONTO TOTAL OFERTADO				**606.187.907**		**549.952.330**		**531.962.563**		**543.997.428**		**500.000.001**		**610.761.186**		**470.682.010**

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
COMITÉ DE EVALUACIÓN
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

Lic. José M. Martínez Blanco
TECNICO
TESORERIA

Prof. Dr. Víctor A. Fretes F.
Presidente
Comité de Evaluación

Lic. C.P. Gloria M. Chaparro Gavilán
Técnico Administrativo
Comité de Evaluación

000163