ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 30/2017 "RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO CAACUPEMI" con ID N° 338.906.

(Hoja N° 1)

Item	Descripción	EMTEC EMPRESA TÉCNICA			R.R CONSTRUCCIONES					
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE H° A°	1		59.900.000	1		58.902.200			
1.1	Preparación de obra	0		0	0		0			
1.1.1	Limpieza y preparación de terreno	400	2.328	931200	400	2.280	912000			
1.1.2	Replanteo	120	5.378	645360	120	5.100	612000			
1.1.3	Valla de protección y señalización	35	50.000	1750000	35	51.300	1795500			
1.1.4	Demolición de losa de H°A° (puente viejo)	7	50.000	350000	7	53.300	373100			
1.2	Cimentación	0		0	0		0			
1.2.1	Excavación para cimiento	8,4	57.036	479102,4	8,4	55.800	468720			
1.2.2	Hormigón pobre de regularización fondo de excavación	2,8	565.000	1582000	2,8	561.000	1570800			
1.2.3	Cimiento de PVC 0.60 x0.60 promedio	8,4	463.388	3892459,2	8,4	453.100	3806040			
1.3	Estructura de H°A°	0		0	0		0			
1.3.1	Viga apoyo de losa 0.40x0.20	1,07	2.100.000	2247000	1,07	2.150.000	2300500			
1.3.2	Viga de borde 0.30x0.35	0,32	2.304.720	737510,4	0,32	2.250.000	720000			
1.3.3	Viga plana desarrollo 0.30x0.20	1,03	2.304.720	2373861,6	1,03	2.257.000	2324710			
1.3.4	Losa de hormigón doble armaduras H=0.20m	3,76	2.420.000	9099200	3,76	2.390.000	8986400			
1.3.5	Baranda de H°A° (pilar de 0.20x0.20 y baranda 0.15x0.15). Terminación pintura sintética color blanco.	0,34	2.095.200	712368	0,34	2.050.000	697000			
1.4	Muro de piedra bruta colocada:	0		0	0		0			
1.4.1	Base de apoyo de losa esp= 0.40m	5,4	483.060	2608524	5,4	473.100	2554740			
1.4.2	Ala puente esp= 0.40 m.	11,9	483.060	5748414	11,9	471.100	5606090			
1.4.3	Respaldo de empedrado esp= 0.30 m.	12	483.060	5796720	12	472.000	5664000			
1.5	Infraestructura de vial:	0		0	0		0			
1.5.1	Pavimento rígido tipo empedrado	90	43.068	3876120	90	42.100	3789000			
1.5.2	Trabajo de perfilado de suelo ,calle terraplén	4	419.040	1676160	4	410.000	1640000			
1.5.3	Relleno de suelo ripio rojo compactado y perfilado	320	32.592	10429440	320	32.000	10240000			
1.5.4	Relleno en talud cabecera y frente de puente	48	31.428	1508544	48	30.700	1473600			
1.5.5	Empastado en panes talud cabecera de puente	120	20.952	2514240	120	19.900	2388000			
1.5.6	Limpieza final y retiro de escombros	1	941.776	941776	1	980.000	980000			
	TOTALES			59.900.000			58.902.200			0

RESPONSABLE DE UOC

Daicy Ledesma
Encargada U.O.C.
Municipalidad Nueva Colombia