UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Unidad	Cant.	DESCRIPCION	RD INGENIERIA de Ramon Antonio Delgado Ramirez				METAL MUEBLES de Rosalina Sanabria				ARQUIECTURA Y CONSTRUCCIONES de Carlos L González Ayala			
				Marca	Proc.	P. Unitario	P. Total	Marca	Proc.	P. Unitario	P. Total	Marca	Proc.	P. Unitario	P. Total
LOTE Nº 1 - "ILUMINACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO"															
1			**Instalación Eléctrica**												
	Unidad	76,00	Provisión y colocación de Artefacto de Alumbrado público completo (soporte, brazo corto, artefacto tipo abierto, reactor, fotocélula, foco de 85 watt como mínimo de bajo consumo)	VCP	China	299.000	22.724.000	Teraschi	China	300.000	22.800.000	Philips	China	295.000	22.420.000
2			**Poste o Columna de Hormigon**												
	Unidad	4,00	Provisión y colocación de columna de Hormigon Armado para alumbrado publico	RD INGENIERIA	Pya	950.000	3.800.000	Metal Muebles	Pya	820.000	3.280.000	Generico	Pya	900.000	3.600.000
3			**Instalación Eléctrica**												
	ml	1.800,00	Provisión y colocación de cableado subterraneo de 6mm multifilar para suministro electrico de alumbrado publico	INPACO	Pya	8.300	14.940.000	Inpaco	Pya	10.190	18.342.000	Condel	Pya	12.100	21.780.000
4			**Construcción de Ducto**												
	ml	550,00	Zanja o ducto con base de arena lavada a 0,60 cm de profundidad para ducto subterraneo de caño de pvc de 40mm con tapa ladrillos colocados con mezcla pobre como protección mecánica y Provisión y colocación de caño de PVC de 40 mm de seccion para el cable subterraneo	RD INGENIERIA	Pya	28.000	15.400.000	Metal Muebles	Pya	28.000	15.400.000	Generico	pya	35.000	19.250.000
5			**Instalación Eléctrica**												
	Unidad	6,00	Provisión y colocación de llave termomagnetica de 10 amp	VCP	China	65.000	390.000	Teraschi	China	77.000	462.000	VCP	China	95.000	570.000
6			**Instalación Eléctrica**												
	Unidad	2,00	Provisión y colocación de llave termomagnetica general de 25 amp (Incluye caja tablero externo en columna)	VCP	China	120.000	240.000	Teraschi	China	100.000	200.000	VCP	China	95.000	190.000
7			**Instalación Eléctrica**												
	Unidad	16,00	Provisión y colocación de tomacorrientes con caja externa adosados a columnas	VCP	China	75.000	1.200.000	VCP	China	80.000	1.280.000	VCP	China	95.000	1.520.000
TOTAL LOTE Nº 1							**58.694.000**				**61.764.000**				**69.330.000**
LOTE Nº 2 - CERRAMIENTO DEL ÁREA DE CONTROL DE LUCES Y SONIDOS															
1	Global	1,00	Provisión y Colocación de Cristal templado de seguridad incoloro de 10 mm para: una ventana corrediza de 4 hojas, para cerramiento, dos hojas fijas y dos móviles perfiles color fosco, herrajes (cerradura) y sellamiento de silicona de 3,950 mts de ancho x 1,650 mts de alto y 6,52 m2. con estructura de tubo para realizar las sujeciones de los perfiles.	Templex	Pya	4.564.000	4.564.000	Vilux	Pya	4.890.000	4.890.000	Generico	pya	4.694.000	4.694.000
2	Global	1,00	Provisión y Colocación de Cristal templado de seguridad color de 10 mm para: dos paño fijo para cerramiento de 2,150 mts de ancho x 1,650 mts de alto y 7,10 m2. con estructura de tubo para realizar las sujeciones de los perfiles.	Templex	Pya	4.970.000	4.970.000	Vilux	Pya	5.325.000	5.325.000	Generico	pya	5.112.000	5.112.000
TOTAL LOTE Nº 2							**9.534.000**				**10.215.000**				**9.806.000**
TOTAL GENERAL							**68.228.000**				**71.979.000**				**79.136.000**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · VITAM IMPENDERE VERO · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN · FACULTAD DE ARQUITECTURA

Lic. Víctor Hugo Martínez
Director de la UOC

Firma del Responsable de la U.O.C.

Encerrar con el precio cotizado más conveniente.