LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS DIP N° 07/12 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO URUNDEY DE CDE. DEL IPS."

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	Marca/ Proceden	Unidad de Medida	CANTIDAD	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
		PUESTO DE DISTRIBUCION					
1	72102201-001	Provisión y montaje de gabinete para medidores para 70 medidores monofásicos y 6 medidores trifásicos con barras de fuerzas RST y N con seccionador fusible 3x 630A y limitadores de corte según Norma En Baja Tensión.	Gotze /China	un	1	6.000.000	6.000.000
2	72102201-001	Alimentador para gabinete de medidores desde el limitador de corte con conductores tipo NYY 4X 240mm²	Phelps/China	ml	15	686.400	10.296.000
3	72102201-001	Provisión y montaje de Vallado perimetral para transformador existente de 315KVA.	Gotze/China	un	1	4.000.000	4.000.000
4	72102201-001	Desmontaje de gabinete de medidores existentes y reubicación de medidores en nuevo gabinete	Gotze/China	un	1	1.800.000	1.800.000
5	72102201-001	Luminarias con artefactos tipo fluorescente 3x40W para iluminación interna.	VCP/China	un	3	65.000	195.000
6	72102201-001	Cableado, equilibrio de carga en barras de fases y neutro para gabinete nuevo.	Gotze/China	un	1	600.000	600.000
	72102201-001	**INTERRUPTORES PARA DEPARTAMENTOS Y GABINETE**					
7	72102201-001	Provisión y montaje de disyuntores TM 1 X 10A	Chint/China	un	114	45.000	5.130.000
8	72102201-001	Provisión y montaje de disyuntores TM 1 X 20A	Chint/China	un	2	50.000	100.000
9	72102201-001	Provisión y montaje de disyuntores TM 1 X 25A	Chint/China	un	110	55.000	6.050.000
10	72102201-001	Provisión y montaje de disyuntores TM 1 X 32A	Chint/China	un	110	57.100	6.281.000
11	72102201-001	Provisión y montaje de disyuntores TM 3 X32 A	Chint/China	un	2	1.200.000	2.400.000

12	72102201-001	Provisión y montaje de disyuntores diferencial bipolar 2x40 Amp.	Chint/China	un	66	125.000	8.250.000
13	72102201-001	Provisión y montaje de disyuntores diferencial tetra polar 3x40 Amp.	Chint/China	un	4	110.000	440.000
		ALIMENTADORES					
14	72102201-001	Provisión y Montaje de Conductores para 1 piso y 11 departamentos tipo NYY 2x 10mm²	Phelps/China	ml	500	24.300	12.150.000
15	72102201-001	Provisión y Montaje de Conductores para 2 piso y 11 departamentos tipo NYY 2x 10mm	Phelps/China	ml	550	24.300	13.365.000
16	72102201-001	Provisión y Montaje de Conductores para 3 piso y 11 departamentos tipo NYY 2x 10mm	Phelps/China	ml	600	24.300	14.580.000
17	72102201-001	Provisión y Montaje de Conductores para 4 piso y 11 departamentos tipo NYY 2x 10mm	Phelps/China	ml	650	24.300	15.795.000
18	72102201-001	Provisión y Montaje de Conductores para 5 piso y 11 departamentos tipo NYY 2x 10mm	Phelps/China	ml	700	24.300	17.010.000
19	72102201-001	Provisión y Montaje de Conductores para 6 piso y 11 departamentos tipo NYY 4x 10mm	Phelps/China	ml	80	35.000	2.800.000

Abog. Rodney S. Alcara.
Sub-UOC Nº 1 - DGBS
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Diego Ruiz
Dpto. Contr.
D.C.B.S

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Canuto Benítez
Jefe Sección Mantenimiento Electromecánico
Dpto. Mantenimiento Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ana Lorena Escolar A.
Abogada - Mat. Nº 22.875
Dirección Jurídica

09

20	72102201-001	Provisión y Montaje de Conductores para sala de motobombas centrifugas de elevación sub. suelo con conductores tipo NYY 4x10mm	Phelps/China	ml	30	35.000	1.050.000
		TABLEROS GENERAL PARA CADA DEPARTAMENTO					
21	72102201-001	Tablero de adosar de 12 módulos tipo externo para departamentos provisión y montaje	Gotze/China	un	66	1.250.000	82.500.000
22	72102201-001	Tablero de adosar de 24 módulos tipo externo para salón social provisión y montaje	Gotze/China	un	1	1.800.000	1.800.000
		ILUMINACION INTERIOR PARA SALON SOCIAL					
23	72102201-001	Provisión y montaje de luminarias tipo Fluorescentes de 2x40 W	VCP/China	un	30	65.000	1.950.000
24	72102201-001	Provisión y montaje de interruptores de tres puntos	Gotze/China	un	6	32.166	192.996
25	72102201-001	Provisión y montaje de tomas corrientes de embutir para salón social	Gotze/China	un	10	115.000	1.150.000
		ILUMINACION EXTERIOR					
26	72102201-001	Provisión y montaje de Reflectores para iluminación de fachadas tipo HPI T de 400W	Gotze/China	un	5	2.800.000	14.000.000
		PORTA CONDUCTORES					

Ing. Rodney S. Alcaraz
Sub-UOC Nº 1 - DGBS
I.P.S.

Diego Ramírez
Dpto. Contratos
I.P.S.

Canuto Benítez
Dpto. Mantenimiento Infraestructura

10

27	72102201-001	Provisión y montaje de bandeja porta cables metálicos 500x100mm para alimentadores desde gabinete y montantes.	Gotze/China	ml	40	168.750	6.750.000
28	72102201-001	Provisión y montaje de bandeja porta cables de pvc con tapas 100x50mm estructurados, para alimentadores de los departamentos en pasillos.	Gotze/China	un	100	95.000	9.500.000
		INSTALACION DE SISTEMA PUESTA TIERRA					
29	72102201-001	Provisión y montaje de sistema de puesta tierra con su distribución a todos los tableros seccionales correspondientes al sistema informático	Gotze/China	un	1	8.500.000	8.500.000
30	72102201-001	Provisión y montaje de sistema de pararrayos con su correspondiente accesorios, bajadas, electrodos, soldaduras, electro ductos y malla de tierra.	Gotze/China	un	1	6.500.000	6.500.000
31	72102201-001	Desmontaje de sistema puesta tierra existente	Gotze/China	un	1	3.000.000	3.000.000
32	72102201-001	Desmontaje de conductores en montantes existentes, interruptores termo magnéticos y limpieza final	Gotze/China	un	1	9.000.000	9.000.000
					Monto Total ofertado c/ IVA Lote 1		**273.134.996**

Ing. Rodney S. Alcaraz
Sub-UOC Nº 1 - DGBS
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Diego Benítez
Dpto. Contratos
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Canuto Benítez
Jefe Sección Mantenimiento Edificios II
Departamento Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Laura Escobar, A.
Abogada - Mat. Nº 22.675
Dirección Jurídica