Gobernación del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Concurso de Ofertas Nº 012/2018
ID Llamado: 352.756
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN LA RIVERA DEL RIO PILCOMAYO, BARRIO INDEPENDIENTE DE NANAWA"
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

PROVEEDOR:					ITINERA S.A.		AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)
1	72102504-002	Construccion de muro de contencion - Limpieza desbroce y desbosque	Unidad Medida Global	1	1.399.132	1.399.132	2.743.433	2.743.433
2	72102504-002	Construccion de muro de contencion- Excavación para fundación	Metros cúbicos	450	19.350	8.707.500	38.599	17.369.550
3	72102504-002	Construccion de muro de contencion - Tubulon de H°C° 0,80 d	Metros cúbicos	160	506.935	81.109.600	920.432	147.269.120
4	72102504-002	Construccion de muro de contencion - Viga de H°A° 0,50 x 0,40 . inferior	Metros cúbicos	48	1.139.223	54.682.704	1.577.764	75.732.672
5	72102504-002	Construccion de muro de contencion - Viga de H°A° 0,20 x 0,40 superior	Metros cúbicos	19,2	1.139.223	21.873.082	1.886.919	36.228.845
6	72102504-002	Construccion de muro de contencion - Muro de piedra bruta colocada de base inferior 0,40 m, base superior 0,40 m, altura variable de acuerdo a la calzada	Metros cúbicos	288	269.889	77.728.032	318.306	91.672.128
7	72102504-002	Construccion de muro de contencion - Columna 0,4 m x 0,20 m , 3 m altura	Metros cúbicos	17,28	1.095.761	18.934.750	1.420.011	24.537.790
8	72102504-002	Construccion de muro de contencion - Base de H°A° para tensor	Metros cúbicos	93	1.109.996	103.229.628	1.144.433	106.432.269
9	72102504-002	Construccion de muro de contencion - Tensor para muro	Unidad	48	197.963	9.502.224	224.304	10.766.592
10	72102504-002	Construccion de muro de contencion - Relleno y compactación de tierra, variable de acuerdo a calzada	Metros cúbicos	4.431	41.974	185.986.794	42.957	190.342.467
11	72102504-002	Construccion de muro de contencion - Baranda de 1m de altura, caño 80 x 80 y perfil "C"	Metro lineal	240	148.100	35.544.000	59.965	14.391.600
12	72102504-002	Construccion de muro de contencion - Ripio	Metros cúbicos	250	73.880	18.470.000	51.193	12.798.250
13	72102504-002	Construccion de muro de contencion - Iluminación	Unidad	48	1.012.422	48.596.256	916.696	44.001.408
14	72102504-002	Construccion de muro de contencion - Letrero de Obra	Unidad	1	489.696	489.696	2.013.036	2.013.036
15	72102504-002	Construccion de muro de contencion - Limpieza Final	Unidad	1	654.913	654.913	1.439.900	1.439.900
					PRECIO TOTAL	**666.908.311**	**PRECIO TOTAL**	**777.739.060**

Lic. Mirna Martínez
Dir. Contabilidad y Presupuesto
Gobernación de Pdte. Hayes

Lic. Bernardo Zárate
Secretario de Adm. y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

ABG. FELIX D. RUIZ LARRAMENDIA
SECRETARIO GENERAL
Gobernación de Pdte. Hayes