Municipalidad de Pirapó

Tel. :(0768) 245260
Itapúa – Paraguay

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: SIXTO VERA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE Nro.1	VALLADO CANCHA SAN BLAS				
1	cm de 4Varillas de12 mm, zigzag de 8 mm colocada hacia el lado interior; con una altura de 6,00 (seis metros) y cimentada con hormigón ciclópeo de 60x60 cm x profundidad promedio 1,20 m total 10 columnas	Pya	S.V	10	600.000	6.000.000
2	Cuatro correas metálicas cada extremo de cancha de 15x15 cm horizontales cada 2m, con sus correspondientes herrajes y cerraduras) tranca con portacandado.- con varillas de 10 mm y zigzag de 6mm	Pya	S.V	8	550.000	4.400.000
3	columnas , con malla romboidal de de 2,5" x 2,5" Calibre 12 . Total 10m de ancho por 6 m de altura por dos extremos=120 metros cuadrados, con 7 (siete) líneas de alambre liso galvanizado, cada lado, con sus correspondientes catracas y seguros .-	Pya	S.V	240	16.250	3.900.000
5	Cordón de Hormigón pobre en masa tapando la línea inferior de rombos del tejido 0,10 x 0,30	Pya	S.V	40	20.000	800.000
4	Planchuela gruesa fija a columna con perforación central soldado a catracas. El alambre no debe tocar la columna cuando se tensa	Pya	S.V	14	17.000	238.000
5	Limpieza y replanteo de obra	Pya	S.V	1	150.000	150.000
	TOTAL					15.488.000
	LOTE Nro.2	REFUGIO PASAJEROS MANDUVIYU				
1	Preparación de obra	Pya	S.V	1	150.000	150.000
2	(tipo curvos) 0,30 X 0,30 m. como revestimiento de pilar con envarillado	Pya	S.V	12	150.000	1.800.000
3	estructura con antioxido aluminio.-	Pya	S.V	20	180.000	3.600.000

4	ladrillos vistos de 0,30 x 0.45x 0,40. Losa de HºAº de e= 6 cm de 0,5x1,80 m con	Pya	S.V	1	500.000	500.000
5	Limpieza final	Pya	S.V	1	150.000	150.000
	TOTAL					6.200.000
	LOTE Nro. 3	**REFUGIO PASAJEROS FRENTE A INFONA**				
1	Preparación del terreno , Replanteo y marcación de obras	Pya	S.V	1	150.000	150.000
2	4 Zapatas de fundación de Hormigón ciclópeo y encadenado perimetral 0.15x0.20.	Pya	S.V	1	1.400.000	1.400.000
3	4 Pilares de ladrillos vistos laminados (tipo curvos) 0,30 X 0,30 m. como revestimiento de pilar con envarillado central de 2 varillas de 8 mm y relleno de HºAº, incluye Limpieza de ladrillos cerámicos con ácido muriático aguado y Pintura general con silicona	Pya	S.V	12	150.000	1.800.000
4	Techo de Estructura metálica. Pintura de estructura con antioxido aluminio.-	Pya	S.V	20	180.000	3.600.000
5	Muro de nivelación de 0,30 ladrillos comunes hasta altura de piso 0.17 sobre nivel 0,00 revocados a 1 capa por la cara exterior	Pya	S.V	4	120.000	480.000
6	Contrapiso de hormigón de cascotes e=7 cm	Pya	S.V	12	25.000	300.000
7	Piso baldosones de Cemento antideslizante 40x40 cm	Pya	S.V	12	75.000	900.000
8	Asiento hecho in situ de 2 bases de ladrillos vistos de 0,30x0,45x0,40 con respaldo de tablas de madera resistente a la intemperie abulonadas a la estructura de planchuelas de 5 cm x 1/2 cm, Pintura al esmalte sintético de losa y madera	Pya	S.V	1	500.000	500.000
9	Limpieza final	Pya	S.V	1	150.000	150.000
	TOTAL					9.280.000