GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Avda. Mcal. López C/ De las Residentas
Tel: 046 - 242311
Salto del Guairá - Canindeyú - Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyú
es compromiso de todos!

ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO N°: 40/2022 - CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD - (PLURIANUAL) - ID N°: 419631

Empresa CONSTRUCTORA FR – RUC Nº: 1550297-0						
OBRA: Construcción de Puesto de Salud						
UBICACIÓN: Barrio Parque Itaipu - 29 de Septiembre - Distrito de Salto del Guaira						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	151,80	6.000	910.800
2	72131601-002	Relleno y compactación	M3	50,00	85.000	4.250.000
3	72131601-005	Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm	M2	34,00	200.000	6.800.000
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	M3	9,80	2.900.000	28.420.000
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	7,00	2.900.000	20.300.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	5,30	2.900.000	15.370.000
7	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	6,00	2.900.000	17.400.000
8	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	34,00	25.000	850.000
9	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	170,00	90.000	15.300.000
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	M2	140,00	129.000	18.060.000
11	72131601-005	Ladrillos en sardinel	Ml	28,00	95.000	2.660.000
12	72131601-005	Pared de 0,15 Ladrillo a la vista	M2	20,00	180.000	3.600.000
13	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	120,00	28.000	3.360.000
14	72131601-007	Techo de chapas Trapezoidales con sus vigas reticuladas metálicas	M2	150,00	350.000	52.500.000
15	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	141,00	48.000	6.768.000
16	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	141,00	36.000	5.076.000
17	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.5 Tipo A	M2	141,00	130.000	18.330.000
18	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	20,00	33.000	660.000
19	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso	M2	12,00	88.000	1.056.000
20	72131601-008	Revoque int y exterior 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	530,00	46.000	24.380.000
21	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	ML	10,00	59.000	590.000
22	72131601-010	Puerta Tablero de 2 hojas 1,80x2,10	UNI	1,00	2.800.000	2.800.000
23	72131601-010	Puerta Tablero de dos hojas 1.20x2,10	UNI	1,00	2.200.000	2.200.000
24	72131601-010	Puerta Placa de 0,70x2,10	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
25	72131601-010	Puerta Placa 0,90x2,10	UNI	6,00	1.000.000	6.000.000
26	72131601-010	Puerta Placa1,30x2,10	UNI	1,00	2.000.000	2.000.000
27	72131601-010	Ventana vidrio templado	M2	15,20	900.000	13.680.000
28	72131601-012	Pintura interior exterior pared látex c/sellador de paredes	M2	380,00	27.000	10.260.000
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	4,00	30.000	120.000
30	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	44,00	30.000	1.320.000
31	72152605-001	Cielorraso de Yeso	M2	127,50	190.000	24.225.000
32	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	27,60	170.000	4.692.000
33	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	32,00	45.000	1.440.000
34	72102508-003	Revestido de azulejo Baño alt.:1,90	M2	26,50	130.000	3.445.000
35	72102508-003	Revestido de azulejo Consultorios, Farmacia y Pasillos alt.:1,30	M2	84,00	130.000	10.920.000
36	72102508-003	Revestido de azulejo Sala de Vacunación , enfermería. alt.:1,90	M2	53,00	130.000	6.890.000
37	72131601-011	Baño con artefactos, Lavatorio con pedestal y accesorios, indoro cisterna alta con accesorios, mingitorio con accesorios	UNI	2,00	2.750.000	5.500.000
38	72131601-011	Desague Cloacal incluye; cañerias, rejillas, Registros, Cámara Séptica y Pozo Ciego	UNI	1,00	8.500.000	8.500.000
39	72102304-005	Rejilla Piso desague Pluvial	UNI	6,00	300.000	1.800.000
40	72102304-005	Cañeria de PVC de 100 desague Pluvial	ML	80,00	40.000	3.200.000

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

41	72131601-011	Lavatorio con pedestal y grifería	UNI	2,00	800.000	1.600.000
42	72131601-011	Mesada con pileta acero inoxidable-Enfermería y Sala de Vacunación	UNI	2,00	2.900.000	5.800.000
43	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	ML	10,00	22.000	220.000
44	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/18 llave TM	UNI	1,00	1.600.000	1.600.000
45	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	23,00	150.000	3.450.000
46	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	22,00	150.000	3.300.000
47	72131601-001	Lampara de bajo consumo de 85W	UNI	12,00	240.000	2.880.000
48	72131601-001	Lampara de bajo consumo de 45W	UNI	10,00	195.000	1.950.000
49	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	6,00	160.000	960.000
50	72131601-001	Toma para aire Acondicionado	UNI	5,00	360.000	1.800.000
51	72131601-007	Techo de Pozo aire-Luz con chapa translucida y estruct. Metalica	M2	9,50	295.000	2.802.500
52	72101703-003	Muralla con revoque salpicado altura 2,00 mts.	ML	37,80	550.000	20.790.000
53	72101903-001	Verjas Metalicas con Porton altura 1,50 mts.	M2	14,50	410.000	5.945.000
54	72131601-005	Rampa	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
55	72131601-005	Gradas	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
56	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
57	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	2.100.000	2.100.000
Total						414.830.300

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

.....
Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC
Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú