CUADRO COMPARATIVO DE CONTRATACION DIRECTA Nº 07/201

" CONSTRUCCIÓN DE UN CAJERO AUTOMÁTICO EN EL PREDIO DE LA MUNICIPALIDAD" ID 314316

Panilla de Materiales, Costos y medidas

Item N°	Producto	Can. estimada	Precio uni.	unidad,medida	
1	Cartel de obra	1	420.000	UNI	420.000
2	limpieza del terreno	6,27	8.400	M2	52.668
3	replanteo y marcacion	6,27	6.000	M2	37.620
4	desmonte de rejas. Incluye zocalo de mamposteria	1,9	174.000	ml	330.600
5	escavacion p/ Cimiento	1,2	102.000	M3	122.400
6	fundacion de PB	1,1	450.000	M3	495.000
7	muro de 0,30 cm. ladrillo comun	1,95	198.600	M2	387.270
8	aislacion asfaltica de paredes 0,15	4,3	25.800	ml	110.940
9	muros de elevacion de 0,15 p/ revocar. Ladrillo hueco 6 agujeros	17,25	102.000	M2	1.759.500
10	techo de chapa cinc NÂº 27 sobre estructura metalica. Pend 6%	4,16	222.300	M2	924.768
11	cielo raso de PVC	6,65	90.600	M2	602.490
12	revoque interior con hidrofugo	16,77	29.400	M2	493.038
13	revoque exterior con hidrofugo	19,11	29.400	M2	561.834
14	contrapiso 10 cms	3,42	49.400	M2	168.948
15	contrapiso base de hormigon con varilla de 10 ml, espesor 0.12m	2,16	2.712.000	M3	5.857.920
16	carpeta de concreto (1:3:3)	5,58	21.600	M2	120.528
17	Piso porcelanato 0,60 x 0,60	5,01	150.000	M2	751.500
18	zocalo	4,3	29.400	ml	126.420
19	abertura puertas de blindes con accesorios. Incluye freno p/ puerta	1,89	510.000	M2	963.900
20	pintura texturado interior	12,5	38.700	M2	483.750
21	pintura texturado exterior	19,11	38.700	M2	739.557
22	vidrios colocacion de vidrios blindes de 10mm, incluye colocacion de perfilarias p/ blindex.	10,29	630.000	M2	6.482.700
23	desague pluvial colocacion de canaleta p/ desague de techo con bajada	4,35	92.600	ml	402.810
24	instalacion electrica colocacion de ductos P/sistema electrico	1	794.400	UNI	794.400
25	colocacion de ductos p/ sistema de CCTV	1	792.798	UNI	792.798
26	colocacion de ductos p/ sistema informatico	1	804.000	UNI	804.000
27	colocacion de ductos p/ iluminacion	1	780.000	UNI	780.000
28	instalacion de cableado del sistema	1	1.020.000	UNI	1.020.000
29	instalacion de sistema informatico	1	3.560.000	UNI	3.560.000
30	instalacion de cableado CCTV	1	2.850.000	UNI	2.850.000
31	colocacion de equipo de refrigeracion	1	5.820.000	UNI	5.820.000
32	instalacion de artefactos de iluminacion	1	2.114.000	GL	2.114.000
33	instalacion de camara de seguridad	1	5.337.600	UNI	5.337.600
34	varios colocacion de carteleria	1	2.950.000	UNI	2.950.000
35	limpieza final	6,28	6.000	M2	37.680
		Sub Total	32.959.698	Total	49.256.639

Total : Son Guaraniez **Cuarenta y nueve millones doscientos cincuenta y seis mil seicientos treinta y nueve.**

RESPONSABLE DE LA U.O.C

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY U.O.C. - ITAPUA

Commercial Invoice & Services
Ing. Liz Jacquet
Asunción

6