EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 26 (veintiséis) días del mes de Octubre de 2016 en la dependencia de la Secretaría del Comité de Evaluación de Ofertas – 4to. Piso – TORRE SUR del Edificio del Palacio de Justicia de Asunción, se llevó acabo la reunión para la verificación de las especificaciones técnicas de las ofertas presentadas en el marco de la Contratación por excepción – **PAC N° 09/2017.**

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA THYSSEN KRUPP DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL – TERCER LLAMADO"_ ID N° 327.582

Se deja constancia que la revisión de las ofertas fue llevada a cabo por la siguiente funcionaria designada por la Dirección General de los Registros Públicos:

a) Lirian F. Paredez, Jefatura del Departamento de Mantenimiento e Infraestructura Física y S.G.
b) Lic. Hugo Rodríguez, Coordinador del Departamento Administrativo.

Conforme el Acta de Apertura de Sobres de fecha 23 de Octubre del 2017 del proceso de referencia, según la Adenda N° 04 de prórroga del plazo de presentación, se recibió la siguiente oferta:

1. Compañía Comercial General Industrial S.R.L

De acuerdo a la revisión realizada específicamente al **GRUPO N°2**, correspondiente al Equipo N° 93496, presenta los documentos que respaldan los términos de referencia de acuerdo a la **SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS;** del punto 1. **Especificaciones Técnicas conforme al anexo 3,** a fin de realizar la evaluación técnica correspondiente.

Se anexa la planilla bajo el formato de cumple y no cumple de acuerdo a los Ítems. Requeridos, en la sección mencionada.

Es mi informe.

Hugo Rodríguez

Lirian Fabiola Paredez
Jefatura del Departamento
Mantenimiento e Infraestructura Física

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MESA DE ENTRADA
26 OCT. 2017
Hora: 09:26
Aclaración:

Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

GRUPO 2 – EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITEM N°	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PERIODICIDAD ESTIMADA DEL SERVICIO	CUMPLE / NO CUMPLE
3.1	Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina).	MENSUAL	CUMPLE
3.2	Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, incluyendo la provisión y montaje de luminarias desgastadas y/o dañadas.	MENSUAL	CUMPLE
3.3	Verificación y reparación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles, incluyendo la provisión y el montaje de piezas desgastadas y/o dañadas.	MENSUAL	CUMPLE
3.4	Prueba y verificación de intercomunicadores de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas y cableado.	MENSUAL	CUMPLE
3.5	Verificación y/o reparación de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, retiro de residuos carbonizados de los contactos Principales y cuando haya baño de aceite controlar que éste no esté sucio.	MENSUAL	CUMPLE
3.6	Control de chumaceras del motor principal (que no tengan pérdida de aceite)	MENSUAL	CUMPLE
3.7	Verificación y control del juego axial entre la corona y el sinfín, así como también las chumaceras y amortiguadores de la máquina.	MENSUAL	CUMPLE
3.8	Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos del porta llantas.	MENSUAL	CUMPLE
3.9	Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. Control del espesor del forro de las balatas. Verificación del estado del segmento dentado del piñón y su Funcionamiento. Control de paquete de resortes y el contacto.	MENSUAL	CUMPLE
3.10	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.	MENSUAL	CUMPLE
3.11	Limpieza de cuadro de comando	MENSUAL	CUMPLE
3.12	Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactares y relés	MENSUAL	CUMPLE
3.13	Limpieza integral de sala de máquina.	MENSUAL	CUMPLE
3.14	Verificación de funcionamiento de cabina silenciosa o pobre en ruidos.	MENSUAL	CUMPLE
3.15	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina.	MENSUAL	CUMPLE
3.16	Control de funcionamiento del sistema de intercomunicadores.	MENSUAL	CUMPLE
3.17	Control de funcionamiento de sistema de botoneras de cabina y de piso. Incluye la provisión y el cambio de las luces.	MENSUAL	CUMPLE
3.18	Control de funcionamiento de puerta de cabina y de pisos	MENSUAL	CUMPLE
3.19	Control de funcionamiento de iluminación interior de cabina.	MENSUAL	CUMPLE
3.20	Control del topo de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza del accionamiento.	MENSUAL	CUMPLE
3.21	Control de funcionamiento silencioso de puertas de cabina, control de sistemas de apertura y cierre, cerraduras, contactos y rodillos de arrastre.	MENSUAL	CUMPLE
3.22	Control de funcionamiento de botoneras de pisos y cabinas.	MENSUAL	CUMPLE
3.23	Revisión general y reparación de pérdidas de aceite de motores y máquinas de ascensores, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y /o dañadas.	MENSUAL	CUMPLE

Licda. Fabiola Paredez
Jefatura del Departamento
Mantenimiento e Infraestructura Física

ITEM N°	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PERIODICIDAD ESTIMADA DEL SERVICIO	CUMPLE/ NO CUMPLE
3.24	Verificación y control del interruptor del final de carrera.	BIMESTRAL	CUMPLE
3.25	Control de la tortillería y del estado de las poleas de suspensión y de desvió. Eliminación de grasa excedente.	BIMESTRAL	CUMPLE
3.26	Limpieza de poleas tensoras, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura del cable.	BIMESTRAL	CUMPLE
3.27	Limpieza y secado de cubo.	BIMESTRAL	CUMPLE

ITEM N°	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PERIODICIDAD ESTIMADA DEL SERVICIO	CUMPLE/ NO CUMPLE
3.28	Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo la verificación de las piezas desgastadas y/o dañadas.	TRIMESTRAL	CUMPLE
3.29	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina.	TRIMESTRAL	CUMPLE
3.30	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y /o dañadas.	TRIMESTRAL	CUMPLE
3.31	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja bornes.	TRIMESTRAL	CUMPLE
3.32	Control del estado de los cables tractores o cabos, control de auto lubricación, lubricación y limpieza.	TRIMESTRAL	CUMPLE
3.33	Control de funcionamiento del sistema de paracaídas.	TRIMESTRAL	CUMPLE
3.34	Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobre recorrido.	TRIMESTRAL	CUMPLE

ITEM N°	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PERIODICIDAD ESTIMADA DEL SERVICIO	CUMPLE / NO CUMPLE
3.35	Prueba, verificación, ajuste y /o reparación del sistema de paracaídas, sistema de emergencia, sistemas de sobrecargas y sistemas de para golpe.	SEMESTRAL	CUMPLE
3.36	Limpieza integral del interior y pintura del techo de cabinas.	SEMESTRAL	CUMPLE
3.37	Control de resortes, contratuercas, chavetas y seguros de torsión de las anclas o varillas del sistema de suspensión de cabinas y contrapesos.	SEMESTRAL	CUMPLE
3.38	Cambio y/o reposición de aceites de motor y máquina.	SEMESTRAL	CUMPLE
3.39	Control de funcionamiento de zapatas o rodillos guiadores. Control de juego de cabina y de desgaste del forro.	SEMESTRAL	CUMPLE
3.40	Control de contrapesos. Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados.	SEMESTRAL	CUMPLE
3.41	Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación.	SEMESTRAL	CUMPLE
3.42	Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre.	SEMESTRAL	CUMPLE
3.43	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje.	SEMESTRAL	CUMPLE
3.44	Revisión, regulación y/o reposición de correas	SEMESTRAL	CUMPLE
3.45	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores.	SEMESTRAL	CUMPLE
3.46	Control de soportes, placas de unión y grampas de guías de cabina y contrapesos del cubo o pozo. Limpieza de guías.	SEMESTRAL	CUMPLE
3.47	Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores	SEMESTRAL	CUMPLE

Fabiola Paredez
Jefatura del Departamento
Mantenimiento e Infraestructura Física

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM N°	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PERIODICIDAD ESTIMADA DEL SERVICIO	CUMPLE / NO CUMPLE
4.1	Cambio de Haste Freno Mecánico (3Z.0250A2)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.2	Cambio de Zapata Freno maquina tracción (3Z.0300B1)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.3	Cambio de Rele RA 400110 (X08.034.033)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.4	Cambio de Rele RA 400060 (X08.034.032	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.5	Cambio de Carbon RGW llave sur (X08.011.009)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.6	Cambio de Cuchilla 1/8º llave sur (12.35.012/0)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.7	Cambio de Correa motor operador (X07.008.056)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.8	Cambio de Lámpara de 24V/2.4 (X08.026.043)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.9	Cambio de Nylon corrediza de puerta (Z.0395.X1)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.10	Cambio de Tornillo Goma acoplamiento maquina EM-33 (Z.0395.EF.2)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.11	Cambio de Nylon corrediza de contrapeso (X09.010.342)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.12	Cambio de Rollete de hierro encostado (3Z0348R1)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.13	Cambio de Rollete de Nylon operador (3Z.0300.AC2)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.14	Cambio de Llave Contactora auxiliar 3TF42 (X08.012117)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.15	Cambio de llave de inducción sur (3X.6152.A.1)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.16	Cambio de Bobina freno maquina EM- 33 (1Z.0267.G.1)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.17	Cambio de Nylon corredizo para cabina (1Z.0207.B.2)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.18	Cambio de Baquelita aisladora llave sur (X09.008.046)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.19	Cambio de Ventilador de cabina (3Y.5260.L.2)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.20	Cambio de Campana tipo Ind. Alarma 220V (X08.013022)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.21	Cambio de Micro Relé tipo RA 406620 (X08.034.034)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.22	Cambio de Cable de maniobra para cabina (X08.006.049)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.23	Cambio de Tornillo Phillips para botonera (X07.021.324)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.24	Cambio de Cadena para operador (X955010.080)	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.25	Cambio de Acrilico para cielo raso (X95.010.112	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.26	Cambio de Rollete D76 carro de puerta	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.27	Cambio de Rollete D38 x 16 dispositivo arrastre	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.28	Cambio de Contacto faca 1 1/8 x 12 x 72	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.29	Cambio de Cabo de acero por metro	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.30	Cambio de Resorte para haste	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.31	Cambio de Bujes y arandelas	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.32	Cambio de Nylon para corrediza T3-160- 161	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.33	Cambio de Nylon para corrediza 160- 161	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.34	Cambio de Rollete de nylon para cedena operador	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.35	Cambio de Aceite SAE 140 por litro	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.36	Cambio de Ventilador de cabina convencional	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.37	Cambio de Peso de puerta	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE

Lirian Fabiola Paredez
Jefatura del Departamento
Mantenimiento e Infraestructura Física

4.38	Cambio de Contacto fijo para CAMES	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.39	Cambio de Rebobinado motor tracción 7.5/11 kw	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.40	Cambio de Rebobinado motor operador puerta	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.41	Cambio de máquina de tracción por pérdida de aceite	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.42	Cambio de rulemanes máquina de tracción	SEGUN NECESIDAD	CUMPLE
4.43	Cambio de rulemanes motor de tracción	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.44	Cambio de Rectificación de Regla guiadora	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.45	Cambio de reten eje sin fin de maquina	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.46	Cambio de Remachado de puerta de cabina	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.47	Reparación de Rampa de puerta	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.48	Reparación modulo capacitivo 110V	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.49	Reparación modulo capacitivo 12V	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.50	Rectificación de polea de tracción	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.51	Reparación de Regla menco	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.52	Cambio de llave Contactora de fuerza para cuadro de comando	SEGUN NECESIDAD	CUMPLE
4.53	Cambio de Fusible U-R 63 A 500 V	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.54	Cambio de Llave inducción electromagnética	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.55	Cambio de Módulo MCOP p/operador de puerta	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.56	Cambio de Módulo MCP-5	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.57	Cambio de Nylon corredizas en X	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.58	Cambio de Contacto de puerta operador	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.59	Cambio de Indicador digital tridimensional	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.60	Cambio de Power Unit 200A 19 KW 380VEM62/71	SEGUN NECESIDAD	CUMPLE
4.61	Cambio Modulo MCINV-2PW8	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.62	Cambio de fusible U-R 80Ax500V faca s/rasgo	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.63	Cambio de Modulo IGBT DG22	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.64	Cambio de Llave Electrónica 110V	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.65	Cambio de Monitor para PC de Control de 17	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.66	Cambio de conector Flex para módulo MCINV - 2PW8	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.67	Reparación Sistema de Monitoreo Ascensores TK - visión	SEGÚN NECESIDAD	CUMPLE
4.68	Reposición de Sistema de Monitoreo Ascensores TK - Visión	SEGUN NECESIDAD	CUMPLE

Brian Fabiola Paredez
Jefatura del Departamento
Mantenimiento e Infraestructura Física