ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO N°: 32/2022 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON CESPED SINTÉTICO Y CERCADO PERIMETRAL - ID N°: 417680

Empresa STUDIO M.A. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES – RUC Nº: 1523819-9						
1 - OBRA: Construcción de Cancha de Futbol con Césped Sintético						
UBICACIÓN: Asociación de Docentes de Katuete - Distrito de Katuete						
Sub Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1.1	72131601-9986	Replanteo y Marcación	M2	544,00	4.400	2.393.600
1.2		Cordon de Mampostería de 0.15, Revocado	M2	40,00	140.000	5.600.000
1.3		Piso de Hormigón 10 cms de Espesor	M2	94,00	220.000	20.680.000
1.4		Pintura de Piso	M2	94,00	32.000	3.008.000
1.5		Cesped Sintético Fibrilado, Lineas Blancas y Carga de Caucho	M2	450,00	150.000	67.500.000
1.6		Base Drenante de Piedras y Riego de Asfalto	UNI	1,00	30.800.000	30.800.000
1.7		Redes de Nylon Techado, con Caño Cuadrado de 100x100	UNI	1,00	23.000.000	23.000.000
1.8		Luminica con 4 Columnas de H°P° y 2 Faros de 400 W en C/ Columna	GL	4,00	4.400.000	17.600.000
1.9		Arcos con Redes	UNI	2,00	2.000.000	4.000.000
1.10		Cartel de Obra 2x2 ml C/ Impresión Digital en Lona Vinilica	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
1.11		Cercado Perimetral con Alambre Tejido, altura 1,50 mts.	ML	98,00	200.000	19.600.000
1.12		Limpieza General	GL	1,00	1.190.000	1.190.000
TOTAL						196.371.600

2 - OBRA: Construcción de Cancha de Futbol con Césped Sintético						
UBICACIÓN: Plaza Virgen De Fátima - Distrito de Ypejhu						
Sub Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
2.1	72131601-9986	Replanteo y Marcación	M2	544,00	4.400	2.393.600
2.2		Cordon de Mampostería de 0.15, Revocado	M2	40,00	140.000	5.600.000
2.3		Piso de Hormigón 10 cms de Espesor	M2	94,00	220.000	20.680.000
2.4		Pintura de Piso	M2	94,00	32.000	3.008.000
2.5		Cesped Sintético Fibrilado, Lineas Blancas y Carga de Caucho	M2	450,00	150.000	67.500.000
2.6		Base Drenante de Piedras y Riego de Asfalto	UNI	1,00	30.800.000	30.800.000
2.7		Redes de Nylon Techado, con Caño Cuadrado de 100x100	UNI	1,00	23.000.000	23.000.000
2.8		Luminica con 4 Columnas de H°P° y 2 Faros de 400 W en C/ Columna	GL	4,00	4.400.000	17.600.000
2.9		Arcos con Redes	UNI	2,00	2.000.000	4.000.000
2.10		Cartel de Obra 2x2 ml C/ Impresión Digital en Lona Vinilica	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
2.11		Cercado Perimetral con Alambre Tejido, altura 1,50 mts.	ML	98,00	200.000	19.600.000
2.12		Limpieza General	GL	1,00	1.190.000	1.190.000
TOTAL						196.371.600

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

3 - OBRA: Construcción de Cercado Perimetral - (Alambre Tejido)						
UBICACIÓN: Cancha Sportivo Atlético Ypejhu - Distrito de Ypejhu						
Sub Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
3.1	72101703-007	Limpieza de terreno	UNI	1,00	550.000	550.000
3.2		Provisión y colocación de poste prefabricado de 2,80 cabezal curvo	UNI	179,00	115.000	20.585.000
3.3		Hormigón base de poste prefabricado	M3	8,00	1.600.000	12.800.000
3.4		Muro de 0,15 ladrillos comunes c/ revoque salpicado	M2	125,00	154.000	19.250.000
3.5		Alambre tejido de 1,50 mts. con 3 hileras de alambre liso y alambre de Púas	ML	412,80	135.000	55.728.000
3.6		Porton Peatonal con Columna de H°A° 20x20	UNI	1,00	2.750.000	2.750.000
3.7		Porton Vehicular con Columna de H°A° 20x20	UNI	1,00	4.800.000	4.800.000
3.8		Cartel de obras	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
3.9		Trabajos complementarios - Limpieza final	GL	1,00	738.000	738.000
TOTAL						118.201.000

TOTAL GENERAL	510.944.200

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

.....

Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC
Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú