Construccion de pavimento tipo empedrado con cordon cuneta en la Avenida 8 de Diciembre - Barrio Obrero - Distrito de Natalio, ID 413311

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE OFERTAS

				SyJ Constructora de Samuel Cardozo Ruc 5844625-7		GLV CONSTRUCCIONES Omar Daniel Valdez Ruc 3927192-7		EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES de Emilio Gustavo Cardozo Ruc 1941011-5		C.A CONSTRUCTORA de Hermelinda Arrua Ruc 2.962.783-3	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	Precio Unitario (iva Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (iva Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (iva Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (iva Incluido)	Precio Total
					0						
1.1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	4040	400	1.616.000	425	1.717.000	489	1.975.560	476	1.923.040
1.2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	4040	500	2.020.000	552	2.230.080	634	2.561.360	618	2.496.720
1.3	Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) Con impresión adhesiva.-	GL	1	1.100.000	1.100.000	971.112	971.112	1.164.221	1.164.221	1.087.199	1.087.199
1.4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	UN	8	270.000	2.160.000	293.383	2.347.064	337.222	2.697.776	328.454	2.627.632
1.5	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	4040	1.980	7.999.200	2.141	8.649.640	2.461	9.942.440	2.397	9.683.880
1.6	Compactación mecánica de suelo.-	M2	4040	1.915	7.736.600	2.083	8.415.320	2.000	8.080.000	2.332	9.421.280
1.7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	4040	2.986	12.063.440	3.248	13.121.920	3.250	13.130.000	3.636	14.689.440
1.8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	3275	30.000	98.250.000	32.592	106.738.800	33.000	108.075.000	36.488	119.498.200
1.9	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,45 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.-	ML	930	81.000	75.330.000	88.160	81.988.800	85.000	79.050.000	98.698	91.789.140
1.10	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	48	40.000	1.920.000	43.984	2.111.232	45.000	2.160.000	49.242	2.363.616
1.11	Baden de Hº espesor 0,12 m, ancho 2,00 m.- cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentado sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ML	105	180.000	18.900.000	188.210	19.762.050	200.000	21.000.000	210.708	22.124.340
1.12	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	3275	2.300	7.532.500	2.012	6.589.300	2.313	7.575.075	2.253	7.378.575
1.13.1	Excavacion para colocacion de tubos y muro de PBC; incluye desmonte de entubamientos existentes.	GL	1	2.045.000	2.045.000	1.778.821	1.778.821	2.048.333	2.048.333	1.995.076	1.995.076
1.13.2	Provision y colocacion de tubos de Hormigon de 1,20 m.	UN	9	940.000	8.460.000	817.800	7.360.200	940.000	8.460.000	915.560	8.240.040
1.13.3	Muro de Contencion de Piedra Bruta Colocada. (detalles en planos)	M3	139	350.000	48.650.000	414.729	57.647.331	430.000	59.770.000	464.306	64.538.534
1.13.4	Baranda de proteccion sobre cabecera de entubamiento de caño de 2´´. Detalles en planos.	ML	6	300.000	1.800.000	292.900	1.757.400	336.667	2.020.002	327.914	1.967.484
1.13.5	Platea de Hº espesor 0,10 m. ancho 2,50 m.- cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentado sobre piedra triturada.-	M2	4	260.000	1.040.000	245.050	980.200	281.667	1.126.668	274.344	1.097.376
1.14	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	3275	2.500	8.187.500	2.567	8.406.925	2.450	8.023.750	2.873	9.409.075
1.15	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.-	M3	186	32.000	5.952.000	37.410	6.958.260	43.000	7.998.000	41.882	7.790.052
1.16	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	4040	400	1.616.000	429	1.733.160	495	1.999.800	480	1.939.200
					314.378.240		**341.264.615**		**348.857.985**		**382.059.899**

Lic. Luis Bernal
Responsable UOC