Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Comité de Evaluación de Ofertas

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CORRAL PARA CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y CAMPOS EXPERIMENTALES DEL IPTA - ID N° 384057

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ (RUC: 793026-7)		*MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO (RUC 3684715-1)*	
Ítem	Código de Catalogo	DESCRIPCION			P. Unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	P. Unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
CENTRO DE INVESTIGACION GANADERO "BARRERITO" IPTA Ciudad Quyquyho, Departamento Paraguarí			Unidad de Medida	Cantidad		**626.719.756**		**631.517.200**
1	72102601-9999	SERVICIO DE MONTAJE/DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERARECONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO, CEPO y BRETE				**344.649.955**		**342.518.000**
		Zona de Corral				**177.607.378**		**173.321.000**
1.1		Provisión y colocación de postes de Curupa'y de 5"x5 de 3 mts, semi –cepilladas. Los postes antes de su colocación deberán pitarse con dos manos de pintura asfáltica en toda la parte inferior en una dimensión de 1,2 m debiendo estar enterrado de 1 m de profundidad	Unidad	75,00	520.000	39.000.000	490.000	36.750.000
1.2		Provisión y colocación de tablas de Curupa'y de 2"x6" de 2,5 m	Unidad	360,00	140.000	50.400.000	130.000	46.800.000
1.3		Reparación portones de 4x1.60 m de madera de Curupa'y	Unidad	10,00	2.342.813	23.428.130	2.068.000	20.680.000
1.4		Portones de 4x1.60 m de madera de Curupa'y	Unidad	9,00	4.700.000	42.300.000	5.135.000	46.215.000
1.5		Portones de 1,10x 1,50 de madera de Curupa'y.	Unidad	6,00	1.112.836	6.677.016	1.100.000	6.600.000
1.6		Desmonte de las piezas de recambio y posterior desalijo	Unidad	1,00	1.757.109	1.757.109	1.787.000	1.787.000
1.7		Provision y colocacion de postes de Curupa'y de 5"x5 de 3 mts,semi –cepilladas. Los postes antes de su colocación deberán pintarse con dos manos de pintura asfáltica en toda la parte inferios de una dimensión de 1,2,m debiendo estar enterrado de 1 m de profundidad	Unidad	14,00	380.707	5.329.898	417.000	5.838.000
1.8		Provisión y colocación de tablas de Curupa'y de 2"x6" de 1,5 m	Unidad	66,00	105.426	6.958.116	104.000	6.864.000
1.9		Desmonte de las piezas de recambio y posterior desalijo	Unidad	1,00	1.757.109	1.757.109	1.787.000	1.787.000
		Zona de Brete-Reconstrucción				**28.500.000**		**21.700.000**
1.10		12 metros de largo, este estará formado por dos paredes de madera colocadas en forma paralela con una distancia entre paredes de 0,40 mts en la base y entre 1,00 mts en la parte superior, la altura será de 1,80 metros, el piso será madera con travesaños cada 30 cm para evitar resbalones. Las tablas serán de madera de 3 metros de largo con un grosor de 2"x12", unidas con pernos de 3/8".Entre el piso y la tabla inferior deberá quedar un espacio de 5 a 10 cm para salida de la tierra. Así mismo debe de contar con camineros a cada lado del brete con una longitud 8 metros de largo y 1 metro de ancho con dos escaleras al final y al inicio de la pasarela.	Unidad	1,00	28.500.000	28.500.000	21.700.000	21.700.000
		Caja de operaciones o Cepo				**24.257.109**		**21.350.000**
1.11		Cepo reforzado, aprieta-vacio, guarda patada, 8 puertas o aberturas de inspección, dos puertas de ingreso, puerta final corrediza. Medida 5 metros de largo	Unidad	1,00	22.500.000	22.500.000	19.570.000	19.570.000
1.12		Desmonte de las piezas de recambio y posterior desalijo	Unidad	1,00	1.757.109	1.757.109	1.780.000	1.780.000
		Casillas de Operaciones-Embarcadero				**56.085.468**		**60.567.000**
1.13		Reparación parcial 30 %: Medidas: 4 metros de largo y 1,80 metros de altura, y tiene una altura desde el suelo de 1,30 metros. Provisión y colación de tablas de 2x6" de 3 metros de largo y estacones de 4x8" de grosor con 2,5 metros de largo.	Unidad	1,00	11.128.359	11.128.359	11.980.000	11.980.000
1.14		Techo metálico , incluye pilares , pórtico , correas y chapas N°26	m2	240,00	180.000	43.200.000	195.000	46.800.000
1.15		Desmonte de las piezas de recambio y posterior desalijo	Unidad	1,00	1.757.109	1.757.109	1.787.000	1.787.000
		Zona de Bretes - Cajas de Operación y Torin				**58.200.000**		**65.580.000**
1.16		Reconstrucción de pisos de hormigón	m2	600,00	97.000	58.200.000	109.300	65.580.000
Obs: Los precios unitarios deben incluir herrajes, bulones, planchuelas, cerraduras y otros con las dimensiones calculadas de acuerdo a las secciones de las maderas a utilizar								
CAMPO EXPERIMENTAL GANADERO CHACO CENTRAL 412 - IPTA								
Localidad Cruce Pioneros, Departamento Presidente Hayes								
2	72102601-9999	SERVICIO DE MONTAJE/DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERARECONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO, CEPO y BRETE	Unidad	1		**282.069.801**		**288.999.200**
		Zona de Corral				**116.942.092**		**111.643.200**
2.1		Provision y colocacion de postes de Curupa'y de 5"x5 de 3 mts,semi –cepilladas. Los postes antes de su colocación deberán pitarse con dos manos de pintura asfáltica en toda la parte inferior en una dimensión de 1,2 m debiendo estar enterrado de 1 m de profundidad	Unidad	65,00	540.000	35.100.000	533.500	34.677.500

Lic. Gustavo Flor

					OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ (RUC: 793026-7)		MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO (RUC 3684715-1)	
Ítem	Código de Catalogo	DESCRIPCION			P. Unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	P. Unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
2.2		Provision y colocacion de tablas de Curupa'y de 2"x6" de 2,5 m	Unidad	210,00	150.000	31.500.000	135.100	28.371.000
2.3		Portones de 4x1.60 m de madera de Curupa'y	Unidad	7,00	6.600.000	46.200.000	6.320.100	44.240.700
2.4		Portones de 1,10x 1,50 de madera de Curupa'y.	Unidad	2,00	1.157.349	2.314.698	1.187.000	2.374.000
2.5		Desmonte de las piezas de recambio y posterior desalijo	Unidad	1,00	1.827.394	1.827.394	1.980.000	1.980.000
		Zona de Cepo				**6.603.004**		**6.899.000**
2.6		Provisión y colocación de postes de Curupa'y de 5"x5 de 3 mts,semi –cepilladas. . Los postes antes de su colocación deberán pitarse con dos manos de pintura asfáltica en toda la parte inferior en una dimensión de 1,2 m debiendo estar enterrado de 1 m de profundidad	Unidad	6,00	395.935	2.375.610	437.500	2.625.000
2.7		Provisión y colocación de tablas de Curupa'y de 2"x6" de 2,5 m	Unidad	20,00	120.000	2.400.000	114.700	2.294.000
2.8		Desmonte de las piezas de recambio y posterior desalijo	Unidad	1,00	1.827.394	1.827.394	1.980.000	1.980.000
		Zona de Brete-Reconstrucción				**21.319.594**		**23.127.000**
2.9		8 metros de largo, este estará formado por dos paredes de madera colocadas en forma paralela con una distancia entre paredes de 0,50 metros en la base y entre 90 cm en la parte superior, la altura será de 1,80 metros, el piso será madera con travesaños cada 30 cm para evitar resbalones. Las tablas serán de madera de 3 metros de largo con un grosor de 2"x12", unidas con pernos de 3/8".Entre el piso y la tabla inferior deberá quedar un espacio de 5 a 10 cm para salida de la tierra. Así mismo debe de contar con camineros a cada lado del brete con una longitud 8 metros de largo y 1 metro de ancho con dos escaleras al final y al inicio de la pasarela.	Unidad	1,00	21.319.594	21.319.594	23.127.000	23.127.000
		Caja de operaciones o Cepo				**20.710.463**		**22.453.000**
2.10		Cepo reforzado, aprieta-vacio, guarda patada, 8 puertas o aberturas de inspecciòn, dos puertas de ingreso, puerta final corrediza. Medida 5 metros de largo	Unidad	1,00	18.883.069	18.883.069	20.473.000	20.473.000
2.11		Desmonte de las piezas de recambio y posterior desalijo	Unidad	1,00	1.827.394	1.827.394	1.980.000	1.980.000
		Casillas de Operaciones-Embarcadero				**28.994.648**		**31.277.000**
2.12		Medidas: 4 metros de largo y 1,80 metros de altura, y tiene una altura desde el suelo de 1,30 metros. Provisión y colación de tablas de 2x6" de 3 metros de largo y estacones de 4x8" de grosor con 2,5 metros de largo.	Unidad	1,00	11.573.494	11.573.494	12.197.000	12.197.000
2.13		Techo metálico , incluye pilares , pórtico , correas y chapas N°26	M2	80,00	194.922	15.593.760	213.750	17.100.000
2.14		Desmonte de las piezas de recambio y posterior desalijo	Unidad	1,00	1.827.394	1.827.394	1.980.000	1.980.000
		Corredor o Manga externa				**87.500.000**		**93.600.000**
2.15		Medidas 60 metros de largo, con postes de madera de Curupa'y de 5"x5" de 3 m c/ 2,5 y 4 tirantes de madera de Curupa'y de 2"x6" de 2,5 m entre cada poste, incluye dos portones externos de 4 metros por 1,30 metros de madera	Unidad	1,00	85.000.000	85.000.000	91.620.000	91.620.000
2.16		Desmonte de las piezas de recambio y posterior desalijo	Unidad	1,00	2.500.000	2.500.000	1.980.000	1.980.000

Obs: Los precios unitarios deben incluir herrajes, bulones, planchuelas, cerraduras y otros con las dimensiones calculadas de acuerdo a las secciones de las maderas a utilizar

Lic. Gustavo Alfredo Flor Benítez
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Abog. Cynthia de Jesús Miranda Benítez
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Abog. Nadia Naime Noguéz Chamas
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Sr. Pedro Alcides López Vera
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas