ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº: 27/2020 - OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CURUGUA - 2DA. ETAPA - (PLURIANUAL) - ID N°: 386747

Empresa DV EMPRENDIMIENTOS S.A. – RUC Nº: 80090303-0

OBRA: Obras de Mejoramiento del Estadio Municipal Curugua - 2da. Etapa
UBICACIÓN: Casco Urbano - Distrito de Curuguaty

Ítem N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		QUINCHO CANTINA DEPOSITO				
1	72131601-002	REPLANTEO	GL	1,00	1.498.500	1.498.500
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE HoAo ZAPATAS, PILARES Y VIGAS Y LOSAS	M3	12,00	1.848.150	22.177.800
3	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30	M2	54,00	249.750	13.486.500
4	72102507-003	AISLACION HORIZONTAL	ML	64,00	39.960	2.557.440
5	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15 DE LADRILLO HUECO VISTO	M2	244,00	94.905	23.156.820
6	72131601-004	REVESTIDO DE PILARES CON LADRILLOS PRENSADOS A LA VISTA	ML	30,00	239.760	7.192.800
7	72131601-007	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA DE FERRETERIA Y CHAPA TRAPEZOIDAL	M2	120,00	199.800	23.976.000
8	72131601-008	REVOQUE A DOS CAPAS FILTRADO	M2	244,00	44.955	10.969.020
9	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	112,00	34.965	3.916.080
10	72131601-009	PISO CERAMICO NACIONAL	M2	112,00	89.910	10.069.920
11	72131601-011	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	GL	1,00	6.493.500	6.493.500
12	72131601-011	DESAGUE CLOACAL COMPLETO	GL	1,00	8.491.500	8.491.500
13	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA CON ARTEFACTOS TIPO LED	GL	1,00	5.394.600	5.394.600
14	72102508-003	REVESTIDO DE AZULEJOS	M2	52,00	89.910	4.675.320
15	72131601-010	BOXES CON PUERTAS PARA BAÑOS	ML	5,70	649.350	3.701.295
		ABERTURAS				
16	72131601-010	ABERTURAS DE CHAPA DOBLADA PUERTAS Y VENTANAS	M2	15,60	399.600	6.233.760
17	72102602-004	VIDRIOS TEMPLADOS	M2	2,30	799.200	1.838.160
18	72101510-9998	ARTEFACTOS SANITARIOS GENERAL	GL	1,00	4.845.150	4.845.150
19	72131601-001	DUCHAS	UNI	2,00	382.791	765.582
		PINTURAS				
20	72131601-012	A- DE PAREDES AL ENDUIDO ACRILICO	M2	542,00	19.980	10.829.160
21	72131601-012	B- DE PAREDES AL LATEX ACRILICO	M2	542,00	19.980	10.829.160
22	72131601-012	C- DE ABERTURAS METALICAS AL SINTETICO	GL	1,00	2.247.750	2.247.750
		GRADERIAS DE LOSETAS DE HoAo BASE DE MAMPOSTERIA				
23	72131601-002	REPLANTEO	GL	1,00	1.498.500	1.498.500
24	72103001-001	DESMONTE DE TIERRA Y ESCAVACION	M3	120,00	74.925	8.991.000
25	72131601-003	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	18,00	649.350	11.688.300
26	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,60	M2	26,00	279.720	7.272.720
27	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,45 DE LADRILLO COMUN	M2	60,00	209.790	12.587.400
28	72131601-004	ZAPATAS PILARES, VIGAS Y LOSETA DE HoAo	M3	19,20	1.848.150	35.484.480
29	72131601-005	MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN DE 0,15	M3	56,00	94.905	5.314.680
30	72131601-008	REVOQUE A DOS CAPAS FILTRADO	M2	186,00	64.935	12.077.910
		CERCADO OLIMPICO				
31	72101703-007	CERCADO PERIMETRAL OLIMPICO DE CAÑOS GALVANIZADOS DE 3" CADA 2,90 METROS DE DISTACIA SUJETOS A HORMIGON CON UNA ALTURA DE 3,00 METROS EN LOS LATERALES Y 5 METROS EN LOS POSTERIORES Y TEJIDO DE ALAMBRE MALLA 2 CON REFUERZOS DE ALAMBRE LISO CADA 1 METRO	M2	1.128,00	199.800	225.374.400
		ILUMINACION EXTERIOR				
32	72131601-001	TRANSFORMADOR DE 25 KVA TRIFASICO MONTADO	GL	1,00	25.374.600	25.374.600
33	72131601-001	REFLECTOR SOLAR DE 200 W CON POSTE DE CAÑO GALVANIZADO DE 3" DE 5 METROS	UNI	10,00	2.647.350	26.473.500
		SSHH PUBLICO SEXADO				
34	72131601-002	REPLANTEO	GL	1,00	1.498.500	1.498.500

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

35	72131601-004	ESTRUCTURA DE HoAo ZAPATAS, PILARES Y VIGAS Y LOSAS	M3	12,00	1.848.150	22.177.800
36	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30	M2	26,00	249.750	6.493.500
37	72102507-003	AISLACION HORIZONTAL	ML	40,00	39.960	1.598.400
38	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15 DE LADRILLO HUECO	M2	140,00	94.905	13.286.700
39	72131601-007	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA DE PERFILERIA Y CHAPA TRAPEZOIDAL	M2	78,00	190.093	14.827.254
40	72131601-008	REVOQUE A DOS CAPAS FILTRADO	M2	280,00	64.935	18.181.800
41	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	72,85	34.965	2.547.200
42	72131601-009	PISO CERAMICO ESMALTADO	M2	72,85	89.910	6.549.944
43	72131601-011	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	GL	1,00	849.150	849.150
44	72131601-011	DESAGUE CLOACAL COMPLETO	GL	1,00	8.491.500	8.491.500
45	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA CON ARTEFACTOS TIPO LED	GL	1,00	4.995.000	4.995.000
46	72102508-003	REVESTIDO DE AZULEJOS 1,80 DE ALTURA	M2	61,20	89.910	5.502.492
47	72102508-999	MESADA DE GRANITO NATURAL CON BACHAS	ML	6,40	849.150	5.434.560
		ABERTURAS				
48	72131601-010	ABERTURAS DE CHAPA DOBLADA PUERTAS Y VENTANAS	M2	3,36	682.616	2.293.590
49	72131601-010	ABERTURAS PARA BOXES 0,70X1,60	UNI	7,00	449.550	3.146.850
50	72102602-004	VIDRIOS TEMPLADOS	M2	4,50	799.200	3.596.400
51	72101510-9998	ARTEFACTOS SANITARIOS GENERAL	GL	1,00	12.737.250	12.737.250
		PINTURAS				
52	72131601-012	A- DE PAREDES AL ENDUIDO ACRILICO	M2	280,00	19.980	5.594.400
53	72131601-012	B- DE PAREDES AL LATEX ACRILICO	M2	280,00	19.980	5.594.400
54	72131601-012	C- DE ABERTURAS METALICAS AL SINTETICO	GL	1,00	674.325	674.325
		DESAGUE PLUVIAL CON CANALETAS A CIELO ABIERTO				
55	72131601-002	REPLANTEO	GL	1,00	999.000	999.000
56	72103001-001	ESCAVACION Y TRABAJOS DE TOPOGRAFIA	M3	450,00	19.980	8.991.000
57	72131601-004	ESTRUCTURA DE HoA ZAPATAS, PILARES Y LOSAS	M3	18,00	1.848.150	33.266.700
58	72131601-005	MURO DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0,30	M2	210,75	164.835	34.738.976
59	72131601-008	REVOQUE DE PAREDES A UNA CAPA	M2	421,50	64.935	27.370.103
		TRABAJOS VARIOS				
60	72101703-003	MURALLA PERIMETRAL	ML	5,40	649.350	3.506.490
61	72101703-007	CERCADO PERIMETRAL CON POSTES DE HoAo Y TEJIDOS MALLA 2	ML	50,00	184.815	9.240.750
62	70111713-998	EMPASTADO TIPO ESMERALDA Y REFORESTACION CON PLANTAS NATIVAS	M2	865,00	19.980	17.282.700
63	72131601-013	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1,00	3.506.658	3.506.658
		Total General (IVA incluido)				842.456.698

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

.....
LIC. JULIO C. MELGAREJO S.
ENCARGADO UOC