MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 021 2376303
RUC 80044853-7
municipalidad@yatytay.gov.py

"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3298 SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ con ID: 416010

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				ARAPYAHU CONSTRUCCIONES		SAN JORGE CONSTRUCCIONES		C.A. CONSTRUCTORA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparación de la obra	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	63,7	6.991	445.327	7.140	454.818	7.280	463.736
1.2	Replanteo.	Metros cuadrados	63,7	5.992	381.690	6.120	389.844	6.240	397.488
1.3	Vallado de obra de chapa zinc Nº 27 con estructura de madera.	Unidad Medida Global	1	2.446.815	2.446.815	2.499.000	2.499.000	2.548.000	2.548.000
1.4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.105.228	1.105.228	1.128.800	1.128.800	1.150.934	1.150.934
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	615.865	8.622.110	629.000	8.806.000	641.334	8.978.676
3	Estructura de H° A°	Unidad Medida Global	1						-
3.1	Dado de H° A°	Metros cúbicos	0,25	2.480.105	620.026	2.533.000	633.250	2.582.666	645.667
3.2	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	2.197.140	4.767.794	2.244.000	4.869.480	2.288.000	4.964.960
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad	1	481.041	481.041	491.300	491.300	500.934	500.934
4	Muros de nivelación	Unidad Medida Global	1						-
4.1	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	25,5	204.734	5.220.717	209.100	5.332.050	213.200	5.436.600
4.2	De 0,50 cm.	Metros cuadrados	7,5	406.138	3.046.035	414.800	3.111.000	422.934	3.172.005

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY U.O.C. - ITAPUA

Marcos Isaías Portillo R.
Encargado de UOC

5	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	61,5	83.225	5.118.338	85.000	5.227.500	86.666	5.329.959
6	Aislación asfáltica	Unidad Medida Global	1						-
6.1	De paredes	Metros cuadrados	6,4	92.213	590.163	94.180	602.752	96.026	614.566
7	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1						-
7.1	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	129.831	441.425	132.600	450.840	135.200	459.680
7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos vistos de primera.	Metros cuadrados	34,5	246.346	8.498.937	251.600	8.680.200	256.534	8.850.423
7.3	De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	189.753	2.561.666	193.800	2.616.300	197.600	2.667.600
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos vistos de primera.	Metros cuadrados	31,82	141.483	4.501.989	144.500	4.597.990	147.334	4.688.168
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	31.626	506.016	32.300	516.800	32.934	526.944
8	Pilares	Unidad Medida Global	1						-
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos vistos de primera.	Metro lineal	6,6	246.346	1.625.884	251.600	1.660.560	256.534	1.693.124
9	Techo	Unidad Medida Global	1						-
9.1	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	Metros cuadrados	81,5	368.188	30.007.322	376.040	30.647.260	383.414	31.248.241
9.2	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 150 con desarrollo de 45 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye anti oxido y pintura sintética.	Metro lineal	7,7	317.254	2.442.856	324.020	2.494.954	330.374	2.543.880
9.3	Provisión y colocación de viga metálica para galería de perfil "U" de 100 con desarrollo de 25 cm reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye pintura sintética.	Metro lineal	7,7	323.562	2.491.427	330.463	2.544.565	336.942	2.594.453

Marcos Isaías Portillo R.
Encargado de UOC

10	Revoques	Unidad Medida Global	1						-
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	33.623	2.051.003	34.340	2.094.740	35.014	2.135.854
10.2	De nivelación con hidrófugo.	Metros cuadrados	48,8	31.958	1.559.550	32.640	1.592.832	33.280	1.624.064
10.3	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	31.958	1.239.970	32.640	1.266.432	33.280	1.291.264
11	Pisos	Unidad Medida Global	1						-
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	63,7	46.273	2.947.590	47.260	3.010.462	48.186	3.069.448
11.2	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	Metros cuadrados	63,7	33.290	2.120.573	34.000	2.165.800	34.666	2.208.224
11.3	Piso cerámico antideslizante de primera calidad.	Metros cuadrados	63,7	93.212	5.937.604	95.200	6.064.240	97.066	6.183.104
11.4	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	Metro lineal	34	29.462	1.001.708	30.090	1.023.060	30.680	1.043.120
12	Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1						-
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 (provisión y colocación)	Unidad	1	2.879.585	2.879.585	2.941.000	2.941.000	2.998.666	2.998.666
12.2	Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,68 cms (provisión y colocación)	Metros cuadrados	10,1	274.643	2.773.894	280.500	2.833.050	286.000	2.888.600
13	Alfeizar de ventanas	Unidad Medida Global	1						-
13.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,8	32.291	833.108	32.980	850.884	33.626	867.551
14	Pinturas	Unidad Medida Global	1						-
14.1	De paredes revocadas al látex con enduido	Metros cuadrados	61	32.625	1.990.125	33.320	2.032.520	33.974	2.072.414
14.2	De pilares vistos con resina acrílica previo tratamiento de la superficie.	Metros cuadrados	11,9	32.625	388.238	33.320	396.508	33.974	404.291
14.3	De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	28.962	298.888	29.580	305.266	30.160	311.251
14.4	De ladrillos vistos con resina acrílica previo tratamiento de la superficie.	Metros cuadrados	109	24.968	2.721.512	25.500	2.779.500	26.000	2.834.000
14.5	De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	28.962	159.291	29.580	162.690	30.160	165.880
14.6	De canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	24.635	566.605	25.160	578.680	25.654	590.042
14.7	De canaleta y caño de bajada con pintura sintética (en bloque existente).	Metro lineal	22,4	24.635	551.824	25.160	563.584	25.654	574.650
14.8	De nivelación al sintético color cedro.	Metros cuadrados	48,8	15.313	747.274	15.640	763.232	15.946	778.165

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
U.O.C. - ITAPÚA

Marcos Isaías Portillo R.
Encargado de UOC

15	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10,32	218.383	2.253.713	223.040	2.301.773	227.414	2.346.912
16	Desagüe Pluvial	Unidad Medida Global	1						-
16.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	94.877	2.182.171	96.900	2.228.700	98.800	2.272.400
16.2	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms (en bloque existente).	Metro lineal	22,4	94.877	2.125.245	96.900	2.170.560	98.800	2.213.120
17	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1						-
17.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	1	282.965	282.965	289.000	289.000	294.666	294.666
17.2	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	1	136.489	136.489	139.400	139.400	142.134	142.134
17.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	136.489	545.956	139.400	557.600	142.134	568.536
17.4	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	128.166	1.281.660	130.900	1.309.000	133.466	1.334.660
17.5	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	20	128.166	2.563.320	130.900	2.618.000	133.466	2.669.320
17.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	128.166	1.025.328	130.900	1.047.200	133.466	1.067.728
17.7	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	128.166	1.537.992	130.900	1.570.800	133.466	1.601.592
18	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1						-
18.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	296.281	592.562	302.600	605.200	308.534	617.068
18.2	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	236.359	945.436	241.400	965.600	246.134	984.536
18.3	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	133.160	266.320	136.000	272.000	138.666	277.332
18.4	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	437.763	437.763	447.100	447.100	455.866	455.866
18.5	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	163.121	163.121	166.600	166.600	169.866	169.866
18.6	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores de metal.	Unidad	1	229.701	229.701	234.600	234.600	239.200	239.200
18.7	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	775.657	3.102.628	792.200	3.168.800	807.734	3.230.936
19	Varios	Unidad Medida Global	1						-
19.1	Rampa de discapacitados, con baranda de caño metálico estructural. Incluye base anti oxido y pintura al sintético.	Unidad Medida Global	1	2.430.170	2.430.170	2.482.000	2.482.000	2.530.666	2.530.666

MUNICIPALIDAD DE VATTE

Marcos Isaías Portillo R.
Encargado de UOC

19.2	Guarda obra: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común.	Metros cuadrados	24	319.584	7.670.016	326.400	7.833.600	332.800	7.987.200
19.3	Caminero: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común. Incluye junta de dilatación.	Metros cuadrados	3,6	89.883	323.579	91.800	330.480	93.600	336.960
19.4	Baranda metálica en galería en construcción nueva y existente (detalles en planos)	Metro lineal	16,8	491.527	8.257.654	502.010	8.433.768	511.854	8.599.147
20	Pizarrón	Unidad Medida Global	1						-
20.1	Pizarrón Acrílico de 2,75 x 1,20.	Unidad	1	1.820.956	1.820.956	1.859.793	1.859.793	1.896.259	1.896.259
21	Limpieza final	Unidad Medida Global	1						-
21.1	Limpieza final de Obra.	Metros cuadrados	63,7	8.489	540.749	8.670	541.450	8.840	563.108

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
U.O.C. - ITAPUA

Marcos Isaías Portillo R.
Encargado de UOC