MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE COMPAÑÍA 8 SANTA CATALINA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				GER.COM INGENIERO Y ASOCIADOS		A.E. CONSTRUCCIONES		FELIPE NERY ZARZA		JOB CONSTRUCCIONES	
ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	Marcado y replanteo	1	GL	500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	1.830.000	1.830.000	900.000	900.000
2	Preparacion de terreno para empedrado	2.000	M2	2.000	4.000.000	1.400	2.800.000	1.800	3.600.000	5.450	10.900.000
3	Provisión y colocación de cordon Hº: altura de cordon 40 cm, longitud 50 Cm, espesor 8 cm. Dosaje 1:3:5	500	ML	12.000	6.000.000	8.000	4.000.000	13.000	6.500.000	6.750	3.375.000
4	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm	2.000	M2	6.400	12.800.000	6.000	12.000.000	7.000	14.000.000	4.475	8.950.000
5	Construccion de pavimento tipo empedrado (MO)	2.000	M2	6.500	13.000.000	9.000	18.000.000	6.500	13.000.000	8.750	17.500.000
6	Piedra bruta libre de descomposición	2.000	M2	9.200	18.400.000	6.000	12.000.000	8.000	16.000.000	6.340	12.680.000
7	Relleno y Compactación	600	m3	29.500	17.700.000	1.500	900.000	1.900	1.140.000	1.850	1.110.000
8	Respaldo de Cordon	150	m3	24.000	3.600.000	2.500	375.000	2.200	330.000	3.000	450.000
9	Compactacion mecanica con plancha vibro compactadora	2.000	m2	2.000	4.000.000	3.000	6.000.000	1.900	3.800.000	1.750	3.500.000
10	Limpieza final y retiro de escombro	1	GL	450.000	450.000	2.600.000	2.600.000	800.000	800.000	500.000	500.000
					80.450.000		**61.675.000**		**61.000.000**		**59.865.000**

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
Unidad Operativa de Contratación