CONTRATACION DIRECTA No. 17/11
Adquisiciòn de PARQUES INFANTILES
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción		Distribuidora DIPAU					LANTANA S.A.					MEGA SERVICE SRL				
			Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Parque Infantil	**Para uso exterior.** Balancín de 2 plazas con barra de tubo de hierro y/o madera, con asientos de maderas con agarradera, sobre base de Hierro según muestra. En la parte inferior de los extremos lleva goma elástica para amortiguamiento del golpe. **MATERIALES:** Barras de tubo de hierro y/o madera con refuerzo de tubo y Asideros. Gomas elásticas en los extremos para amortiguación de impacto. Asientos de madera de 2", redondeado. Colores esmaltados en poliuretano resistente al sol y a las inclemencias climatológicas. Pinturas no tóxicas. Opción en Varios Colores a convenir. **COLOCACION** Cementadas al terreno sobre base de hormigón o atornillados según sea el caso El precio debe incluir la colocación en los servicios.	DIPAU	Nacional	8	670.000	5.360.000	LANTANA S.A.	Paraguay	8	1.390.000	11.120.000	ECO RURAL SRL	Paraguay	8	1.680.000	13.440.000
2	Parque Infantil	**Para uso exterior.** Casa torre rectangular de madera, de 1,25x81 cm. A una altura de 1,20 cm. Con tejado a dos aguas. Completado por rampa de acceso de CUERDAS que conforman la red estarán recubiertas con fibra de poliamidas. Las uniones de las cuerdas estarán fabricadas en aluminio prensado, limado y pulido, empotrados. TOBOGAN de chapa y/o madera deslizantes con cantos redondeados. En la parte inferior se realiza una curva y termina a los 15 cm. del terreno, asegurados con 2 meollos o tacos empotrados. ESCALADOR de acceso inclinado de madera. Colores esmaltados en poliuretano resistente al sol y a las inclemencias climatológicas. Pinturas no tóxica. Piezas metálicas protegidas contra la corrosión. Tornillería, cadenas y tuercas protegidas con tapón de plástico y/o madera. Definir colores. **COLOCACION:** Todas las partes deben estar empotrados al suelo en base de hormigón o atornillados según sea el caso . El precio debe incluir la colocación en los servicios.	DIPAU	Nacional	2	1.200.000	2.400.000	LANTANA S.A.	Paraguay	2	6.600.000	13.200.000	ECO RURAL SRL	Paraguay	2	6.500.000	13.000.000
3	Parque Infantil	**Para uso exterior.** Combinación modular compuesta por dos casas torres de madera, con tejado a dos vertientes, pasarela fija de tablilla continua y sujetadas con cadenas, escalera con agarradera a los costados, tobogán de 45 cm. de ancho de metal y/o de madera. **MATERIALES:** Fabricado de madera, postes de 80x80 mm. como mínimo y soportes de la pasarela de 1,20x65 mm. como mínimo. Traveseños de la escalera de madera. Los paneles tanto del tejado como del tobogán y barreras son de antihumedad. Colores esmaltados en poliuretano, resistentes al sol y a las inclemencias climatológicas. Pinturas no tóxicas. Piezas metálicas protegidas contra la corrosión. Tobogán con chapa de metal y/o de madera a definir. Tornillería, cadenas y tuercas protegidas con tapón de plástico y/o de madera. Definir colores **COLOCACION:** Todas las partes deben estar empotrados al suelo en base de hormigón. El precio debe incluir la colocación en los servicios.	DIPAU	Nacional	3	1.600.000	4.800.000	LANTANA S.A.	Paraguay	3	11.400.000	34.200.000	ECO RURAL SRL	Paraguay	3	9.900.000	29.700.000
4	Parque Infantil	Laberinto trepador interior con escalera espiral y 8 paneles perimetrales unidos al cuerpo central. **MATERIAL**: Cuerpo central de tubo de hierro, peldaños y paneles exteriores de tubo de hierro unidos por barras de union del mismo material. Pintado con colores esmaltados en poliuretano, resistente al sol y a las inclemencias climatlógicas. Pintiruas no tóxicas. Cuerpo y pandes de colores diversos y chapas de colores serigrafiadas. **COLOCACION**: mediante pies regulables atornillados o para fijar en hormigón. Todas las partes deben estar empotrados al suelo en base de hormigon. El precio debe incluir la colocación en los servicios.	DIPAU	Nacional	3	2.300.000	6.900.000	LANTANA S.A.	Paraguay	3	6.600.000	19.800.000	ECO RURAL SRL	Paraguay	3	14.500.000	43.500.000
5	Parque Infantil	**Juego de Hamacas:** Juego de **tres (3)** hamacas, estructuras de caño de hierro y/o de madera y cementadas al terreno. Altura: 2,5 m. aproximadamente, 1,2 m. de ancho ente soporte aproximadamente.. Asientos de madera y/o de plástico plana de 1" , cadenas recubiertas con gomas de color y planchuelas aseguradas al soporte horizontal de la estructura. El dibujo es referencial. Colores a Definir. **COLOCACION:** Todas las partes tienen que estar empotradas al suelo son hormigon o atornillados segun sea el caso.	DIPAU	Nacional	8	880.000	7.040.000	LANTANA S.A.	Paraguay	8	2.590.000	20.720.000	ECO RURAL SRL	Paraguay	8	2.800.000	22.400.000
6	Parque Infantil	Arcos móviles para niños **MATERIAL**: caño redondo de hierro y/o madera con red desmontables **MEDIDAS**: 1,00 m. de fonde, 2,00 m. de alto y 3,00 m. de ancho. Pintura anticorrosiva. Color a definir.	DIPAU	Nacional	2	950.000	1.900.000	LANTANA S.A.	Paraguay	2	1.390.000	2.780.000	ECO RURAL SRL	Paraguay	2	3.150.000	6.300.000

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA

LIC. MARTHA PERROTTA
Directora General