CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE AULAS Y REPARACIONES VARIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA -PLURIANUAL con ID: 369403

LOTE NRO: 1

		MVZ INGENIERIA				LEZCANO				SAN MIGUEL				ING. RAMON SALVIONI			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	recio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	recio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	cio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	EUSEBIO AYALA: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL - ESCUELA BASICA NUMERO 6724 SAN BLAS - Replanteo y marcacion	Unidad Medida Global	1	2.100.000	2.100.000	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Cercado perimetral: postes y tejido metalico Excavacion y Cimiento de PBC 30x50cm	Metros cúbicos	19,2	348.600	6.693.120	Metros cúbicos	19,2	381.800	7.330.560	Metros cúbicos	19,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	19,2	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Mamposteria de nivelacion 0,30m	Metros cuadrados	38,4	121.800	4.677.120	Metros cuadrados	38,4	133.400	5.122.560	Metros cuadrados	38,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	38,4	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Revoque de mamposteria de nivelacion 0,30m	Metro lineal	128	16.800	2.150.400	Metro lineal	128	18.400	2.356.200	Metro lineal	128	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	128	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 2,50 m. cada 2,50mts, incluye contrafuertes	Unidad	60	168.000	10.080.000	Unidad	60	184.000	11.040.000	Unidad	60	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	60	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Base de H° 0,30x0,30 h=10 cm. Base de poste galvanizado	Unidad	60	21.000	1.260.000	Unidad	60	23.000	1.380.000	Unidad	60	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	60	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Alambre liso galbanizado N° 9 inferior, intermedio y superior	Metro lineal	384	1.260	483.840	Metro lineal	384	1.380	529.920	Metro lineal	384	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	384	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Tejido de alambre, malla metalica de 2" de 2,00 m de altura	Metro lineal	128	39.480	5.053.440	Metro lineal	128	43.240	5.534.720	Metro lineal	128	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	128	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Portón de acceso de 1,00x2,00, de tejido de alambre	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Portón de acceso de 3,00x2,00 de tejido de alambre	Unidad	2	2.772.000	5.544.000	Unidad	2	3.036.000	6.072.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Pilares de ladrillo comun visto con alma de HºAº de 45x45cm	Metro lineal	4	79.800	319.200	Metro lineal	4	87.400	349.600	Metro lineal	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	4	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.680.000	1.680.000	Unidad Medida Global	1	1.840.000	1.840.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
14	MBOCAYATY DEL YHAGUY COLEGIO NACIONAL SAN BLAS: Preparación de la Obra: a- Cartel de obra(1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
15	b- Demoliciones de tejas sin recuperación	Metros cuadrados	90,05	8.400	756.420	Metros cuadrados	90,05	9.200	828.460	Metros cuadrados	90,05	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	90,05	NO COTIZA	NO COTIZA
16	d- Desmonte de artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	336.000	336.000	Unidad Medida Global	1	368.000	368.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
17	e- Desmonte de piso en galería(sin recuperación)	Unidad Medida Global	1	420.000	420.000	Unidad Medida Global	1	460.000	460.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Techo: a- Reposición de Tejas (prensadas a maquina y color uniforme)	Metros cuadrados	90,5	100.800	9.122.400	Metros cuadrados	90,5	110.400	9.991.200	Metros cuadrados	90,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	90,5	NO COTIZA	NO COTIZA
19	b- Reposición de tejuelones y tirantes averiados	Unidad Medida Global	1	840.000	840.000	Unidad Medida Global	1	920.000	920.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	64,3	32.760	2.106.468	Metros cuadrados	64,3	35.880	2.307.084	Metros cuadrados	64,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	64,3	NO COTIZA	NO COTIZA
21	b- De pilares de galería	Metros cuadrados	11,7	32.760	383.292	Metros cuadrados	11,7	35.880	419.796	Metros cuadrados	11,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,7	NO COTIZA	NO COTIZA
22	c- Viga de galería	Metros cuadrados	3,5	32.760	114.660	Metros cuadrados	3,5	35.880	125.580	Metros cuadrados	3,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,5	NO COTIZA	NO COTIZA
23	d- De nivelación	Metros cuadrados	7,2	32.760	235.872	Metros cuadrados	7,2	35.880	258.336	Metros cuadrados	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA
24	e-De viga cumbrera	Metros cuadrados	1	35.280	35.280	Metros cuadrados	1	38.640	38.640	Metros cuadrados	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Contrapiso de H° de cascotes de 10cm de espesor	Metros cuadrados	18	41.160	740.880	Metros cuadrados	18	45.080	811.440	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Piso granítico(igual al existente)	Metros cuadrados	18	92.400	1.663.200	Metros cuadrados	18	101.200	1.821.600	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Zocalo granítico	Metro lineal	12	58.800	705.600	Metro lineal	12	64.400	772.800	Metro lineal	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	12	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Abertura de madera: a- Puerta tablero de madera de 1,20m x2,10m con marco, contramarco y herrajes.	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
29	a- De paredes al látex	Metros cuadrados	64,3	18.480	1.188.264	Metros cuadrados	64,3	20.240	1.301.432	Metros cuadrados	64,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	64,3	NO COTIZA	NO COTIZA
30	a- De pilares al látex	Metros cuadrados	11,9	18.480	219.912	Metros cuadrados	11,9	20.240	240.856	Metros cuadrados	11,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,9	NO COTIZA	NO COTIZA
31	c- De viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	10,3	20.160	207.648	Metros cuadrados	10,3	22.080	227.424	Metros cuadrados	10,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,3	NO COTIZA	NO COTIZA
32	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,85	31.920	218.652	Metros cuadrados	6,85	34.960	239.476	Metros cuadrados	6,85	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,85	NO COTIZA	NO COTIZA
33	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	19.320	2.150.316	Metros cuadrados	111,3	21.160	2.355.108	Metros cuadrados	111,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	111,3	NO COTIZA	NO COTIZA
34	f- De tirantes de HºAº al latex y tejuelón con pintura sintética	Metros cuadrados	90,5	26.880	2.432.640	Metros cuadrados	90,5	29.440	2.664.320	Metros cuadrados	90,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	90,5	NO COTIZA	NO COTIZA
35	g- De aberturas de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	31.920	175.560	Metros cuadrados	5,5	34.960	192.280	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Desagüe Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada N° 28 - desarrollo 33 cm.	Metro lineal	23	58.800	1.352.400	Metro lineal	23	64.400	1.481.200	Metro lineal	23	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	23	NO COTIZA	NO COTIZA
37	b- Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	31.920	734.160	Metro lineal	23	34.960	804.080	Metro lineal	23	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	23	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Instalación Eléctrica (provisión y colocación de tablero y caños corrugados)	Unidad Medida Global	1	3.192.000	3.192.000	Unidad Medida Global	1	3.496.000	3.496.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

39	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	2	201.600	403.200	Unidad	2	220.800	441.600	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	4	168.000	672.000	Unidad	4	184.000	736.000	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Provisión y colocación de tomas comunes	Unidad	3	79.800	239.400	Unidad	3	87.400	262.200	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56" de 7 velocidades, caja metálica,1 TCV y 1 TC L y T (todo s/ ETT)	Unidad	2	546.000	1.092.000	Unidad	2	598.000	1.196.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Mobiliario: a- Pintura de pizarron existente	Unidad	1	252.000	252.000	Unidad	1	276.000	276.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Escalón de huellas de 0,30m c/ piso igual al existente	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Limpieza Final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.340.976	1.340.976	Unidad Medida Global	1	1.468.688	1.468.688	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
46	GAACUPE: Reparaciones varias en 2 bloques equivalente a 8 aulas. ESC. BÁS. Nº 1.282 PROF. LAURA RAMÍREZ DE NOGUERA: a- Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
47	BLOQUE "A" DE 41,80ml: techo: a- Desmonte de tejas y tejuelitas (sin recuperación)	Metros cuadrados	396,2	8.400	3.328.080	Metros cuadrados	396,2	9.200	3.645.040	Metros cuadrados	396,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	396,2	NO COTIZA	NO COTIZA
48	b- Reposición de Tejas prensadas a maquina (color uniforme) con readecuación de tirantes para la ubicación de tejuelones	Metros cuadrados	396,2	168.000	66.561.600	Metros cuadrados	396,2	184.000	72.900.800	Metros cuadrados	396,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	396,2	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Pintura: a- De paredes al látex	Metros cuadrados	1.100	18.480	20.328.000	Metros cuadrados	1.100	20.240	22.264.000	Metros cuadrados	1.100	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1.100	NO COTIZA	NO COTIZA
50	b- De tejuelones y tirantes de madera al sintético	Metros cuadrados	347,3	31.920	11.085.816	Metros cuadrados	347,3	34.960	12.141.608	Metros cuadrados	347,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	347,3	NO COTIZA	NO COTIZA
51	c- De cabriadas al sintético	Unidad Medida Global	1	840.000	840.000	Unidad Medida Global	1	920.000	920.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
52	d- De aberturas de madera (puertas y ventanas) al sintético	Metros cuadrados	94,8	31.920	3.026.016	Metros cuadrados	94,8	34.960	3.314.208	Metros cuadrados	94,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	94,8	NO COTIZA	NO COTIZA
53	e- De canaleta y caño de bajada (desagüe pluvial) c/ pintura sintética	Metro lineal	118,5	21.000	2.488.500	Metro lineal	118,5	23.000	2.726.500	Metro lineal	118,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	118,5	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Desagüe pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26, desarrollo 33cm	Metro lineal	118,5	58.800	6.967.800	Metro lineal	118,5	64.400	7.631.400	Metro lineal	118,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	118,5	NO COTIZA	NO COTIZA
55	b- Canaleta limahoya	Metro lineal	8,15	63.000	513.450	Metro lineal	8,15	69.000	562.350	Metro lineal	8,15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	8,15	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Instalación eléctrica(T.P, T.S, TCV y TCL T)	Unidad Medida Global	1	2.940.000	2.940.000	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	10	92.400	924.000	Unidad	10	101.200	1.012.000	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	30	201.600	6.048.000	Unidad	30	220.800	6.624.000	Unidad	30	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	30	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Provisión y colocación de tomas comunes	Unidad	15	92.400	1.386.000	Unidad	15	101.200	1.518.000	Unidad	15	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	15	NO COTIZA	NO COTIZA
60	Provisión y colocación de ventilador de 56" de 7 velocidades (caja metálica)	Unidad	20	436.800	8.736.000	Unidad	20	478.400	9.568.000	Unidad	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	20	NO COTIZA	NO COTIZA
61	BLOQUE "B" DE 24,48ml: Techo: a-Desmonte de tejas (sin recuperación)	Metros cuadrados	271,5	8.400	2.280.600	Metros cuadrados	271,5	9.200	2.497.800	Metros cuadrados	271,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	271,5	NO COTIZA	NO COTIZA
62	b-Reposición de Tejas prensadas a maquina (color uniforme)	Metros cuadrados	271,5	100.800	27.367.200	Metros cuadrados	271,5	110.400	29.973.600	Metros cuadrados	271,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	271,5	NO COTIZA	NO COTIZA
63	Pintura: a- De paredes al látex	Metros cuadrados	491,7	18.480	9.086.616	Metros cuadrados	491,7	20.240	9.952.008	Metros cuadrados	491,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	491,7	NO COTIZA	NO COTIZA
64	b- De tejuelones y tirantes de madera al sintético	Metros cuadrados	250,2	31.920	7.986.384	Metros cuadrados	250,2	34.960	8.746.992	Metros cuadrados	250,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	250,2	NO COTIZA	NO COTIZA
65	c- De cabriadas al sintético	Unidad Medida Global	1	840.000	840.000	Unidad Medida Global	1	920.000	920.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
66	d- De aberturas de madera (puertas y ventanas) al sintético	Metros cuadrados	56,6	31.920	1.806.672	Metros cuadrados	56,6	34.960	1.978.736	Metros cuadrados	56,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	56,6	NO COTIZA	NO COTIZA
67	e- De canaleta y caño de bajada(desagüe pluvial) c/ pintura sintética	Metro lineal	68	21.000	1.428.000	Metro lineal	68	23.000	1.564.000	Metro lineal	68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	68	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Desagüe pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26, desarrollo 33cm	Metro lineal	68	58.800	3.998.400	Metro lineal	68	64.400	4.379.200	Metro lineal	68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	68	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Instalación eléctrica(T.P, T.S, TCV y TCL T)	Unidad Medida Global	1	2.100.000	2.100.000	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	6	92.400	554.400	Unidad	6	101.200	607.200	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	18	201.600	3.628.800	Unidad	18	220.800	3.974.400	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA
72	Provisión y colocación de tomas comunes	Unidad	9	92.400	831.600	Unidad	9	101.200	910.800	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Provisión y colocación de ventilador de 56" de 7 velocidades (caja metálica)	Unidad	12	436.800	5.241.600	Unidad	12	478.400	5.740.800	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Limpieza periodica, final y retiro de escombros	Unidad	1	1.189.146	1.189.146	Unidad	1	1.302.398	1.302.398	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
75	PIRIBEBUY: Construcción de 2 aulas de 7.20 x7,20 m en 2 plantas (1 en P.B y la otra en P.A). - COLEGIO NACIONAL PIRIBEBUY: Preparacion de la obra : a- Cartel de obra (1,50 x 1,2) chapa negra N° 24, parante caño	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
76	b- Demolición de aula, limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	3.360.000	3.360.000	Unidad Medida Global	1	3.680.000	3.680.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
77	c- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	72,8	6.720	489.216	Metros cuadrados	72,8	7.360	535.808	Metros cuadrados	72,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	72,8	NO COTIZA	NO COTIZA
78	Excavación manual y carga de cimiento de PBC.	Metros cúbicos	6,3	369.600	2.328.480	Metros cúbicos	6,3	404.800	2.550.240	Metros cúbicos	6,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	6,3	NO COTIZA	NO COTIZA
79	Estructura de Hº Aº :a- Excavación manual y carga de zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	6,1	1.596.000	9.735.600	Metros cúbicos	6,1	1.748.000	10.662.800	Metros cúbicos	6,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	6,1	NO COTIZA	NO COTIZA
80	b1- Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,62	1.932.000	3.129.840	Metros cúbicos	1,62	2.116.000	3.427.920	Metros cúbicos	1,62	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,62	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

81	b2- Vigas de H° A°	Metros cúbicos	7,2	1.848.000	13.305.600	Metros cúbicos	7,2	2.024.000	14.572.800	Metros cúbicos	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA
82	b3- Losa de H° A°	Metros cúbicos	6,16	1.890.000	11.642.400	Metros cúbicos	6,16	2.070.000	12.751.200	Metros cúbicos	6,16	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	6,16	NO COTIZA	NO COTIZA
83	a- De 0,30m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	3,6	121.800	438.480	Metros cuadrados	3,6	133.400	480.240	Metros cuadrados	3,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,6	NO COTIZA	NO COTIZA
84	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	22,5	84.000	1.890.000	Metros cúbicos	22,5	92.000	2.070.000	Metros cúbicos	22,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	22,5	NO COTIZA	NO COTIZA
85	Aislación asfáltica: a- De paredes	Metros cuadrados	8,35	52.080	434.868	Metros cuadrados	8,35	57.040	476.284	Metros cuadrados	8,35	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	8,35	NO COTIZA	NO COTIZA
86	b- De techo con membrana asfáltica	Metros cuadrados	72,8	67.200	4.892.160	Metros cuadrados	72,8	73.600	5.358.080	Metros cuadrados	72,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	72,8	NO COTIZA	NO COTIZA
87	Mamposteria de elevación a- De 0,30m de ladrillos prensados de tres agujeros para revocar	Metros cuadrados	5,8	151.200	876.960	Metros cuadrados	5,8	165.600	960.480	Metros cuadrados	5,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,8	NO COTIZA	NO COTIZA
88	b- De 0,15m de ladrillos prensados de tres agujeros para revocar	Metros cuadrados	1,3	92.400	120.120	Metros cuadrados	1,3	101.200	131.560	Metros cuadrados	1,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1,3	NO COTIZA	NO COTIZA
89	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos prensados de tres agujeros	Metros cuadrados	60	201.600	12.096.000	Metros cuadrados	60	220.800	13.248.000	Metros cuadrados	60	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	60	NO COTIZA	NO COTIZA
90	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos prensados de tres agujeros	Metros cuadrados	1,5	184.800	277.200	Metros cuadrados	1,5	202.400	303.600	Metros cuadrados	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA
91	f- Envarillado bajo aberturas 2 de diámetro 8mm por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,2	18.480	465.696	Metro lineal	25,2	20.240	510.048	Metro lineal	25,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	25,2	NO COTIZA	NO COTIZA
92	Pilares: a- De 0,30m x 0,30m para revocar	Metro lineal	5,76	41.160	237.082	Metro lineal	5,76	45.080	259.661	Metro lineal	5,76	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	5,76	NO COTIZA	NO COTIZA
93	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	34,4	32.760	1.126.944	Metros cuadrados	34,4	35.880	1.234.272	Metros cuadrados	34,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	34,4	NO COTIZA	NO COTIZA
94	b- De pilares de 0,30m x 0,30m	Metro lineal	5,76	32.760	188.698	Metro lineal	5,76	35.880	206.669	Metro lineal	5,76	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	5,76	NO COTIZA	NO COTIZA
95	c- De pilares de H°A°	Metro lineal	18,5	42.840	792.540	Metro lineal	18,5	46.920	868.020	Metro lineal	18,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	18,5	NO COTIZA	NO COTIZA
96	d- De losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	91,6	42.000	3.847.200	Metros cuadrados	91,6	46.000	4.213.600	Metros cuadrados	91,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	91,6	NO COTIZA	NO COTIZA
97	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m	Metros cuadrados	64,2	41.160	2.642.472	Metros cuadrados	64,2	45.080	2.894.136	Metros cuadrados	64,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	64,2	NO COTIZA	NO COTIZA
98	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	64,2	37.800	2.426.760	Metros cuadrados	64,2	41.400	2.657.880	Metros cuadrados	64,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	64,2	NO COTIZA	NO COTIZA
99	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	64,2	100.800	6.471.360	Metros cuadrados	64,2	110.400	7.087.680	Metros cuadrados	64,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	64,2	NO COTIZA	NO COTIZA
100	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	33,5	21.000	703.500	Metro lineal	33,5	23.000	770.500	Metro lineal	33,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	33,5	NO COTIZA	NO COTIZA
101	Abertura de madera: a- Puerta de madera de 1,20m x 2,10m, con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.428.000	1.428.000	Unidad	1	1.564.000	1.564.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
102	Aberturas metálicas: a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	15,48	294.000	4.551.120	Metros cuadrados	15,48	322.000	4.984.560	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA
103	Alfeizar de ventanas: a- De revoque de 1:3 (cemento:arena)	Metro lineal	16	21.000	336.000	Metro lineal	16	23.000	368.000	Metro lineal	16	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	16	NO COTIZA	NO COTIZA
104	b- De ladrillo prensado tipo sardinel	Metro lineal	6	54.600	327.600	Metro lineal	6	59.800	358.800	Metro lineal	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	6	NO COTIZA	NO COTIZA
105	Pintura: a- De paredes al látex	Metros cuadrados	24,4	18.480	450.912	Metros cuadrados	24,4	20.240	493.856	Metros cuadrados	24,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	24,4	NO COTIZA	NO COTIZA
106	b- De pilares al látex	Metros cuadrados	25,1	18.480	463.848	Metros cuadrados	25,1	20.240	508.024	Metros cuadrados	25,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	25,1	NO COTIZA	NO COTIZA
107	c- De losas y vigas al látex	Metros cuadrados	91,6	18.480	1.692.768	Metros cuadrados	91,6	20.240	1.853.984	Metros cuadrados	91,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	91,6	NO COTIZA	NO COTIZA
108	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	15,48	31.920	494.122	Metros cuadrados	15,48	34.960	541.181	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA
109	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	117	21.000	2.457.000	Metros cuadrados	117	23.000	2.691.000	Metros cuadrados	117	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	117	NO COTIZA	NO COTIZA
110	f- De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	31.920	175.560	Metros cuadrados	5,5	34.960	192.280	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA
111	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	15,48	138.600	2.145.528	Metros cuadrados	15,48	151.800	2.349.864	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA
112	Instalacion eléctrica	Unidad Medida Global	1	6.300.000	6.300.000	Unidad Medida Global	1	6.900.000	6.900.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
113	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	4.200.000	4.200.000	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
114	Mobiliarios: a- Pizarrones	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
115	PLANTA ALTA: Replanteo	Metros cuadrados	72,8	6.720	489.216	Metros cuadrados	72,8	7.360	535.808	Metros cuadrados	72,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	72,8	NO COTIZA	NO COTIZA
116	Estructura de H° A° :a- Pilares de H° A°	Metros cúbicos	0,27	2.300.000	621.000	Metros cúbicos	0,27	2.116.000	571.320	Metros cúbicos	0,27	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,27	NO COTIZA	NO COTIZA
117	b- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,25	2.200.000	2.750.000	Metros cúbicos	1,25	2.024.000	2.530.000	Metros cúbicos	1,25	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,25	NO COTIZA	NO COTIZA
118	c- Escalera de H° A°	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000	Unidad Medida Global	1	9.200.000	9.200.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
119	d- Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	1,25	1.800.000	2.250.000	Metros cúbicos	1,25	1.656.000	2.070.000	Metros cúbicos	1,25	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,25	NO COTIZA	NO COTIZA
120	Mamposteria de elevación : a- De 0,30m ambas caras vistas de ladrillos prensados 3 agujeros	Metros cuadrados	60	180.000	10.800.000	Metros cuadrados	60	165.600	9.936.000	Metros cuadrados	60	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	60	NO COTIZA	NO COTIZA
121	b- De 0,15m para revocar	Metros cuadrados	4,6	110.000	506.000	Metros cuadrados	4,6	101.200	465.520	Metros cuadrados	4,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	4,6	NO COTIZA	NO COTIZA
122	c- De 0,30m visto a una cara de ladrillos prensados de tres agujeros	Metros cuadrados	17,2	140.000	2.408.000	Metros cuadrados	17,2	128.800	2.215.360	Metros cuadrados	17,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	17,2	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

123	d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,2	22.000	554.400	Metro lineal	25,2	20.240	510.048	Metro lineal	25,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	25,2	NO COTIZA	NO COTIZA
124	Pilares: a- De 0,30m x 0,30m para revocar	Metro lineal	10,8	150.000	1.620.000	Metro lineal	10,8	138.000	1.490.400	Metro lineal	10,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	10,8	NO COTIZA	NO COTIZA
126	Techo: a- De tirantes de HºAº , tejas y tejuelones prensados a maquina (color uniforme) con listón de boca de caño cuadrado pintado con sintético	Metros cuadrados	101,5	335.000	34.002.500	Metros cuadrados	101,5	308.200	31.282.300	Metros cuadrados	101,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	101,5	NO COTIZA	NO COTIZA
126	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	33,6	39.000	1.310.400	Metros cuadrados	33,6	35.880	1.205.568	Metros cuadrados	33,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	33,6	NO COTIZA	NO COTIZA
127	b- De pilares de 0,30m x 0,30m	Metro lineal	37,6	39.000	1.466.400	Metro lineal	37,6	35.880	1.349.088	Metro lineal	37,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	37,6	NO COTIZA	NO COTIZA
128	c- De pilares en galería de Hº Aº	Metro lineal	6,66	39.000	259.740	Metro lineal	6,66	35.880	238.961	Metro lineal	6,66	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	6,66	NO COTIZA	NO COTIZA
129	d- De viga cumbrera y galería de Hº Aº	Metros cuadrados	16,15	50.000	807.500	Metros cuadrados	16,15	46.000	742.900	Metros cuadrados	16,15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	16,15	NO COTIZA	NO COTIZA
130	Contrapiso de Hº de cascotes de 0,07m	Metros cuadrados	67,6	49.000	3.312.400	Metros cuadrados	67,6	45.080	3.047.408	Metros cuadrados	67,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,6	NO COTIZA	NO COTIZA
131	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	67,6	45.000	3.042.000	Metros cuadrados	67,6	41.400	2.798.640	Metros cuadrados	67,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,6	NO COTIZA	NO COTIZA
132	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	67,6	120.000	8.112.000	Metros cuadrados	67,6	110.400	7.463.040	Metros cuadrados	67,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,6	NO COTIZA	NO COTIZA
133	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	33,5	35.000	1.172.500	Metro lineal	33,5	32.200	1.078.700	Metro lineal	33,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	33,5	NO COTIZA	NO COTIZA
134	Aberturas de madera: a- Puerta tablero de madera de 1,20m x 2,10m, con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
135	Aberturas metálicas:a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	15,48	350.000	5.418.000	Metros cuadrados	15,48	322.000	4.984.560	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA
136	b- Baranda metálica en escalera P.A. y galería	Metros cuadrados	29	220.000	6.380.000	Metros cuadrados	29	202.400	5.869.600	Metros cuadrados	29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	29	NO COTIZA	NO COTIZA
137	Alfeizar de ventanas a- De revoque de 1:3 (cemento:arena)	Metro lineal	16	25.000	400.000	Metro lineal	16	23.000	368.000	Metro lineal	16	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	16	NO COTIZA	NO COTIZA
138	b- De ladrillos prensados tipo sardinel	Metro lineal	6	45.000	270.000	Metro lineal	6	41.400	248.400	Metro lineal	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	6	NO COTIZA	NO COTIZA
139	Pinturas:a- De paredes al látex	Metros cuadrados	43,6	22.000	959.200	Metros cuadrados	43,6	20.240	882.464	Metros cuadrados	43,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	43,6	NO COTIZA	NO COTIZA
140	b- De pilares en paredes y galería al látex	Metros cuadrados	28,4	22.000	624.800	Metros cuadrados	28,4	20.240	574.816	Metros cuadrados	28,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	28,4	NO COTIZA	NO COTIZA
141	c- De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	16,15	25.000	403.750	Metros cuadrados	16,15	23.000	371.450	Metros cuadrados	16,15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	16,15	NO COTIZA	NO COTIZA
142	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	15,48	38.000	588.240	Metros cuadrados	15,48	34.960	541.181	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA
143	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	134	25.000	3.350.000	Metros cuadrados	134	23.000	3.082.000	Metros cuadrados	134	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	134	NO COTIZA	NO COTIZA
144	f- De tejuelones con pintura sintética	Metros cuadrados	92	38.000	3.496.000	Metros cuadrados	92	34.960	3.216.320	Metros cuadrados	92	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	92	NO COTIZA	NO COTIZA
145	g-De tirantes al látex	Metros cuadrados	60,3	25.000	1.507.500	Metros cuadrados	60,3	23.000	1.386.900	Metros cuadrados	60,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	60,3	NO COTIZA	NO COTIZA
146	g- De baranda metálica (con dos manos de pintura de anti oxido y dos manos de pintura sintética)	Metros cuadrados	29	38.000	1.102.000	Metros cuadrados	29	34.960	1.013.840	Metros cuadrados	29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	29	NO COTIZA	NO COTIZA
147	h- De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	38.000	209.000	Metros cuadrados	5,5	34.960	192.280	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA
148	Vidrios Dobles de 4mm	Metros cuadrados	15,48	165.000	2.554.200	Metros cuadrados	15,48	151.800	2.349.864	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA
149	a- Canaleta y caño de bajada Nº26-desarrollo 0,33m	Metro lineal	33	75.000	2.475.000	Metro lineal	33	69.000	2.277.000	Metro lineal	33	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	33	NO COTIZA	NO COTIZA
150	Registros de 0,30m x 0,30m p/ desagde de caño de bajada	Unidad	1	200.000	200.000	Unidad	1	184.000	184.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
151	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000	Unidad Medida Global	1	3.680.000	3.680.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
152	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
163	Mobiliarios a- Pizarrones	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
164	Limpieza Final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.076.450	2.076.450	Unidad Medida Global	1	1.910.334	1.910.334	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
155	PIRIBEBUY: Demolición de 4 aulas y Construcción de 2 aulas de 6,80 x 5,80 con techo de tejas y tejuelones y tirantes de HºAº - COLEGIO NACIONAL CNEL. JOSÉ BLAS SERVIN RAMIREZ: a- Cartel de obra (1,50 x	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
156	b-Demolición completa de cuatro aulas (ver planta de ubicación)	Unidad Medida Global	1	7.000.000	7.000.000	Unidad Medida Global	1	6.440.000	6.440.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
157	c- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	125	8.000	1.000.000	Metros cuadrados	125	7.360	920.000	Metros cuadrados	125	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	125	NO COTIZA	NO COTIZA
158	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	440.000	10.296.000	Metros cúbicos	23,4	404.800	9.472.320	Metros cúbicos	23,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	23,4	NO COTIZA	NO COTIZA
159	Estructura de Hº Aº :a- Vigas y dado de Hº Aº(ver detalle)	Metros cúbicos	1,5	2.200.000	3.300.000	Metros cúbicos	1,5	2.024.000	3.036.000	Metros cúbicos	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA
160	b- Encadenados de Hº Aº(ver detalle)	Metro lineal	47	130.000	6.110.000	Metro lineal	47	119.600	5.621.200	Metro lineal	47	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	47	NO COTIZA	NO COTIZA
161	Muros de nivelación :a- De 0,45m.	Metros cuadrados	5,5	240.000	1.320.000	Metros cuadrados	5,5	220.800	1.214.400	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA
162	b- De 0,30m.	Metros cuadrados	13,1	185.000	2.423.500	Metros cuadrados	13,1	170.200	2.229.620	Metros cuadrados	13,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,1	NO COTIZA	NO COTIZA
163	c- De 0,60m.	Metros cuadrados	0,9	290.000	261.000	Metros cuadrados	0,9	266.800	240.120	Metros cuadrados	0,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,9	NO COTIZA	NO COTIZA
164	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	55	100.000	5.500.000	Metros cúbicos	55	92.000	5.060.000	Metros cúbicos	55	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	55	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Abogado U.O.C.

165	Aislación asfaltica :a- De paredes en U	Metros cuadrados	11	42.000	462.000	Metros cuadrados	11	38.640	425.040	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA
166	Mamposteria de elevación :a- De 0,30 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	6,55	180.000	1.179.000	Metros cuadrados	6,55	165.600	1.084.680	Metros cuadrados	6,55	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,55	NO COTIZA	NO COTIZA
167	b- De 0,15 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	6,7	110.000	737.000	Metros cuadrados	6,7	101.200	678.040	Metros cuadrados	6,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,7	NO COTIZA	NO COTIZA
168	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	51,5	180.000	9.270.000	Metros cuadrados	51,5	165.600	8.528.400	Metros cuadrados	51,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	51,5	NO COTIZA	NO COTIZA
169	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	13,5	160.000	2.160.000	Metros cuadrados	13,5	147.200	1.987.200	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA
170	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	68,6	120.000	8.232.000	Metros cuadrados	68,6	110.400	7.573.440	Metros cuadrados	68,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	68,6	NO COTIZA	NO COTIZA
171	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24	22.000	528.000	Metro lineal	24	20.240	485.760	Metro lineal	24	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	24	NO COTIZA	NO COTIZA
172	Pilar: a- De 0,45m x 0,45m visto para corredor, de ladrillos prensados (tres agujeros) c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	11	175.000	1.925.000	Metro lineal	11	161.000	1.771.000	Metro lineal	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	11	NO COTIZA	NO COTIZA
173	Techo :a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de HºAº, con listón de boca de metal	Metros cuadrados	168,5	335.000	56.447.500	Metros cuadrados	168,5	308.200	51.931.700	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA
174	Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	128,1	32.760	4.196.556	Metros cuadrados	128,1	35.880	4.596.228	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA
175	b- De viga cumbrera de Hº Aº	Metros cuadrados	18,92	35.700	675.444	Metros cuadrados	18,92	39.100	739.772	Metros cuadrados	18,92	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18,92	NO COTIZA	NO COTIZA
176	c- De viga de galeria	Metros cuadrados	9,4	32.760	307.944	Metros cuadrados	9,4	35.880	337.272	Metros cuadrados	9,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	9,4	NO COTIZA	NO COTIZA
177	Contrapiso de Hº de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	115	41.160	4.733.400	Metros cuadrados	115	45.080	5.184.200	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA
178	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	115	100.800	11.592.000	Metros cuadrados	115	110.400	12.696.000	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA
179	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	115	37.800	4.347.000	Metros cuadrados	115	41.400	4.761.000	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA
180	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	67	21.000	1.407.000	Metro lineal	67	23.000	1.541.000	Metro lineal	67	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	67	NO COTIZA	NO COTIZA
181	Aberturas de madera :b- Puerta tablero de madera de 1,20m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)	Unidad	2	1.428.000	2.856.000	Unidad	2	1.564.000	3.128.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
182	Aberturas metálicas :a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	13,68	281.400	3.849.552	Metros cuadrados	13,68	308.200	4.216.176	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA
183	Alfeizar de ventanas :c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	10	21.000	210.000	Metro lineal	10	23.000	230.000	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA
184	pintura a- De paredes al látex	Metros cuadrados	128,1	18.480	2.367.288	Metros cuadrados	128,1	20.240	2.592.744	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA
185	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	20	21.000	420.000	Metros cuadrados	20	23.000	460.000	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
186	e- De viga cumbrera y galeria al látex	Metros cuadrados	28,3	18.480	522.984	Metros cuadrados	28,3	20.240	572.792	Metros cuadrados	28,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	28,3	NO COTIZA	NO COTIZA
187	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	13,68	31.920	436.666	Metros cuadrados	13,68	34.960	478.253	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA
188	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	174,6	21.000	3.666.600	Metros cuadrados	174,6	23.000	4.015.800	Metros cuadrados	174,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	174,6	NO COTIZA	NO COTIZA
189	h- De tirantes de HºAº al latex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	168,5	26.880	4.529.280	Metros cuadrados	168,5	29.440	4.960.640	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA
190	i- De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	11	31.920	351.120	Metros cuadrados	11	34.960	384.560	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA
191	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	13,68	138.600	1.896.048	Metros cuadrados	13,68	151.800	2.076.624	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA
192	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 – desarrollo 33 cm	Metro lineal	43,5	63.000	2.740.500	Metro lineal	43,5	69.000	3.001.500	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA
193	b- Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	43,5	21.000	913.500	Metro lineal	43,5	23.000	1.000.500	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA
194	Instalación eléctrica (provisión y colocación) - Aulas de 5,80x6,80 m. - Incluye: 6 artefactos de 3x40, 4 VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica, 6 tomas corrientes, 2 TCV y 2 TC L y T (todo s/ ETT). En galería 4 artefactos de	Unidad Medida Global	1	8.400.000	8.400.000	Unidad Medida Global	1	9.200.000	9.200.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
195	Mobiliarios :a- Pizarrones(ver detalle)	Unidad	2	1.386.000	2.772.000	Unidad	2	1.518.000	3.036.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
196	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.362.278	1.362.278	Unidad Medida Global	1	1.492.019	1.492.019	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
197	LOMA GRANDE:Construcción de Aula de pre escolar de 5,80m x 6,80m con techo de tejas - con baño y galería - ESC. BAS. Nº 286 DON PEDRO ALONSO CARDENAS: Preparación de la obra: Limpieza y preparacion del	Metros cuadrados	76,56	5.460	418.018	Metros cuadrados	76,56	5.980	457.829	Metros cuadrados	76,56	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	76,56	NO COTIZA	NO COTIZA
198	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	76,56	7.140	546.638	Metros cuadrados	76,56	7.820	598.699	Metros cuadrados	76,56	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	76,56	NO COTIZA	NO COTIZA
199	Cartel de obra(1,50 x 1,20) chapa negra Nº 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
200	Excavación manual y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	17,72	369.600	6.549.312	Metros cúbicos	17,72	404.880	7.173.058	Metros cúbicos	17,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	17,72	NO COTIZA	NO COTIZA
201	Estructura de HºAº: Vigas cumbrera, viga de galeria y dado de HºAº	Metros cúbicos	1,29	1.932.000	2.492.280	Metros cúbicos	1,29	2.116.000	2.729.640	Metros cúbicos	1,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,29	NO COTIZA	NO COTIZA
202	Zapata y pilar de HºAº	Metros cúbicos	0,33	1.932.000	637.560	Metros cúbicos	0,33	2.116.000	698.280	Metros cúbicos	0,33	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,33	NO COTIZA	NO COTIZA
203	Encadenado de HºAº Inferior	Metros cúbicos	1,46	1.386.000	2.023.560	Metros cúbicos	1,46	1.518.000	2.216.280	Metros cúbicos	1,46	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,46	NO COTIZA	NO COTIZA
204	Encadenado de HºAº superior	Metros cúbicos	1,52	1.386.000	2.106.720	Metros cúbicos	1,52	1.518.000	2.307.360	Metros cúbicos	1,52	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,52	NO COTIZA	NO COTIZA
205	Muros de Nivelación: De 0,60m para pilares	Metros cuadrados	0,72	332.640	239.501	Metros cuadrados	0,72	364.320	262.310	Metros cuadrados	0,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,72	NO COTIZA	NO COTIZA
206	De 0,45 m	Metros cuadrados	3,75	243.600	913.500	Metros cuadrados	3,75	266.800	1.000.500	Metros cuadrados	3,75	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,75	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

207	De 0,30 m	Metros cuadrados	11,63	159.600	1.856.148	Metros cuadrados	11,63	174.800	2.032.924	Metros cuadrados	11,63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,63	NO COTIZA	NO COTIZA
208	Relleno y compactación de interiores	Metros cúbicos	28,65	117.600	3.369.240	Metros cúbicos	28,65	128.800	3.690.120	Metros cúbicos	28,65	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	28,65	NO COTIZA	NO COTIZA
209	Aislación asfáltica de murosAislación horizontal de muros	Metros cuadrados	18,51	79.800	1.477.098	Metros cuadrados	18,51	87.400	1.617.774	Metros cuadrados	18,51	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18,51	NO COTIZA	NO COTIZA
210	De Canteros previo revoque 1:3 (cemento:arena)(con asfalto caliente)	Metros cuadrados	3,54	79.800	282.492	Metros cuadrados	3,54	87.400	309.396	Metros cuadrados	3,54	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,54	NO COTIZA	NO COTIZA
211	Muros de elevación De 0,15m revoque ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	51,75	88.200	4.564.350	Metros cuadrados	51,75	96.600	4.999.050	Metros cuadrados	51,75	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	51,75	NO COTIZA	NO COTIZA
212	De 0,15m visto1 cara con ladrillo prensado (tres agujeros)	Metros cuadrados	37,65	110.040	4.143.006	Metros cuadrados	37,65	120.520	4.537.578	Metros cuadrados	37,65	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	37,65	NO COTIZA	NO COTIZA
213	De 0,30m de ladrillos prensados tres agujeros, revoque ambas caras	Metros cuadrados	21,91	151.200	3.312.792	Metros cuadrados	21,91	165.600	3.628.296	Metros cuadrados	21,91	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	21,91	NO COTIZA	NO COTIZA
214	De 0,30m de ladrillos prensados tres agujeros, revoque una cara	Metros cuadrados	31,72	168.000	5.328.960	Metros cuadrados	31,72	184.000	5.836.480	Metros cuadrados	31,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	31,72	NO COTIZA	NO COTIZA
215	Sardinel con ladrillos prensados en cantero	Metro lineal	4	51.240	204.960	Metro lineal	4	56.120	224.480	Metro lineal	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	4	NO COTIZA	NO COTIZA
216	Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	Unidad	1	420.000	420.000	Unidad	1	460.000	460.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
217	Envarillado bajo aberturas dos de diámetro 8 mm por hilada (dos hiladas)	Metro lineal	44,7	18.480	826.056	Metro lineal	44,7	20.240	904.728	Metro lineal	44,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	44,7	NO COTIZA	NO COTIZA
218	Pilar De 0,40m x 0,40m de ladrillos prensados revocado c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	9,2	176.400	1.622.880	Metro lineal	9,2	193.200	1.777.440	Metro lineal	9,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	9,2	NO COTIZA	NO COTIZA
219	Capitel de pilares de HºAº	Unidad	4	204.120	816.480	Unidad	4	223.560	894.240	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
220	De tejas y tejuelones prensadas a máquina c/ tirantes de HºAº de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de caño cuadrado	Metros cuadrados	99,53	281.400	28.007.742	Metros cuadrados	99,53	308.200	30.675.146	Metros cuadrados	99,53	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	99,53	NO COTIZA	NO COTIZA
221	Revoques De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	215,38	29.400	6.332.172	Metros cuadrados	215,38	32.200	6.935.236	Metros cuadrados	215,38	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	215,38	NO COTIZA	NO COTIZA
222	De pilares de galería c/ hidrófugo de 0,40m x 0,40m	Metros cuadrados	14,72	43.680	642.970	Metros cuadrados	14,72	47.840	704.205	Metros cuadrados	14,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	14,72	NO COTIZA	NO COTIZA
223	De cantero con hidrofugo exterior	Metros cuadrados	7,84	29.400	230.496	Metros cuadrados	7,84	32.200	252.448	Metros cuadrados	7,84	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	7,84	NO COTIZA	NO COTIZA
224	De viga cumbrera más viga galería y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,08	51.240	1.131.379	Metros cuadrados	22,08	56.120	1.239.130	Metros cuadrados	22,08	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22,08	NO COTIZA	NO COTIZA
225	De nivelación y panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	10,19	29.400	299.586	Metros cuadrados	10,19	32.200	328.118	Metros cuadrados	10,19	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,19	NO COTIZA	NO COTIZA
226	De molduras (1:3) molduras de ventanas de 10cm de espesor	Metro lineal	30,8	23.520	724.416	Metro lineal	30,8	25.760	793.408	Metro lineal	30,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	30,8	NO COTIZA	NO COTIZA
227	De mochetas	Metro lineal	42,8	23.520	1.006.656	Metro lineal	42,8	25.760	1.102.528	Metro lineal	42,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	42,8	NO COTIZA	NO COTIZA
228	Contrapiso de Hº de cascote de 10cm de espesor	Metros cuadrados	67,29	41.160	2.769.656	Metros cuadrados	67,29	45.080	3.033.433	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA
229	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	67,29	37.800	2.543.562	Metros cuadrados	67,29	41.400	2.785.806	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA
230	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante) en aula, galería y sshh	Metros cuadrados	67,29	100.800	6.782.832	Metros cuadrados	67,29	110.400	7.428.816	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA
231	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	36,7	21.000	770.700	Metro lineal	36,7	23.000	844.100	Metro lineal	36,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36,7	NO COTIZA	NO COTIZA
232	Provisión y colocación de Abertura de madera: Puerta placa 0,70m x 2,10m con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	672.000	672.000	Unidad	1	736.000	736.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
233	Puerta para boxes 0,60X1,20 enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	520.800	1.041.600	Unidad	2	570.400	1.140.800	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
234	Puerta placa de abrir de 0,90m x 2,10m con marco, contramarco y herrajes (b. inclusivo)	Unidad	1	756.000	756.000	Unidad	1	828.000	828.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
235	Provisión y colocación de Aberturas metálicas Puerta metálica 1,10m x 2,30m con marco y herrajes	Unidad	1	1.092.000	1.092.000	Unidad	1	1.196.000	1.196.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
236	Ventana tipo balancin 1.50m x 1,70m	Metros cuadrados	5,1	281.400	1.435.140	Metros cuadrados	5,1	308.200	1.571.820	Metros cuadrados	5,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,1	NO COTIZA	NO COTIZA
237	Ventana tipo balancin 1.60 x 1,00 p/ SS.HH.	Metros cuadrados	9	281.400	2.532.600	Metros cuadrados	9	308.200	2.773.800	Metros cuadrados	9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	9	NO COTIZA	NO COTIZA
238	De interior de paredes revocadas a la cal - base para látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	134,16	10.080	1.352.333	Metros cuadrados	134,16	11.040	1.481.126	Metros cuadrados	134,16	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	134,16	NO COTIZA	NO COTIZA
239	De interior de paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	134	18.480	2.476.320	Metros cuadrados	134	20.240	2.712.160	Metros cuadrados	134	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	134	NO COTIZA	NO COTIZA
240	De pilares revocadas y paredes revocadas exterior a la cal - base para látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	80,39	10.080	810.331	Metros cuadrados	80,39	11.040	887.506	Metros cuadrados	80,39	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	80,39	NO COTIZA	NO COTIZA
241	De pilares revocadas y paredes revocadas exterior al látex	Metros cuadrados	80,39	18.480	1.485.607	Metros cuadrados	80,39	20.240	1.627.094	Metros cuadrados	80,39	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	80,39	NO COTIZA	NO COTIZA
242	De mamposteria vista al látex color cerámico	Metros cuadrados	68,03	18.480	1.257.194	Metros cuadrados	68,03	20.240	1.376.927	Metros cuadrados	68,03	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	68,03	NO COTIZA	NO COTIZA
243	De aberturas metálicas con sintético	Metros cuadrados	19,16	31.920	611.587	Metros cuadrados	19,16	34.960	669.834	Metros cuadrados	19,16	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	19,16	NO COTIZA	NO COTIZA
244	De madera al sintético con marco y contramarco	Metros cuadrados	13,42	31.920	428.366	Metros cuadrados	13,42	34.960	469.163	Metros cuadrados	13,42	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,42	NO COTIZA	NO COTIZA
245	De techos, tirantes de HºAº al sintético	Metros cuadrados	99,56	31.920	3.177.965	Metros cuadrados	99,56	34.960	3.480.618	Metros cuadrados	99,56	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	99,56	NO COTIZA	NO COTIZA
246	Pintura de viga cumbrera y viga de galería al látex	Metros cuadrados	22,08	18.480	408.038	Metros cuadrados	22,08	20.240	446.899	Metros cuadrados	22,08	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22,08	NO COTIZA	NO COTIZA
247	Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintética	Metro lineal	36,9	19.320	712.908	Metro lineal	36,9	21.160	780.804	Metro lineal	36,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36,9	NO COTIZA	NO COTIZA
248	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	14,1	138.600	1.954.260	Metros cuadrados	14,1	151.800	2.140.380	Metros cuadrados	14,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	14,1	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

249	Desagüe cloacal Instalación cloacal	Unidad Medida Global	1	1.134.000	1.134.000	Unidad Medida Global	1	1.242.000	1.242.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
250	Registro 0,40m x 0,40m	Unidad	1	235.200	235.200	Unidad	1	257.600	257.600	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
251	Registro 0,60m x 0,60m	Unidad	1	336.000	336.000	Unidad	1	368.000	368.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
252	Cámara septica 1,90m x 1,15m x 1,20m	Unidad	1	3.360.000	3.360.000	Unidad	1	3.680.000	3.680.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
253	Pozo ciego 2,00m x 2,50m de profundidad	Unidad	1	4.200.000	4.200.000	Unidad	1	4.600.000	4.600.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
254	Desagüe pluvial: Canaletas y caño de bajada N° 26	Metro lineal	36,9	58.800	2.169.720	Metro lineal	36,9	64.400	2.376.360	Metro lineal	36,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36,9	NO COTIZA	NO COTIZA
255	Instalación de agua corriente Instalación completa de agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.428.000	1.428.000	Unidad Medida Global	1	1.564.000	1.564.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
256	Artefactos (ver plano)- instalación de artefactos, griferías, ducha electrica, mesada de granito y barras de asiento	Unidad Medida Global	1	5.040.000	5.040.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
257	Mueble bajo mesada(ver detalle)	Unidad	1	588.000	588.000	Unidad	1	644.000	644.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
258	Espejo de 0,40m x 1,75m y espejo baño inclusivo de 0,50m x 0,50m	Metros cuadrados	0,95	407.400	387.030	Metros cuadrados	0,95	446.200	423.890	Metros cuadrados	0,95	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,95	NO COTIZA	NO COTIZA
259	Azulejado en baño	Metros cuadrados	30,57	67.200	2.054.304	Metros cuadrados	30,57	73.600	2.249.952	Metros cuadrados	30,57	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	30,57	NO COTIZA	NO COTIZA
260	Pizarrón fijo de 1,50m x 3,00m con marco y porta tiza	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
261	Escalera de acceso	Unidad	1	588.000	588.000	Unidad	1	644.000	644.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
262	Rampa peatonal	Unidad	1	756.000	756.000	Unidad	1	828.000	828.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
263	Pasamano al costado de la rampa	Unidad	1	394.800	394.800	Unidad	1	432.400	432.400	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
264	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,04	75.600	1.741.824	Metros cuadrados	23,04	82.800	1.907.712	Metros cuadrados	23,04	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	23,04	NO COTIZA	NO COTIZA
265	Instalación eléctrica según plano Instalacion de tablero TS 10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	6	88.200	529.200	Unidad	6	96.600	579.600	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
266	Instalación de tablero comando de ventiladore TCV	Unidad	2	88.200	176.400	Unidad	2	96.600	193.200	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
267	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	96.600	966.000	Unidad	10	105.800	1.058.000	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA
268	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	96.600	386.400	Unidad	4	105.800	423.200	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
269	Alimentación de circuitos de ventiladores	Unidad	2	96.600	193.200	Unidad	2	105.800	211.600	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
270	Alimentación de circuitos de A.A	Unidad	4	163.800	655.200	Unidad	4	179.400	717.600	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
271	Alimentación de circuitos de ducha eléctrica	Unidad	4	163.800	655.200	Unidad	4	179.400	717.600	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
272	Artefactos eléctricos Artefactos fluorescentes de 3x40 W	Unidad	4	244.440	977.760	Unidad	4	267.720	1.070.880	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
273	Artefactos fluorescentes de 1x40 W	Unidad	6	159.600	957.600	Unidad	6	174.800	1.048.800	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
274	Tablero TS de 6 AG, con barras de fase y neutro	Unidad	1	184.800	184.800	Unidad	1	202.400	202.400	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
275	Tablero TCV 2 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	121.800	121.800	Unidad	1	133.400	133.400	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
276	Ventilador de techo de 56" de siete velocidades caja metálica	Unidad	2	420.000	840.000	Unidad	2	460.000	920.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
277	Alimentación al tablero existente con cable de 2x6mm2	Metro lineal	10	88.200	882.000	Metro lineal	10	96.600	966.000	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA
278	Extintor de 6kg con carga	Unidad	1	226.800	226.800	Unidad	1	248.400	248.400	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
279	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.246.039	1.246.039	Unidad Medida Global	1	1.364.710	1.364.710	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
280	ALTOS: Construcción de Aula pre escolar de 5,80m x 6,60m con techo de tejas - con baño y galería - ESC. BAS. N° 3.901 JOSÉ FELIX BOGADO Preparación de la obra Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	76,56	5.460	418.018	Metros cuadrados	76,56	5.980	457.829	Metros cuadrados	76,56	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	76,56	NO COTIZA	NO COTIZA
281	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	76,56	7.140	546.638	Metros cuadrados	76,56	7.820	598.699	Metros cuadrados	76,56	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	76,56	NO COTIZA	NO COTIZA
282	Cartel de obra(1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
283	Excavación manual y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	17,72	369.600	6.549.312	Metros cúbicos	17,72	404.800	7.173.056	Metros cúbicos	17,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	17,72	NO COTIZA	NO COTIZA
284	Estructura de H°A° Vigas cumbrera, viga de galería y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,29	1.932.000	2.492.280	Metros cúbicos	1,29	2.116.000	2.729.640	Metros cúbicos	1,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,29	NO COTIZA	NO COTIZA
285	Zapata y pilar de H°A°	Metros cúbicos	0,33	1.932.000	637.560	Metros cúbicos	0,33	2.116.000	698.280	Metros cúbicos	0,33	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,33	NO COTIZA	NO COTIZA
286	Encadenado de H°A° Inferior	Metros cúbicos	1,46	1.386.000	2.023.560	Metros cúbicos	1,46	1.518.000	2.216.280	Metros cúbicos	1,46	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,46	NO COTIZA	NO COTIZA
287	Encadenado de H°A° superior	Metros cúbicos	1,52	1.386.000	2.108.720	Metros cúbicos	1,52	1.518.000	2.307.360	Metros cúbicos	1,52	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,52	NO COTIZA	NO COTIZA
288	Muros de Nivelación De 0,60m para pilares	Metros cuadrados	0,72	332.640	239.501	Metros cuadrados	0,72	364.320	262.310	Metros cuadrados	0,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,72	NO COTIZA	NO COTIZA
289	De 0,45 m	Metros cuadrados	3,75	243.600	913.500	Metros cuadrados	3,75	266.800	1.000.500	Metros cuadrados	3,75	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,75	NO COTIZA	NO COTIZA
290	De 0,30 m	Metros cuadrados	11,63	159.600	1.856.148	Metros cuadrados	11,63	174.800	2.032.924	Metros cuadrados	11,63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,63	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C

291	Relleno y compactación de interiores	Metros cúbicos	28,65	117.600	3.369.240	Metros cúbicos	28,65	128.800	3.690.120	Metros cúbicos	28,65	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	28,65	NO COTIZA	NO COTIZA
292	Aislación asfáltica de muros Aislación horizontal de muros	Metros cuadrados	18,51	79.800	1.477.098	Metros cuadrados	18,51	87.400	1.617.774	Metros cuadrados	18,51	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18,51	NO COTIZA	NO COTIZA
293	De Canteros previo revoque 1:3 (cemento:arena)(con asfalto caliente)	Metros cuadrados	3,54	79.800	282.492	Metros cuadrados	3,54	87.400	309.396	Metros cuadrados	3,54	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,54	NO COTIZA	NO COTIZA
294	Muros de elevación De 0,15m revoque ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	51,75	88.200	4.564.350	Metros cuadrados	51,75	96.600	4.999.050	Metros cuadrados	51,75	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	51,75	NO COTIZA	NO COTIZA
295	De 0,15m visto1 cara con ladrillo prensado (tres agujeros)	Metros cuadrados	37,65	110.040	4.143.006	Metros cuadrados	37,65	120.520	4.537.578	Metros cuadrados	37,65	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	37,65	NO COTIZA	NO COTIZA
296	De 0,30m de ladrillos prensados tres agujeros, revoque ambas caras	Metros cuadrados	21,91	151.200	3.312.792	Metros cuadrados	21,91	165.600	3.628.296	Metros cuadrados	21,91	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	21,91	NO COTIZA	NO COTIZA
297	De 0,30m de ladrillos prensados tres agujeros, revoque una cara	Metros cuadrados	31,72	168.000	5.328.960	Metros cuadrados	31,72	184.000	5.836.480	Metros cuadrados	31,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	31,72	NO COTIZA	NO COTIZA
298	Sardinel con ladrillos prensados en cantero	Metro lineal	4	51.240	204.960	Metro lineal	4	56.120	224.480	Metro lineal	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	4	NO COTIZA	NO COTIZA
299	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad	1	420.000	420.000	Unidad	1	460.000	460.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
300	Envarillado bajo aberturas dos de diámetro 8 mm por hilada (dos hiladas)	Metro lineal	44,7	18.480	826.056	Metro lineal	44,7	20.240	904.728	Metro lineal	44,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	44,7	NO COTIZA	NO COTIZA
301	Pilar De 0,40m x 0,40m de ladrillos prensados revocado c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	9,2	176.400	1.622.880	Metro lineal	9,2	193.200	1.777.440	Metro lineal	9,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	9,2	NO COTIZA	NO COTIZA
302	Capitel de pilares de H°A°	Unidad	4	204.120	816.480	Unidad	4	223.560	894.240	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
303	techo De tejas y tejuelones prensadas a máquina c/ tirantes de H°A° de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de cafio cuadrado	Metros cuadrados	99,53	281.400	28.007.742	Metros cuadrados	99,53	308.200	30.675.146	Metros cuadrados	99,53	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	99,53	NO COTIZA	NO COTIZA
304	De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	215,38	29.400	6.332.172	Metros cuadrados	215,38	32.200	6.935.236	Metros cuadrados	215,38	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	215,38	NO COTIZA	NO COTIZA
305	De pilares de galeria c/ hidrófugo de 0,40m x 0,40m	Metros cuadrados	14,72	43.680	642.970	Metros cuadrados	14,72	47.840	704.205	Metros cuadrados	14,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	14,72	NO COTIZA	NO COTIZA
306	De cantero con hidrofugo exterior	Metros cuadrados	7,84	29.400	230.496	Metros cuadrados	7,84	32.200	252.448	Metros cuadrados	7,84	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	7,84	NO COTIZA	NO COTIZA
307	De viga cumbrera más viga galeria y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,08	51.240	1.131.379	Metros cuadrados	22,08	56.120	1.239.130	Metros cuadrados	22,08	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22,08	NO COTIZA	NO COTIZA
308	De nivelación y panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	10,19	29.400	299.586	Metros cuadrados	10,19	32.200	328.118	Metros cuadrados	10,19	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,19	NO COTIZA	NO COTIZA
309	De molduras (1:3) molduras de ventanas de 10cm de espesor	Metro lineal	30,8	23.520	724.416	Metro lineal	30,8	25.760	793.408	Metro lineal	30,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	30,8	NO COTIZA	NO COTIZA
310	De mochetas	Metro lineal	42,8	23.520	1.006.656	Metro lineal	42,8	25.760	1.102.528	Metro lineal	42,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	42,8	NO COTIZA	NO COTIZA
311	Contrapiso de H° de cascote de 10cm de espesor	Metros cuadrados	67,29	41.160	2.769.656	Metros cuadrados	67,29	45.080	3.033.433	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA
312	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	67,29	37.800	2.543.562	Metros cuadrados	67,29	41.400	2.785.806	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA
313	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante) en aula, galeria y sshh	Metros cuadrados	67,29	100.800	6.782.832	Metros cuadrados	67,29	110.400	7.428.816	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA
314	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	36,7	21.000	770.700	Metro lineal	36,7	23.000	844.100	Metro lineal	36,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36,7	NO COTIZA	NO COTIZA
315	Provisión y colocación de Abertura de madera Puerta placa 0,70m x 2,10m con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	672.000	672.000	Unidad	1	736.000	736.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
316	Puerta para boxes 0,60X1,20 enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	520.800	1.041.600	Unidad	2	570.400	1.140.800	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
317	Puerta placa de abrir de 0,90m x 2,10m con marco, contramarco y herrajes (b. inclusivo)	Unidad	1	756.000	756.000	Unidad	1	828.000	828.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
318	Provisión y colocación de Aberturas metálicas Puerta metálica 1,10m x 2,30m con marco y herrajes	Unidad	1	1.092.000	1.092.000	Unidad	1	1.196.000	1.196.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
319	Ventana tipo balancin 1.50m x 1,70m	Metros cuadrados	5,1	281.400	1.435.140	Metros cuadrados	5,1	308.200	1.571.820	Metros cuadrados	5,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,1	NO COTIZA	NO COTIZA
320	Ventana tipo balancin 1.50 x 1,00 p/ SS.HH.	Metros cuadrados	9	281.400	2.532.600	Metros cuadrados	9	308.200	2.773.800	Metros cuadrados	9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	9	NO COTIZA	NO COTIZA
321	pintura De interior de paredes revacadas a la cal - base para látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	134,16	10.080	1.352.333	Metros cuadrados	134,16	11.040	1.481.126	Metros cuadrados	134,16	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	134,16	NO COTIZA	NO COTIZA
322	De interior de paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	134	18.480	2.476.320	Metros cuadrados	134	20.240	2.712.160	Metros cuadrados	134	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	134	NO COTIZA	NO COTIZA
323	De pilares revocadas y paredes revocadas exterior a la cal - base para látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	80,39	10.080	810.331	Metros cuadrados	80,39	11.040	887.506	Metros cuadrados	80,39	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	80,39	NO COTIZA	NO COTIZA
324	De pilares revocadas y paredes revocadas exterior al látex	Metros cuadrados	80,39	18.480	1.485.607	Metros cuadrados	80,39	20.240	1.627.094	Metros cuadrados	80,39	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	80,39	NO COTIZA	NO COTIZA
325	De mamposteria vista al látex color cerámico	Metros cuadrados	68,03	18.480	1.257.194	Metros cuadrados	68,03	20.240	1.376.927	Metros cuadrados	68,03	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	68,03	NO COTIZA	NO COTIZA
326	De aberturas metálicas con sintético	Metros cuadrados	19,16	31.920	611.587	Metros cuadrados	19,16	34.960	669.834	Metros cuadrados	19,16	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	19,16	NO COTIZA	NO COTIZA
327	De madera al sintético con marco y contramarco	Metros cuadrados	13,42	31.920	428.366	Metros cuadrados	13,42	34.960	469.163	Metros cuadrados	13,42	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,42	NO COTIZA	NO COTIZA
328	De techos, tirantes de H°A° al sintético	Metros cuadrados	99,56	31.920	3.177.955	Metros cuadrados	99,56	34.960	3.480.618	Metros cuadrados	99,56	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	99,56	NO COTIZA	NO COTIZA
329	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al látex	Metros cuadrados	22,08	18.480	408.038	Metros cuadrados	22,08	20.240	446.899	Metros cuadrados	22,08	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22,08	NO COTIZA	NO COTIZA
330	Pintura de canalata con antioxido y pintura sintética	Metro lineal	36,9	19.320	712.908	Metro lineal	36,9	21.160	780.804	Metro lineal	36,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36,9	NO COTIZA	NO COTIZA
331	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	14,1	138.600	1.954.260	Metros cuadrados	14,1	151.800	2.140.380	Metros cuadrados	14,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	14,1	NO COTIZA	NO COTIZA
332	Desagüe cloacal: instalación cloacal	Unidad Medida Global	1	1.134.000	1.134.000	Unidad Medida Global	1	1.242.000	1.242.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C

333	Registro 0,40m x 0,40m	Unidad	1	236.200	236.200	Unidad	1	257.600	257.600	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
334	Registro 0,60m x 0,60m	Unidad	1	336.000	336.000	Unidad	1	368.000	368.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
335	Cámara septica 1,90m x 1,15m x 1,20m	Unidad	1	3.360.000	3.360.000	Unidad	1	3.680.000	3.680.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
336	Pozo ciego 2,00m x 2,50m de profundidad	Unidad	1	4.200.000	4.200.000	Unidad	1	4.600.000	4.600.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
337	Desagüe pluvial: Canaletas y caño de bajada Nº 26	Metro lineal	36,9	58.800	2.169.720	Metro lineal	36,9	64.400	2.376.360	Metro lineal	36,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36,9	NO COTIZA	NO COTIZA
338	Instalación de agua corriente Instalación completa de agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.428.000	1.428.000	Unidad Medida Global	1	1.564.000	1.564.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
339	Artefactos (ver plano)- instalación de artefactos, griferías, ducha electrica, mesada de granito y barras de asiento	Unidad Medida Global	1	5.040.000	5.040.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
340	Mueble bajo mesada(ver detalle)	Unidad	1	588.000	588.000	Unidad	1	644.000	644.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
341	Espejo de 0,40m x 1,75m y espejo baño inclusive de 0,50m x 0,50m	Metros cuadrados	0,95	407.400	387.030	Metros cuadrados	0,95	446.200	423.890	Metros cuadrados	0,95	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,95	NO COTIZA	NO COTIZA
342	Azulejado en baño	Metros cuadrados	30,57	67.200	2.054.304	Metros cuadrados	30,57	73.600	2.249.952	Metros cuadrados	30,57	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	30,57	NO COTIZA	NO COTIZA
343	Pizarrón fijo de 1,50m x 3,00m con marco y porta tiza	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
344	Escalera de acceso	Unidad	1	588.000	588.000	Unidad	1	644.000	644.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
345	Rampa peatonal	Unidad	1	756.000	756.000	Unidad	1	828.000	828.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
346	Pasamano al costado de la rampa	Unidad	1	394.800	394.800	Unidad	1	432.400	432.400	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
347	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,04	75.600	1.741.824	Metros cuadrados	23,04	82.800	1.907.712	Metros cuadrados	23,04	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	23,04	NO COTIZA	NO COTIZA
348	Instalación eléctrica según plano: Instalacion de tablero TS 10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	6	88.200	529.200	Unidad	6	96.600	579.600	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
349	Instalación de tablero comando de ventiadore TCV	Unidad	2	88.200	176.400	Unidad	2	96.600	193.200	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
350	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	96.600	966.000	Unidad	10	105.800	1.058.000	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA
351	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	96.600	386.400	Unidad	4	105.800	423.200	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
352	Alimentación de circuitos de ventiladores	Unidad	2	96.600	193.200	Unidad	2	105.800	211.600	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
353	Alimentación de circuitos de A.A	Unidad	4	163.800	655.200	Unidad	4	179.400	717.600	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
354	Alimentación de circuitos de ducha eléctrica	Unidad	4	163.800	655.200	Unidad	4	179.400	717.600	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
355	Artefactos eléctricos Artefactos fluorescentes de 3x40 W	Unidad	4	244.440	977.760	Unidad	4	267.720	1.070.880	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
356	Artefactos fluorescentes de 1x40 W	Unidad	6	159.600	957.600	Unidad	6	174.800	1.048.800	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
357	Tablero TS de 6 AG, con barras de fase y neutro	Unidad	1	184.800	184.800	Unidad	1	202.400	202.400	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
358	Tablero TCV 2 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	121.800	121.800	Unidad	1	133.400	133.400	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
359	Ventilador de techo de 56" de siete velocidades caja metálica	Unidad	2	420.000	840.000	Unidad	2	460.000	920.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
360	Alimentación al tablero existente con cable NYY de 2x6mm2	Metro lineal	10	88.200	882.000	Metro lineal	10	96.600	966.000	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA
361	Extintor de 6kg con carga	Unidad	1	226.800	226.800	Unidad	1	248.400	248.400	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
362	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.246.039	1.246.039	Unidad Medida Global	1	1.364.710	1.364.710	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
		Precio Total			1.015.167.460				1.068.538.233				NO COTIZA	Precio Total			NO COTIZA

LOTE 2: FONACIDE

		MUZ INGENIERIA				ALFREDO LEZCANO				CONSULTORA SAN MIGUEL				ING. RAMON SALVIONI			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	tario (IVA Incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	tario (IVA Incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	rio (IVA Incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	tario (IVA Incluido)	Precio total
1	MBOCAYATY DEL YHAGUY : REPARACIÓN VARIAS DE TRES AULAS- COLEGIO NACIONAL RÍO NEGRO. a- Cartel de obra(1,60 x 1,20) chapa negra Nº 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	b- Demoliciones de tejas sin recuperación	Metros cuadrados	280	9.100	2.548.000	Metros cuadrados	280	9.000	2.520.000	Metros cuadrados	280	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	280	NO COTIZA	NO COTIZA
3	c- Desmonte de artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.365.000	1.365.000	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Techo: a- Reposición de Tejas prensadas a maquina (color uniforme)	Metros cuadrados	280	109.200	30.576.000	Metros cuadrados	280	110.000	30.800.000	Metros cuadrados	280	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	280	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Albañilería. a- Revoque (filtrado) de pilares de galería, con hidrófugo	Metros cuadrados	23,5	35.490	834.015	Metros cuadrados	23,5	30.000	705.000	Metros cuadrados	23,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	23,5	NO COTIZA	NO COTIZA
6	b- Revoque (filtrado) de muro de nivelación, con hidrófugo	Metros cuadrados	8	35.490	283.920	Metros cuadrados	8	30.000	240.000	Metros cuadrados	8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	8	NO COTIZA	NO COTIZA
7	c- Terminación de tres pilares con ladrillos comúnes y revoque	Unidad Medida Global	1	455.000	455.000	Unidad Medida Global	1	460.000	460.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

8	d- Reposición de piso calcareo	Metros cuadrados	2	86.450	172.900	Metros cuadrados	2	85.000	170.000	Metros cuadrados	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	2	NO COTIZA	NO COTIZA
9	e- Reposición de zócalos calcareo	Metro lineal	20	23.205	464.100	Metro lineal	20	23.000	460.000	Metro lineal	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	20	NO COTIZA	NO COTIZA
10	f- Escalón de mampostería con revoques y pisos calcareos	Unidad Medida Global	1	1.365.000	1.365.000	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11	a- Cambio de una puerta tablero 0,90x2,10	Unidad Medida Global	1	819.000	819.000	Unidad Medida Global	1	880.000	880.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12	b- Vidrios Dobles (reposición de vidrios rotos)	Metros cuadrados	5	150.150	750.750	Metros cuadrados	5	155.000	775.000	Metros cuadrados	5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Pinturas:a- De pared al latex interior/exterior	Metros cuadrados	550	20.020	11.011.000	Metros cuadrados	550	18.000	9.900.000	Metros cuadrados	550	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	550	NO COTIZA	NO COTIZA
14	b- De pilares y vigas de hormigón al látex	Unidad Medida Global	1	637.000	637.000	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
15	c- De tirantes y vigas de madera al barniz	Unidad Medida Global	1	1.365.000	1.365.000	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
16	d- De tejuelones con pintura sintética	Metros cuadrados	250	34.580	8.645.000	Metros cuadrados	250	30.000	7.500.000	Metros cuadrados	250	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	250	NO COTIZA	NO COTIZA
17	e- De abertura de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	11,34	34.580	392.137	Metros cuadrados	11,34	30.000	340.200	Metros cuadrados	11,34	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,34	NO COTIZA	NO COTIZA
18	f- De canaleta y bajada con pintura sintética	Metro lineal	57,3	34.580	1.981.434	Metro lineal	57,3	30.000	1.719.000	Metro lineal	57,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	57,3	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Desagüe pluvial:a- Canaleta y caño de bajada chapa nº26- desarrollo 33cms	Metro lineal	57,3	63.700	3.650.010	Metro lineal	57,3	60.000	3.438.000	Metro lineal	57,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	57,3	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Instalaciones. a- Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.730.000	2.730.000	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
21	b- Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	6	136.500	819.000	Unidad	6	120.000	720.000	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
22	c- Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	12	218.400	2.620.800	Unidad	12	220.000	2.640.000	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA
23	d- Provisión y colocación de tomas comunes	Unidad	9	86.450	778.050	Unidad	9	870.000	7.830.000	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA
24	e- Provisión y colocación de ventiladores de techo de 56" de 7 velocidades, caja metálica.	Unidad	6	591.500	3.549.000	Unidad	6	600.000	3.600.000	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
25	a- Limpieza periodica, final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.407.934	1.407.934	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
26	TOBATI: Reparaciones varias de 1 bloque de 3 aulas Y dirección- COLEGIO SANTA ROSA. CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Demolicion de Techo de tejas y tejuelones con recuperación. Desmonte de Maderamen en galeria con recuperacion.	Metros cuadrados	304	16.380	4.979.520	Metros cuadrados	304	16.000	4.864.000	Metros cuadrados	304	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	304	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Instalación Eléctrica, artefactos de iluminacion, ventiladores, tablero seccional y tablero general	Unidad Medida Global	1	682.500	682.500	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Aberturas, marcos y hojas	Unidad	4	45.500	182.000	Unidad	4	45.000	180.000	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Aberturas metálicas 2x1 m	Unidad	10	45.500	455.000	Unidad	10	45.000	450.000	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Pilares de mampostería	Metro lineal	38	15.925	605.150	Metro lineal	38	16.000	608.000	Metro lineal	38	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	38	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Piso	Metros cuadrados	256,25	9.100	2.331.875	Metros cuadrados	256,25	9.000	2.306.250	Metros cuadrados	256,25	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	256,25	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Revoques en mal estado	Metros cuadrados	20	9.100	182.000	Metros cuadrados	20	9.000	180.000	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Excavacion para zapata 0,6x0,6x1,50	Metros cúbicos	15,4	36.400	560.560	Metros cúbicos	15,4	36.000	554.400	Metros cúbicos	15,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	15,4	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Zapatas 0,80x0,80x0,20	Metros cúbicos	2,05	1.183.000	2.425.150	Metros cúbicos	2,05	1.400.000	2.870.000	Metros cúbicos	2,05	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,05	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Pilares 0.30x0.30	Metros cúbicos	5,55	1.820.000	10.101.000	Metros cúbicos	5,55	1.900.000	10.545.000	Metros cúbicos	5,55	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	5,55	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Cimiento de PBC. 0,40x0,50	Metros cúbicos	2	353.990	707.980	Metros cúbicos	2	360.000	720.000	Metros cúbicos	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Mampostería de 0.15 para revocar	Metros cuadrados	72,5	100.100	7.257.250	Metros cuadrados	72,5	98.000	7.105.000	Metros cuadrados	72,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	72,5	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Revestido de Pilares con mampostería vista de 0.45x0.45	Metro lineal	38,4	159.250	6.115.200	Metro lineal	38,4	160.000	6.144.000	Metro lineal	38,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	38,4	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Tejas prensadas nuevas con tejuelones recuperados sobre estructura de madera. Con reposición de tejuelones dañados.	Metros cuadrados	304	163.800	49.795.200	Metros cuadrados	304	160.000	48.640.000	Metros cuadrados	304	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	304	NO COTIZA	NO COTIZA
41	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	20	35.490	709.800	Metros cuadrados	20	30.000	600.000	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
42	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOSTES 10 CM. De Hº de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	256,25	31.860	8.161.563	Metros cuadrados	256,25	30.000	7.687.500	Metros cuadrados	256,25	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	256,25	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Carpeta para piso ceramico. Dos. 1:3	Metros cuadrados	256,25	22.750	5.829.688	Metros cuadrados	256,25	24.000	6.150.000	Metros cuadrados	256,25	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	256,25	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Piso ceramica esmaltada antideslizante. P5	Metros cuadrados	256,25	81.900	20.986.875	Metros cuadrados	256,25	82.000	21.012.500	Metros cuadrados	256,25	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	256,25	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Zocalo de ceramica esmaltada. 0,10cm	Metro lineal	134	15.925	2.133.950	Metro lineal	134	18.000	2.412.000	Metro lineal	134	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	134	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10 con marco y herrajes (aulas)	Unidad	4	1.501.500	6.006.000	Unidad	4	1.500.000	6.000.000	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Ventanas balancines 2,00x1,00	Metros cuadrados	20	273.000	5.460.000	Metros cuadrados	20	270.000	5.400.000	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
48	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metros cuadrados	60	13.650	819.000	Metros cuadrados	60	16.000	960.000	Metros cuadrados	60	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	60	NO COTIZA	NO COTIZA
49	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	497	20.475	10.176.075	Metros cuadrados	497	18.000	8.946.000	Metros cuadrados	497	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	497	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

60	De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	72	21.294	1.533.168	Metros cuadrados	72	18.000	1.296.000	Metros cuadrados	72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	72	NO COTIZA	NO COTIZA
61	De viga cumbrera y gelería al sintetico	Metros cuadrados	100	15.015	1.501.500	Metros cuadrados	100	18.000	1.800.000	Metros cuadrados	100	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	100	NO COTIZA	NO COTIZA
62	De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20	34.580	691.600	Metros cuadrados	20	30.000	600.000	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
63	De tejuelones y tirantes al sintetico	Metros cuadrados	304	34.580	10.512.320	Metros cuadrados	304	30.000	9.120.000	Metros cuadrados	304	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	304	NO COTIZA	NO COTIZA
64	De puerta de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	29,88	34.580	1.033.250	Metros cuadrados	29,88	30.000	896.400	Metros cuadrados	29,88	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	29,88	NO COTIZA	NO COTIZA
65	De canaleta con pintura sintética	Metros cuadrados	12,12	34.580	419.110	Metros cuadrados	12,12	30.000	363.600	Metros cuadrados	12,12	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	12,12	NO COTIZA	NO COTIZA
66	VIDRIOS DOBLE DE 4 MM	Metros cuadrados	20	136.500	2.730.000	Metros cuadrados	20	145.000	2.900.000	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
67	DESAGÜE PLUVIAL. Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	68	63.700	4.331.600	Metro lineal	68	60.000	4.080.000	Metro lineal	68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	68	NO COTIZA	NO COTIZA
68	INSTALACIÓN ELÉCTRICA. a- Desmonte de artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	455.000	455.000	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
69	b- instalacion de tablero metalico Principal con barra de fase y neutro.	Unidad	1	546.000	546.000	Unidad	1	550.000	550.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
60	c- instalacion de tableros TS ILyT para 6 llaves TM	Unidad	3	318.500	955.500	Unidad	3	320.000	960.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
61	d- instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	3	200.200	600.600	Unidad	3	210.000	630.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
62	e- alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	28	81.900	2.293.200	Unidad	28	82.000	2.296.000	Unidad	28	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	28	NO COTIZA	NO COTIZA
63	f- instalacion de los circuitos de tomas	Unidad	12	81.900	982.800	Unidad	12	82.000	984.000	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA
64	g- alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	7	81.900	573.300	Unidad	7	82.000	574.000	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA
65	ARTEFACTOS ELECTRICOS. a- Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	14	182.000	2.548.000	Unidad	14	210.000	2.940.000	Unidad	14	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	14	NO COTIZA	NO COTIZA
66	b- Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocelula en el exterior.	Unidad	14	81.900	1.146.600	Unidad	14	80.000	1.120.000	Unidad	14	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	14	NO COTIZA	NO COTIZA
67	c- Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56" de 7 velocidades (caja metalica).	Unidad	7	318.500	2.229.500	Unidad	7	410.000	2.870.000	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA
68	MOBILIARIOS. Pizarrones	Unidad	3	1.501.500	4.504.500	Unidad	3	1.500.000	4.500.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.365.637	1.365.637	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
70	ARROYOS Y ESTEROS: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO - Escuela Básica N° 2229. ?Gral. Bernardino Caballero" Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	455.000	455.000	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	27	7.280	196.560	Metros cuadrados	27	6.000	162.000	Metros cuadrados	27	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	27	NO COTIZA	NO COTIZA
72	Excavación y carga de cimiento con PBC	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	400.400	3.603.600	Metros cúbicos	9	380.000	3.420.000	Metros cúbicos	9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	9	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Estructura de H° A°. Encadenado inferior de H°A°	Metro lineal	34	100.100	3.403.400	Metro lineal	34	100.000	3.400.000	Metro lineal	34	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	34	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Encadenado superior de H°A°	Metro lineal	29,2	104.650	3.055.780	Metro lineal	29,2	105.000	3.066.000	Metro lineal	29,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	29,2	NO COTIZA	NO COTIZA
76	Muro de nivelación. De 0,30m	Metros cuadrados	11	168.350	1.851.850	Metros cuadrados	11	160.000	1.760.000	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA
77	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	86.450	622.440	Metros cúbicos	7,2	80.000	576.000	Metros cúbicos	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA
78	Aislación asfáltica. De paredes(en U)	Metro lineal	34	38.220	1.299.480	Metro lineal	34	38.000	1.292.000	Metro lineal	34	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	34	NO COTIZA	NO COTIZA
79	Muros de elevación. De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	100.100	6.306.300	Metros cuadrados	63	92.000	5.796.000	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA
80	De 0,15 de visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	50,6	107.380	5.433.428	Metros cuadrados	50,6	105.000	5.313.000	Metros cuadrados	50,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	50,6	NO COTIZA	NO COTIZA
81	Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	15,5	20.020	310.310	Metro lineal	15,5	20.000	310.000	Metro lineal	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
82	De tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A° de 2"X 6" c/ listón de boca	Metros cuadrados	43	304.850	13.108.550	Metros cuadrados	43	280.000	12.040.000	Metros cuadrados	43	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	43	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Revoques(con hidrófugo).De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	31.850	4.299.750	Metros cuadrados	135	30.000	4.050.000	Metros cuadrados	135	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	135	NO COTIZA	NO COTIZA
84	Moldura de balancines	Metro lineal	20,4	40.950	835.380	Metro lineal	20,4	40.000	816.000	Metro lineal	20,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	20,4	NO COTIZA	NO COTIZA
85	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	22,5	43.680	982.800	Metros cuadrados	22,5	36.000	810.000	Metros cuadrados	22,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22,5	NO COTIZA	NO COTIZA
86	Piso granítico semi pulido (30cmx30cm)	Metros cuadrados	22	122.860	2.702.700	Metros cuadrados	22	120.000	2.640.000	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA
87	Pulido de piso granítico	Metros cuadrados	22	27.300	600.600	Metros cuadrados	22	25.000	550.000	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA
88	Zócalo granítico lavado de 0,10x0,30m	Metro lineal	2,6	54.600	141.960	Metro lineal	2,6	45.000	117.000	Metro lineal	2,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	2,6	NO COTIZA	NO COTIZA
89	Aberturas de maderas. Puerta tablero de 0,90X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.592.500	1.592.500	Unidad	1	1.600.000	1.600.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
90	Puerta tablero 0,80X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	1.456.000	2.912.000	Unidad	2	1.400.000	2.800.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
91	Puerta para boxes 0,60X1,50 enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	4	564.200	2.256.800	Unidad	4	570.000	2.280.000	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA

Encargado U.O.C.

92	Aberturas metálicas. Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,1	304.850	945.035	Metros cuadrados	3,1	280.000	868.000	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA
93	Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso y muro de nivelación de 0,15m	Metros cuadrados	13,5	104.650	1.412.775	Metros cuadrados	13,5	105.000	1.417.500	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA
94	Rampa peatonal (ver planta)	Unidad	1	637.000	637.000	Unidad	1	650.000	650.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
95	Alfeizar de ventanas. De revoque 1:3 (arena-cemento)	Metro lineal	18	22.750	409.500	Metro lineal	18	22.000	396.000	Metro lineal	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	18	NO COTIZA	NO COTIZA
96	Pintura. De paredes a la cal - base p/ látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	63	14.105	888.615	Metros cuadrados	63	12.500	787.500	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA
97	De paredes al látex	Metros cuadrados	63	20.020	1.261.260	Metros cuadrados	63	18.000	1.134.000	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA
98	De aberturas de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	16,2	34.580	560.196	Metros cuadrados	16,2	30.000	486.000	Metros cuadrados	16,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	16,2	NO COTIZA	NO COTIZA
99	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,1	34.580	107.198	Metros cuadrados	3,1	30.000	93.000	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA
100	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos c/ acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	22.760	1.152.060	Metros cuadrados	50,64	20.000	1.012.800	Metros cuadrados	50,64	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	50,64	NO COTIZA	NO COTIZA
101	De tejuelones con pintura sintética	Metros cuadrados	37	34.580	1.279.460	Metros cuadrados	37	30.000	1.110.000	Metros cuadrados	37	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	37	NO COTIZA	NO COTIZA
102	De tirantes y listón de boca H°A° al látex	Metros cuadrados	23,5	20.020	470.470	Metros cuadrados	23,5	18.000	423.000	Metros cuadrados	23,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	23,5	NO COTIZA	NO COTIZA
103	De canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	34.580	605.150	Metro lineal	17,5	30.000	525.000	Metro lineal	17,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	17,5	NO COTIZA	NO COTIZA
104	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	82	77.350	6.342.700	Metros cuadrados	82	80.000	6.560.000	Metros cuadrados	82	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	82	NO COTIZA	NO COTIZA
105	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,1	150.150	465.465	Metros cuadrados	3,1	145.000	449.500	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA
106	Espejo de 4mm con marco de aluminio	Metros cuadrados	2,5	382.200	955.500	Metros cuadrados	2,5	340.000	850.000	Metros cuadrados	2,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	2,5	NO COTIZA	NO COTIZA
107	Canaleta y caño de bajada N° 25 -desarrollo 0,40m	Metro lineal	17,5	68.250	1.194.375	Metro lineal	17,5	60.000	1.050.000	Metro lineal	17,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	17,5	NO COTIZA	NO COTIZA
108	Instalación eléctrica y artefactos. Provisión y colocación de tablero TS de 3AG	Unidad	2	136.500	273.000	Unidad	2	180.000	360.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
109	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	118.300	1.183.000	Unidad	10	105.000	1.050.000	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA
110	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	95.550	955.500	Unidad	10	95.000	950.000	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA
111	Provisión y colocación de tableros de 3AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	127.400	127.400	Unidad	1	160.000	160.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
112	Agua corriente - desague cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completos(incluye mesada de granito)	Unidad Medida Global	1	10.920.000	10.920.000	Unidad Medida Global	1	10.500.000	10.500.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
113	Cámara séptica tipo 3 de 1,50X3,00 incluye cañería externa y registro s/ plano general	Unidad Medida Global	1	6.370.000	6.370.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
114	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x3,00	Unidad Medida Global	1	5.005.000	5.005.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
115	Barras de asiento	Unidad	2	682.500	1.365.000	Unidad	2	650.000	1.300.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
116	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	972.153	972.153	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
117	CARAGUATAY: DEMOLICIÓN DE 4 AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS- ESC. BÁS. 3.931 SAN FRANCISCO DE ASIS a- Cartel de obra (1,50 x 1,20)chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte	Unidad Medida Global	1	1.365.000	1.365.000	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
118	b-Demolición completa de cuatro aulas y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	9.100.000	9.100.000	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
119	c- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	168	7.280	1.223.040	Metros cuadrados	168	6.000	1.008.000	Metros cuadrados	168	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	168	NO COTIZA	NO COTIZA
120	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	32,7	400.400	13.093.080	Metros cúbicos	32,7	410.000	13.407.000	Metros cúbicos	32,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	32,7	NO COTIZA	NO COTIZA
121	Estructura de H° A° : a- Vigas y dado de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	2,15	2.002.000	4.304.300	Metros cúbicos	2,15	2.100.000	4.515.000	Metros cúbicos	2,15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,15	NO COTIZA	NO COTIZA
122	b- Encadenados de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	5,27	1.956.500	10.310.755	Metros cúbicos	5,27	2.000.000	10.540.000	Metros cúbicos	5,27	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	5,27	NO COTIZA	NO COTIZA
123	c- Viga de H°A° en galería	Metros cúbicos	1,25	1.956.500	2.445.625	Metros cúbicos	1,25	2.000.000	2.500.000	Metros cúbicos	1,25	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,25	NO COTIZA	NO COTIZA
124	Muros de nivelación : a- De 0,45m.	Metros cuadrados	7,2	218.400	1.572.480	Metros cuadrados	7,2	220.000	1.584.000	Metros cuadrados	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA
125	b- De 0,30m.	Metros cuadrados	19	168.350	3.198.650	Metros cuadrados	19	160.000	3.040.000	Metros cuadrados	19	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	19	NO COTIZA	NO COTIZA
126	c- De 0,60m.	Metros cuadrados	1,3	263.900	343.070	Metros cuadrados	1,3	250.000	325.000	Metros cuadrados	1,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1,3	NO COTIZA	NO COTIZA
127	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	69	91.000	6.279.000	Metros cúbicos	69	80.000	5.520.000	Metros cúbicos	69	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	69	NO COTIZA	NO COTIZA
128	Aislación asfáltica : a- De paredes en U	Metros cuadrados	15	38.220	573.300	Metros cuadrados	15	36.000	540.000	Metros cuadrados	15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15	NO COTIZA	NO COTIZA
129	Mampostería de elevación : a- De 0,30 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	13,1	163.800	2.145.780	Metros cuadrados	13,1	165.000	2.161.500	Metros cuadrados	13,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,1	NO COTIZA	NO COTIZA
130	b- De 0,15 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	10	100.100	1.001.000	Metros cuadrados	10	100.000	1.000.000	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA
131	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	68,6	163.800	11.236.680	Metros cuadrados	68,6	165.000	11.319.000	Metros cuadrados	68,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	68,6	NO COTIZA	NO COTIZA
132	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	13,5	145.600	1.965.600	Metros cuadrados	13,5	150.000	2.025.000	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA
133	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	102	109.200	11.138.400	Metros cuadrados	102	105.000	10.710.000	Metros cuadrados	102	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	102	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

134	f- Enverillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	36	20.020	720.720	Metro lineal	36	20.000	720.000	Metro lineal	36	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36	NO COTIZA	NO COTIZA
135	Pilares: a- De 0,45m x 0,45m visto para corredor, de ladrillos prensados (tres agujeros) c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	15,4	159.250	2.452.450	Metro lineal	15,4	160.000	2.464.000	Metro lineal	15,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	15,4	NO COTIZA	NO COTIZA
136	techo: a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de H°A°, con listón de boca de metal	Metros cuadrados	246,6	304.850	75.176.010	Metros cuadrados	246,6	290.000	71.514.000	Metros cuadrados	246,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	246,6	NO COTIZA	NO COTIZA
137	Revoques. a- De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	191,4	35.490	6.792.786	Metros cuadrados	191,4	30.000	5.742.000	Metros cuadrados	191,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	191,4	NO COTIZA	NO COTIZA
138	b- De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	26	38.675	1.005.550	Metros cuadrados	26	38.000	988.000	Metros cuadrados	26	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	26	NO COTIZA	NO COTIZA
139	c- De viga de galería	Metros cuadrados	9,4	35.490	333.606	Metros cuadrados	9,4	36.000	338.400	Metros cuadrados	9,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	9,4	NO COTIZA	NO COTIZA
140	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	172,5	44.590	7.691.775	Metros cuadrados	172,5	40.000	6.900.000	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA
141	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	172,5	109.200	18.837.000	Metros cuadrados	172,5	96.000	16.560.000	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA
142	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	172,5	40.950	7.063.875	Metros cuadrados	172,5	36.000	6.210.000	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA
143	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	100	22.750	2.275.000	Metro lineal	100	24.000	2.400.000	Metro lineal	100	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	100	NO COTIZA	NO COTIZA
144	Aberturas de madera : b- Puerta tablero de madera de 1,20m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)	Unidad	3	1.547.000	4.641.000	Unidad	3	1.600.000	4.800.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
145	Aberturas metálicas : a- Ventanas tipo batanciones	Metros cuadrados	20,52	304.850	6.255.522	Metros cuadrados	20,52	280.000	5.745.600	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA
146	Alfeizar de ventanas : c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	15	22.750	341.250	Metro lineal	15	24.000	360.000	Metro lineal	15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	15	NO COTIZA	NO COTIZA
147	Pinturas : a- De paredes al látex	Metros cuadrados	191,4	20.020	3.831.828	Metros cuadrados	191,4	18.000	3.445.200	Metros cuadrados	191,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	191,4	NO COTIZA	NO COTIZA
148	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	22.750	632.450	Metros cuadrados	27,8	20.000	556.000	Metros cuadrados	27,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	27,8	NO COTIZA	NO COTIZA
149	e- De viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	26	20.020	520.520	Metros cuadrados	26	18.000	468.000	Metros cuadrados	26	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	26	NO COTIZA	NO COTIZA
150	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	20,52	34.580	709.582	Metros cuadrados	20,52	30.000	615.600	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA
151	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	238	22.750	5.414.500	Metros cuadrados	238	20.000	4.760.000	Metros cuadrados	238	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	238	NO COTIZA	NO COTIZA
152	h- De tirantes de H°A° al latex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	246,6	31.850	7.854.210	Metros cuadrados	246,6	30.000	7.398.000	Metros cuadrados	246,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	246,6	NO COTIZA	NO COTIZA
153	i- De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	16,5	34.580	570.570	Metros cuadrados	16,5	30.000	495.000	Metros cuadrados	16,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	16,5	NO COTIZA	NO COTIZA
154	j- De viga de galería látex	Metros cuadrados	14,1	20.020	282.282	Metros cuadrados	14,1	18.000	253.800	Metros cuadrados	14,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	14,1	NO COTIZA	NO COTIZA
155	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,52	150.150	3.081.078	Metros cuadrados	20,52	145.000	2.975.400	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA
156	Desague pluvial. a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	64	68.250	4.368.000	Metro lineal	64	60.000	3.840.000	Metro lineal	64	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	64	NO COTIZA	NO COTIZA
157	b- Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	64	22.750	1.456.000	Metro lineal	64	20.000	1.280.000	Metro lineal	64	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	64	NO COTIZA	NO COTIZA
158	Instalación eléctrica (provisión, colocación y alimentación) - Aulas de 5,80x6,80 m. - Incluye: 12 artefactos de 3x40, 6 VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica,9 tomas corrientes, 3 TGV, 3 TC L y T, TP(todo s/ ETT). En	Unidad Medida Global	1	10.920.000	10.920.000	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
159	Mobiliarios : a- Pizarrones(ver detalle)	Unidad	3	1.501.500	4.504.500	Unidad	3	1.500.000	4.500.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
160	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.141.176	1.141.176	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
161	PRIMERO DE MARZO: REPARACION DE BAÑO Y COCINA - ESC. BAS. N°2244 VIRGEN INMACULADA CONCEPCION. Preparación de la Obra BAÑO. a- Demolicion de techo	Metros cuadrados	18	10.920	196.560	Metros cuadrados	18	10.000	180.000	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA
162	b- Demolicion de azulejo	Metros cuadrados	10	9.100	91.000	Metros cuadrados	10	9.000	90.000	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA
163	CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
164	Albañileria. a- Guarda obra de 0,80mts de ancho	Metro lineal	15	68.250	1.023.750	Metro lineal	15	68.000	1.020.000	Metro lineal	15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	15	NO COTIZA	NO COTIZA
165	b- Revestido tipo azulejo	Metros cuadrados	10	68.250	682.500	Metros cuadrados	10	70.000	700.000	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA
166	Techo. a- De tejas y tejuelones prensadas	Metros cuadrados	18	145.600	2.620.800	Metros cuadrados	18	145.000	2.610.000	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA
167	Revoques. a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	2	35.490	70.980	Metros cuadrados	2	30.000	60.000	Metros cuadrados	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	2	NO COTIZA	NO COTIZA
168	Pinturas. a- De paredes al latex interior y exterior	Metros cuadrados	70	20.020	1.401.400	Metros cuadrados	70	18.000	1.260.000	Metros cuadrados	70	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	70	NO COTIZA	NO COTIZA
169	d- De aberturas metálicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	2,4	34.580	82.992	Metros cuadrados	2,4	30.000	72.000	Metros cuadrados	2,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	2,4	NO COTIZA	NO COTIZA
170	f- De tirantes al barniz y tejuelón al sintetico	Metros cuadrados	18	34.580	622.440	Metros cuadrados	18	30.000	540.000	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA
171	g- De aberturas de madera con sintetico	Metros cuadrados	20	34.580	691.600	Metros cuadrados	20	30.000	600.000	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
172	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	1,2	136.500	163.800	Metros cuadrados	1,2	145.000	174.000	Metros cuadrados	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA
173	Instalaciones sanitarias. a- Provision e instalacion de minguitorios.	Unidad	2	318.500	637.000	Unidad	2	380.000	760.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
174	b- Conexión de minguitorios a ramal principal de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	136.500	136.500	Unidad Medida Global	1	140.000	140.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
175	c- Instalacion hidraulica para minguitorios.	Unidad Medida Global	1	273.000	273.000	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

176	Desague pluvial. a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm. + 2 manos de antioxido y 2 manos de sintetico	Metro lineal	15	81.900	1.228.500	Metro lineal	15	78.000	1.170.000	Metro lineal	15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	15	NO COTIZA	NO COTIZA
177	Energia electrica. a-Artefactos fluorescentes de 1x20 con cableado	Unidad	3	81.900	245.700	Unidad	3	80.000	240.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
178	b-Artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	4	109.200	436.800	Unidad	4	105.000	420.000	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
179	c-Tomas Comunes	Unidad	3	86.450	259.350	Unidad	3	88.000	264.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
180	Preparacion de la cocina. Albañileria. a- Mesada de HºAº con base de mamposteria revocado 4,50x0,60 - Cocina	Unidad Medida Global	1	773.500	773.500	Unidad Medida Global	1	780.000	780.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
181	b- Envarillado en fisura Ø8.	Unidad	5	27.300	136.500	Unidad	5	26.000	130.000	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA
182	c- Demolicion de revoque	Metros cuadrados	18	13.650	245.700	Metros cuadrados	18	12.000	216.000	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA
183	d- Revestido tipo azulejo para mesada de HºAº y pared a 0,60mts de nivel de mesada.	Metros cuadrados	7	68.250	477.750	Metros cuadrados	7	70.000	490.000	Metros cuadrados	7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	7	NO COTIZA	NO COTIZA
184	Revoques. a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	18	35.490	638.820	Metros cuadrados	18	30.000	540.000	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA
185	Pinturas. a- De paredes al latex interior y exterior	Metros cuadrados	56	20.020	1.121.120	Metros cuadrados	56	18.000	1.008.000	Metros cuadrados	56	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	56	NO COTIZA	NO COTIZA
186	b- De aberturas metálicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	2,8	34.580	96.824	Metros cuadrados	2,8	30.000	84.000	Metros cuadrados	2,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	2,8	NO COTIZA	NO COTIZA
187	c- De tirantes al barniz y tejuelón al sintetico	Metros cuadrados	22	34.580	760.760	Metros cuadrados	22	30.000	660.000	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA
188	d- De aberturas de madera con sintetico	Metros cuadrados	3,78	34.580	130.712	Metros cuadrados	3,78	30.000	113.400	Metros cuadrados	3,78	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,78	NO COTIZA	NO COTIZA
189	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	0,2	136.500	27.300	Metros cuadrados	0,2	145.000	29.000	Metros cuadrados	0,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,2	NO COTIZA	NO COTIZA
190	Instalaciones sanitarias. a- Pileta de cocina de 2 bachas (incluye desague cloacal, instalacion hidraulica, desengrasador, pileta y griferia FV)	Unidad Medida Global	1	1.592.500	1.592.500	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
191	Instalacion electrica. a-Desmonte de artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	136.500	136.500	Unidad Medida Global	1	140.000	140.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
192	b-Artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado e interruptores	Unidad	2	273.000	546.000	Unidad	2	240.000	480.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
193	c-Tomas Comunes	Unidad	4	86.450	345.800	Unidad	4	88.000	352.000	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
194	d-Ventilador de Techo	Unidad	1	591.500	591.500	Unidad	1	530.000	530.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
195	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.366.602	1.366.602	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
196	ITACURUBI DE LA CORDILLERA: Reparaciónes varias de 6 aulas y 2 direcciones - COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ. Preliminares. a- CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
197	b- Demoliciónes de techo de tejas y tejuelones sin recuperación	Metros cuadrados	389	9.100	3.539.900	Metros cuadrados	389	9.000	3.501.000	Metros cuadrados	389	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	389	NO COTIZA	NO COTIZA
198	b- Demoliciónes de revoque exterior con patologias.	Metros cuadrados	10	6.825	68.250	Metros cuadrados	10	7.000	70.000	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA
199	Techo: a- De tejas y tejuelones prensadas.	Metros cuadrados	389	145.600	56.638.400	Metros cuadrados	389	140.000	54.460.000	Metros cuadrados	389	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	389	NO COTIZA	NO COTIZA
200	Revoques. a- De paredes interior y exterior a 1 capa con hidrófugo	Metros cuadrados	12	35.490	425.880	Metros cuadrados	12	30.000	360.000	Metros cuadrados	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	12	NO COTIZA	NO COTIZA
201	Pinturas. a- De pared al latex interior	Metros cuadrados	562,6	20.475	11.519.235	Metros cuadrados	562,6	18.000	10.126.800	Metros cuadrados	562,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	562,6	NO COTIZA	NO COTIZA
202	b- De pared al latex exterior	Metros cuadrados	312,31	20.475	6.394.647	Metros cuadrados	312,31	18.000	5.621.580	Metros cuadrados	312,31	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	312,31	NO COTIZA	NO COTIZA
203	d- De mamposteria vista exterior con pintura sintetica	Metros cuadrados	138,24	34.580	4.780.339	Metros cuadrados	138,24	30.000	4.147.200	Metros cuadrados	138,24	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	138,24	NO COTIZA	NO COTIZA
204	a- De tejuelones con sintetico y tirantes con barniz	Metros cuadrados	389	34.580	13.451.620	Metros cuadrados	389	30.000	11.670.000	Metros cuadrados	389	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	389	NO COTIZA	NO COTIZA
205	f- De abertura de madera con esmalte sintetico	Metros cuadrados	22	34.580	760.760	Metros cuadrados	22	30.000	660.000	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA
206	g- De canaleta + bajada (chapa) 2 manos de antioxido + 2 de sintetico	Metro lineal	112	20.930	2.344.160	Metro lineal	112	18.000	2.016.000	Metro lineal	112	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	112	NO COTIZA	NO COTIZA
207	h- Vidrios Dobles (reposicion)	Metros cuadrados	3	136.500	409.500	Metros cuadrados	3	145.000	435.000	Metros cuadrados	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3	NO COTIZA	NO COTIZA
208	Desague pluvial: a- Canaleta y caño de bajada chapa n°26- desarrollo 33cms (pintado)	Metro lineal	112	63.700	7.134.400	Metro lineal	112	60.000	6.720.000	Metro lineal	112	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	112	NO COTIZA	NO COTIZA
209	Instalaciones: a- Desmonte de artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	455.000	455.000	Unidad Medida Global	1	460.000	460.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
210	a- Desmonte de artefactos electricos	Unidad	1	546.000	546.000	Unidad	1	550.000	550.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
211	c- Instalacion de tableros TS LyT para 6 llaves TM	Unidad	6	318.500	1.911.000	Unidad	6	320.000	1.920.000	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
212	d- Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	6	200.200	1.201.200	Unidad	6	205.000	1.230.000	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
213	e- alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	24	63.700	1.528.800	Unidad	24	70.000	1.680.000	Unidad	24	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	24	NO COTIZA	NO COTIZA
214	f- tomas corrientes	Unidad	18	63.700	1.146.600	Unidad	18	70.000	1.260.000	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA
215	g- alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	12	63.700	764.400	Unidad	12	70.000	840.000	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA
216	ARTEFACTOS ELECTRICOS. a- Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	28	218.400	6.115.200	Unidad	28	220.000	6.160.000	Unidad	28	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	28	NO COTIZA	NO COTIZA
217	b- Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	4	136.500	546.000	Unidad	4	140.000	560.000	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Diaz V.
Encargado U.O.C.

218	c- Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56" de 7 velocidades (caja metalica).	Unidad	12	455.000	5.460.000	Unidad	12	460.000	5.520.000	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA
219	b- Limpieza periodica y final	Unidad Medida Global	1	1.365.369	1.365.369	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
220	E. AYALA- CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO TIPO DE 4,40x6,15 - COLEGIO NACIONAL IDALINA SERVÍN FRANCO. Preparación de obra. Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	455.000	455.000	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
221	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	27	7.280	196.560	Metros cuadrados	27	7.000	189.000	Metros cuadrados	27	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	27	NO COTIZA	NO COTIZA
222	Cartel de obra (1,60 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
223	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	12	400.400	4.804.800	Metros cúbicos	12	420.000	5.040.000	Metros cúbicos	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	12	NO COTIZA	NO COTIZA
224	Estructura de H° A°. Encadenado inferior de H°A°	Metro lineal	34	109.200	3.712.800	Metro lineal	34	110.000	3.740.000	Metro lineal	34	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	34	NO COTIZA	NO COTIZA
225	Encadenado superior de H°A°	Metro lineal	29,2	113.750	3.321.500	Metro lineal	29,2	115.000	3.358.000	Metro lineal	29,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	29,2	NO COTIZA	NO COTIZA
226	Muro de nivelación. De 0,30m	Metros cuadrados	11	168.350	1.851.850	Metros cuadrados	11	170.000	1.870.000	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA
227	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	10	86.450	864.500	Metros cúbicos	10	85.000	850.000	Metros cúbicos	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	10	NO COTIZA	NO COTIZA
228	Aislación asfáltica. De paredes(en U)	Metro lineal	34	38.220	1.299.480	Metro lineal	34	38.000	1.292.000	Metro lineal	34	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	34	NO COTIZA	NO COTIZA
229	Muros de elevación. De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	100.100	6.306.300	Metros cuadrados	63	100.000	6.300.000	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA
230	De 0,15 de visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	50,6	109.200	5.525.520	Metros cuadrados	50,6	110.000	5.566.000	Metros cuadrados	50,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	50,6	NO COTIZA	NO COTIZA
231	Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	15,5	20.020	310.310	Metro lineal	15,5	20.000	310.000	Metro lineal	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
232	Techo: De tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A° de 2"X 6" c/ listón de boca	Metros cuadrados	43	304.850	13.108.550	Metros cuadrados	43	280.000	12.040.000	Metros cuadrados	43	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	43	NO COTIZA	NO COTIZA
233	Revoques(con hidrófugo). De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	35.490	4.791.150	Metros cuadrados	135	30.000	4.050.000	Metros cuadrados	135	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	135	NO COTIZA	NO COTIZA
234	Moldura de balancines	Metro lineal	20,4	40.950	835.380	Metro lineal	20,4	41.000	836.400	Metro lineal	20,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	20,4	NO COTIZA	NO COTIZA
235	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	22	44.590	980.980	Metros cuadrados	22	40.000	880.000	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA
236	Piso. Piso granítico semi pulido (30cmx30cm)	Metros cuadrados	22	122.850	2.702.700	Metros cuadrados	22	120.000	2.640.000	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA
237	Pulido de piso granítico	Metros cuadrados	22	27.300	600.600	Metros cuadrados	22	25.000	550.000	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA
238	Zócalo granítico lavado de 0,10x0,30m	Metro lineal	2,6	54.600	141.960	Metro lineal	2,6	55.000	143.000	Metro lineal	2,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	2,6	NO COTIZA	NO COTIZA
239	Aberturas de maderas. Puerta tablero de 0,90X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.592.500	1.592.500	Unidad	1	1.600.000	1.600.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
240	Puerta tablero de 0,90X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	1.456.000	2.912.000	Unidad	2	1.500.000	3.000.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
241	Puerta para boxes 0,60X1,50 enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	4	564.200	2.256.800	Unidad	4	570.000	2.280.000	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
242	Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,1	304.850	945.035	Metros cuadrados	3,1	300.000	930.000	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA
243	Guarda cabra de alisada de cemento con contrapiso y muro de nivelación de 0,15m	Metros cuadrados	13,5	104.650	1.412.775	Metros cuadrados	13,5	105.000	1.417.500	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA
244	Rampa peatonal (ver planta)	Unidad	1	637.000	637.000	Unidad	1	650.000	650.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
245	Alféizar de ventanas. De revoque 1:3 (arena-cemento)	Metro lineal	18	22.750	409.500	Metro lineal	18	23.000	414.000	Metro lineal	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	18	NO COTIZA	NO COTIZA
246	Pintura: De paredes a la cal - base p/ látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	63	14.105	888.615	Metros cuadrados	63	14.000	882.000	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA
247	De paredes al látex	Metros cuadrados	63	20.020	1.261.260	Metros cuadrados	63	18.000	1.134.000	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA
248	De aberturas de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	16,2	34.580	560.196	Metros cuadrados	16,2	30.000	486.000	Metros cuadrados	16,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	16,2	NO COTIZA	NO COTIZA
249	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,1	34.580	107.198	Metros cuadrados	3,1	30.000	93.000	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA
250	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos c/ acido muriatico y pathal D)	Metros cuadrados	50,64	22.750	1.152.060	Metros cuadrados	50,64	20.000	1.012.800	Metros cuadrados	50,64	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	50,64	NO COTIZA	NO COTIZA
251	De tejuelones con pintura sintética	Metros cuadrados	37	34.580	1.279.460	Metros cuadrados	37	30.000	1.110.000	Metros cuadrados	37	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	37	NO COTIZA	NO COTIZA
252	De tirantes y listón de boca H°A° al látex	Metros cuadrados	23,5	20.020	470.470	Metros cuadrados	23,5	18.000	423.000	Metros cuadrados	23,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	23,5	NO COTIZA	NO COTIZA
253	De canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	34.580	605.150	Metro lineal	17,5	30.000	525.000	Metro lineal	17,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	17,5	NO COTIZA	NO COTIZA
254	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	82	77.350	6.342.700	Metros cuadrados	82	80.000	6.560.000	Metros cuadrados	82	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	82	NO COTIZA	NO COTIZA
255	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,1	150.150	465.465	Metros cuadrados	3,1	150.000	465.000	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA
256	Espejo de 4mm con marco de aluminio	Metros cuadrados	2,5	382.200	955.500	Metros cuadrados	2,5	380.000	950.000	Metros cuadrados	2,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	2,5	NO COTIZA	NO COTIZA
257	Canaleta y caño de bajada N° 25 -desarrollo 0,40m	Metro lineal	17,5	68.250	1.194.375	Metro lineal	17,5	60.000	1.050.000	Metro lineal	17,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	17,5	NO COTIZA	NO COTIZA
258	Instalación eléctrica y artefactos. Provisión y colocación de tablero TS de 3AG	Unidad	2	136.500	273.000	Unidad	2	140.000	280.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
259	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	118.300	1.183.000	Unidad	10	120.000	1.200.000	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA

Encargado U.O.C.

260	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1X 40W	Unidad	10	95.550	955.500	Unidad	10	95.000	950.000	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA
261	Provisión y colocación de tableros de 3AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	127.400	127.400	Unidad	1	140.000	140.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
262	Instalaciones sanitarias: Agua corriente - desague cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completos(incluye mesada de granito)	Unidad Medida Global	1	10.920.000	10.920.000	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
263	Cámara séptica tipo 3 de 1,50X3,00 incluye cañería externa y registro s/ plano general	Unidad Medida Global	1	6.370.000	6.370.000	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
264	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x3,00	Unidad Medida Global	1	5.005.000	5.005.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
265	Barras de asiento	Unidad	2	682.500	1.365.000	Unidad	2	690.000	1.380.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
266	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.352.806	1.352.806	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
267	Construcción de 2 aulas de 6,80 x 6,80 con techo de tejas - ESCUELA BÁSICA 8.137 NUEVA ESPERANZA - COLONIA REGINA MARECOS. Preparación de la obra. a- Cartel de obra (1,50 x 1,20)chapa negra N° 24,	Unidad Medida Global	1	1.365.000	1.365.000	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
268	b- Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	910.000	910.000	Unidad Medida Global	1	920.000	920.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
269	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	436.800	10.221.120	Metros cúbicos	23,4	440.000	10.296.000	Metros cúbicos	23,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	23,4	NO COTIZA	NO COTIZA
270	Estructura de H° A° : a- Vigas y dado de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	1,5	2.138.500	3.207.750	Metros cúbicos	1,5	2.100.000	3.150.000	Metros cúbicos	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA
271	b- Encadenados de H° A°(ver detalle)	Metro lineal	47	118.300	5.560.100	Metro lineal	47	120.000	5.640.000	Metro lineal	47	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	47	NO COTIZA	NO COTIZA
272	Muros de nivelación : a- De 0,45m.	Metros cuadrados	5,5	270.270	1.486.485	Metros cuadrados	5,5	270.000	1.485.000	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA
273	b- De 0,30m.	Metros cuadrados	13,1	182.910	2.396.121	Metros cuadrados	13,1	185.000	2.423.500	Metros cuadrados	13,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,1	NO COTIZA	NO COTIZA
274	c- De 0,60m.	Metros cuadrados	0,9	282.100	253.890	Metros cuadrados	0,9	280.000	252.000	Metros cuadrados	0,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,9	NO COTIZA	NO COTIZA
275	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	55	86.450	4.754.750	Metros cúbicos	55	85.000	4.675.000	Metros cúbicos	55	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	55	NO COTIZA	NO COTIZA
276	Aislación asfáltica : a- De paredes(en U)	Metros cuadrados	11	30.030	330.330	Metros cuadrados	11	30.000	330.000	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA
277	Mampostería de elevación : a- De 0,30 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	6,55	191.100	1.251.705	Metros cuadrados	6,55	190.000	1.244.500	Metros cuadrados	6,55	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,55	NO COTIZA	NO COTIZA
278	b- De 0,15 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	6,7	95.650	640.185	Metros cuadrados	6,7	97.000	649.900	Metros cuadrados	6,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,7	NO COTIZA	NO COTIZA
279	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	51,5	218.400	11.247.600	Metros cuadrados	51,5	220.000	11.330.000	Metros cuadrados	51,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	51,5	NO COTIZA	NO COTIZA
280	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	13,5	200.200	2.702.700	Metros cuadrados	13,5	200.000	2.700.000	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA
281	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	68,6	109.200	7.491.120	Metros cuadrados	68,6	110.000	7.546.000	Metros cuadrados	68,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	68,6	NO COTIZA	NO COTIZA
282	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24	20.020	480.480	Metro lineal	24	20.000	480.000	Metro lineal	24	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	24	NO COTIZA	NO COTIZA
283	Pilares: a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor, con nucleo de H°A° de ladrillos prensados(tres agujeros)	Metro lineal	11	159.250	1.751.750	Metro lineal	11	160.000	1.760.000	Metro lineal	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	11	NO COTIZA	NO COTIZA
284	Techo: a- De tejas y tejuelones(color uniforme) prensadas a maquina sobre tirantes de H°A°, con listón de boca de caño cuadrado	Metros cuadrados	168,5	304.850	51.367.225	Metros cuadrados	168,5	300.000	50.550.000	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA
285	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	128,1	35.490	4.546.269	Metros cuadrados	128,1	30.000	3.843.000	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA
286	b- De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	18,92	38.675	731.731	Metros cuadrados	18,92	36.000	681.120	Metros cuadrados	18,92	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18,92	NO COTIZA	NO COTIZA
287	c- De viga de galería	Metros cuadrados	9,4	35.490	333.606	Metros cuadrados	9,4	36.000	338.400	Metros cuadrados	9,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	9,4	NO COTIZA	NO COTIZA
288	Contrapiso de H° de cascotes de 10cm de espesor	Metros cuadrados	115	44.590	5.127.850	Metros cuadrados	115	38.000	4.370.000	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA
289	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	115	40.950	4.709.250	Metros cuadrados	115	36.000	4.140.000	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA
290	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	115	122.850	14.127.750	Metros cuadrados	115	110.000	12.650.000	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA
291	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	67	31.850	2.133.950	Metro lineal	67	32.000	2.144.000	Metro lineal	67	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	67	NO COTIZA	NO COTIZA
292	Aberturas de madera : a- Puerta tablero de madera de 1,20m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)	Unidad	2	1.547.000	3.094.000	Unidad	2	1.500.000	3.000.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
293	Aberturas metálicas : a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	13,68	291.200	3.983.616	Metros cuadrados	13,68	300.000	4.104.000	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA
294	Alfeizar de ventanas : c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	10	22.750	227.500	Metro lineal	10	23.000	230.000	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA
295	Pinturas: a- De paredes al látex	Metros cuadrados	128,1	21.840	2.797.704	Metros cuadrados	128,1	20.000	2.562.000	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA
296	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	20	22.750	455.000	Metros cuadrados	20	20.000	400.000	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
297	e- De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	28,3	21.840	618.072	Metros cuadrados	28,3	20.000	566.000	Metros cuadrados	28,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	28,3	NO COTIZA	NO COTIZA
298	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	13,68	35.490	485.503	Metros cuadrados	13,68	30.000	410.400	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA
299	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	174,6	22.750	3.972.150	Metros cuadrados	174,6	20.000	3.492.000	Metros cuadrados	174,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	174,6	NO COTIZA	NO COTIZA
300	h- De tirantes de H°A° al latex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	168,5	31.850	5.366.725	Metros cuadrados	168,5	30.000	5.055.000	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA
301	i- De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	11	35.490	390.390	Metros cuadrados	11	30.000	330.000	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

302	Vidrios dobles	Metros cuadrados	13,68	154.700	2.116.296	Metros cuadrados	13,68	150.000	2.052.000	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA
303	Desague pluvial. a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	43,5	68.250	2.968.875	Metro lineal	43,5	69.000	3.001.500	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA
304	b- Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	43,5	35.490	1.543.815	Metro lineal	43,5	30.000	1.305.000	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA
305	Instalación eléctrica (provisión y colocación) - Aulas de 5,80x6,80 m. - Incluye: 8 artefactos de 3x40, 4 VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica, 6 tomas corrientes, 2 TCV y 2 TG L y T (todo s/ ETT) En galería 4 artefactos de	Unidad Medida Global	1	10.920.000	10.920.000	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
306	Mobiliarios : a- Pizarrones(ver detalle)	Unidad	2	1.501.500	3.003.000	Unidad	2	1.500.000	3.000.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
307	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.383.637	1.383.637	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
					1.072.648.396				1.035.703.650							Precio Total	NO COTIZA

LOTE 3: ROYALTIES (RY).

		MVZ INGENIERIA				AUFREDO LEZCANO				CONSULTORA SAN MIGUEL				ING. RAMON SALVIONI			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	* ARROYOS Y ESTEROS: REPARACION DE 5 AULAS - ESC. BÁS. Nº 293 DON OCTAVIANO RIVAROLA: Preparacion de la obra: a- Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra Nº 24, parante caño negro tratado con	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
2	Techo: a- Desmonte de tejas (sin recuperación)	Metros cuadrados	270,15	7.280	1.966.692	Metros cuadrados	270,15	7.280	1.966.692	Metros cuadrados	270,15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	270,15	7.040	1.901.856
3	b- Reposición de Tejas prensadas a maquina (color uniforme)	Metros cuadrados	270,15	182.000	49.167.300	Metros cuadrados	270,15	190.000	51.328.500	Metros cuadrados	270,15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	270,15	170.000	45.925.500
4	Pintura a- De paredes al látex	Metros cuadrados	768,3	20.020	15.381.366	Metros cuadrados	768,3	24.000	18.439.200	Metros cuadrados	768,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	768,3	19.360	14.874.288
5	b- De tejuelones y tirantes de madera al sintético	Metros cuadrados	250,8	34.580	8.672.664	Metros cuadrados	250,8	36.000	9.028.800	Metros cuadrados	250,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	250,8	33.440	8.386.752
6	c- De aberturas (puertas y ventanas) al sintético	Metros cuadrados	57,5	34.580	1.988.350	Metros cuadrados	57,5	36.000	2.070.000	Metros cuadrados	57,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	57,5	33.440	1.922.800
7	d- De canaleta y caño de bajada (desagüe pluvial) c/ pintura sintética	Metro lineal	79,6	22.750	1.810.900	Metro lineal	79,6	24.000	1.910.400	Metro lineal	79,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	79,6	22.000	1.751.200
8	Desagüe pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26, desarrollo 33cm	Metro lineal	79,6	63.700	5.070.520	Metro lineal	79,6	65.000	5.174.000	Metro lineal	79,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	79,6	61.600	4.903.360
9	Instalación eléctrica(T.P, T.S, TCV y TGL T)	Unidad Medida Global	1	3.185.000	3.185.000	Unidad Medida Global	1	3.300.000	3.300.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	3.080.000	3.080.000
10	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	13	100.100	1.301.300	Unidad	13	105.000	1.365.000	Unidad	13	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	13	96.800	1.258.400
11	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	22	245.700	5.405.400	Unidad	22	250.000	5.500.000	Unidad	22	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	22	237.600	5.227.200
12	Provisión y colocación de tomas comunes	Unidad	19	104.650	1.988.350	Unidad	19	105.000	1.995.000	Unidad	19	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	19	101.200	1.922.800
13	Revoques a- De paredes con hidrófugo	Metros cuadrados	29	35.490	1.029.210	Metros cuadrados	29	36.000	1.044.000	Metros cuadrados	29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	29	34.320	995.280
14	b- De pilares con hidrófugo	Metros cuadrados	20	35.490	709.800	Metros cuadrados	20	36.000	720.000	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	34.320	686.400
15	Aberturas de madera: Ventana de 1,00m x 1,00m de madera c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	637.000	1.274.000	Unidad	2	640.000	1.280.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	616.000	1.232.000
16	Puerta tablero de madera de 1,10m x 1,90m c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.092.000	1.092.000	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.056.000	1.056.000
17	Mampostería de ladrillos comunes en panderete	Metros cuadrados	17,7	45.500	805.350	Metros cuadrados	17,7	46.000	814.200	Metros cuadrados	17,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	17,7	44.000	778.800
18	Desmonte de revoque tipo texturado en fachada	Unidad Medida Global	1	364.000	364.000	Unidad Medida Global	1	360.000	360.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	352.000	352.000
19	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	210,3	109.200	22.964.760	Metros cuadrados	210,3	110.000	23.133.000	Metros cuadrados	210,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	210,3	100.000	21.030.000
20	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	167,5	22.750	3.810.625	Metro lineal	167,5	24.000	4.020.000	Metro lineal	167,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	167,5	22.000	3.685.000
21	Limpieza periodica, final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.141.413	1.141.413	Unidad Medida Global	1	12.000.000	12.000.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	1.103.784	1.103.784
22	NUEVA COLOMBIA: REPARACIÓN DE AULAS 3 AULAS - COLEGIO NACIONAL NUEVA COLOMBIA Preparacion de la obra a- Cartel de obra (1,50 x 1,2) chapa negra Nº 24, parante caño negro tratado con esmalte	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
23	b- Desmonte de techo(sin recuperación) y pilares	Unidad Medida Global	1	2.730.000	2.730.000	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	2.640.000	2.640.000
24	Excavación manual p/ cimiento de PBC	Metros cúbicos	8,4	46.500	382.200	Metros cúbicos	8,4	46.000	386.400	Metros cúbicos	8,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	8,4	44.000	369.600
25	Cimiento de PBC para pilares (ver detalle)	Metros cúbicos	7,1	368.550	2.616.705	Metros cúbicos	7,1	370.000	2.627.000	Metros cúbicos	7,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	7,1	356.400	2.530.440
26	Estructura de Hº Aº a- Encadenado superior de 0,27m x 0,15m	Metro lineal	52,8	136.500	7.207.200	Metro lineal	52,8	140.000	7.392.000	Metro lineal	52,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	52,8	132.000	6.969.600
27	b- Viga cumbrera de 0,20m x 0,45m, con dado de 0,20m x 0,70m	Metros cúbicos	1,5	2.002.000	3.003.000	Metros cúbicos	1,5	2.100.000	3.150.000	Metros cúbicos	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,5	1.936.000	2.904.000
28	c- Viga de galería de 0,20m x 0,30m	Metros cúbicos	1,2	2.002.000	2.402.400	Metros cúbicos	1,2	210.000	252.000	Metros cúbicos	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,2	1.936.000	2.323.200
29	Mampostería de nivelación a- De 0,60 m	Metros cuadrados	3	131.950	395.850	Metros cuadrados	3	140.000	420.000	Metros cuadrados	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3	127.600	382.800
30	Mampostería de elevación de 0,30m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	25,8	172.900	4.460.820	Metros cuadrados	25,8	180.000	4.644.000	Metros cuadrados	25,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	25,8	167.200	4.313.760
31	Aislación asfáltica: a- De pilares	Metros cuadrados	3	30.940	92.820	Metros cuadrados	3	32.000	96.000	Metros cuadrados	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3	29.920	89.760

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

32	Pilar de ladrillos comunes de 0,38m x 0,38m de ladrillos comunes con nucleo de hormigón armado y terminación con capitel de hormigón armado(ver detalle)	Metro lineal	19,2	127.400	2.446.080	Metro lineal	19,2	130.000	2.496.000	Metro lineal	19,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	19,2	123.200	2.365.440
33	Techo: a- De tirantes de HºAº , tejas y tejuelones prensados a maquina (color uniforme)	Metros cuadrados	195,6	304.850	59.628.660	Metros cuadrados	195,6	310.000	60.636.000	Metros cuadrados	195,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	195,6	294.800	57.662.880
34	Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	109	35.490	3.868.410	Metros cuadrados	109	36.000	3.924.000	Metros cuadrados	109	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	109	34.320	3.740.880
35	b- De pilares a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	29,1	35.490	1.032.759	Metros cuadrados	29,1	36.000	1.047.600	Metros cuadrados	29,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	29,1	34.320	998.712
36	Piso granítico igual al existente	Metros cuadrados	5	100.100	500.500	Metros cuadrados	5	105.000	525.000	Metros cuadrados	5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5	96.800	484.000
37	Zócalo de granito	Metro lineal	12,2	63.700	777.140	Metro lineal	12,2	66.000	805.200	Metro lineal	12,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	12,2	61.600	751.520
38	Pintura: a- De paredes al látex	Metros cuadrados	310	20.020	6.206.200	Metros cuadrados	310	22.000	6.820.000	Metros cuadrados	310	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	310	19.360	6.001.600
39	b- De aberturas de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	10,1	34.580	349.258	Metros cuadrados	10,1	36.000	363.600	Metros cuadrados	10,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,1	33.440	337.744
40	c- De pilares al látex	Metros cuadrados	29,1	20.020	582.582	Metros cuadrados	29,1	22.000	640.200	Metros cuadrados	29,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	29,1	19.360	563.376
41	e- De tirantes de HºAº al latex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	177,8	31.850	5.662.930	Metros cuadrados	177,8	32.000	5.689.600	Metros cuadrados	177,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	177,8	30.800	5.476.240
42	Instalacion eléctrica (TP,TS y cableado)	Unidad Medida Global	1	2.730.000	2.730.000	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	2.640.000	2.640.000
43	Artefactos electricos(provisión y colocación): Incluye: 12 artefactos de 3x40W, 6 VT de 56° de 7 velocidades, caja metálica, 9 tomas corrientes, 3 TCV y 3 TC L y T (todo s/ ETT). En galeria 6 artefactos de 1x40W	Unidad Medida Global	1	9.100.000	9.100.000	Unidad Medida Global	1	9.500.000	9.500.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	6.160.000	6.160.000
44	Escalón de mampostería con revoques y pisos igual al existente	Unidad Medida Global	1	910.000	910.000	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	880.000	880.000
45	Reparación de guarda obra	Unidad Medida Global	1	1.365.000	1.365.000	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	1.320.000	1.320.000
46	Limpieza final, periodica y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.487.486	1.487.486	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	1.438.448	1.438.448
47	ARROYOS Y ESTEROS: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS - ESCUELA BÁSICA N° 489 CORONEL JUAN RAMÓN ESCOBAR: a- Cartel de obra (1,50 x 1,20)chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
48	b- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	125	7.280	910.000	Metros cuadrados	125	8.000	1.000.000	Metros cuadrados	125	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	125	4.400	550.000
49	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	400.400	9.369.360	Metros cúbicos	23,4	420.000	9.828.000	Metros cúbicos	23,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	23,4	387.200	9.060.480
50	Estructura de H° A° :a- Vigas y dado de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	1,5	1.956.500	2.934.750	Metros cúbicos	1,5	2.100.000	3.150.000	Metros cúbicos	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,5	1.892.000	2.838.000
51	b- Encadenados de H° A°(ver detalle)	Metro lineal	47	118.300	5.560.100	Metro lineal	47	120.000	5.640.000	Metro lineal	47	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	47	114.400	5.376.800
52	Muros de nivelación :a- De 0,45m.	Metros cuadrados	5,5	218.400	1.201.200	Metros cuadrados	5,5	230.000	1.265.000	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,5	211.200	1.161.600
53	b- De 0,30m.	Metros cuadrados	13,1	131.950	1.728.545	Metros cuadrados	13,1	140.000	1.834.000	Metros cuadrados	13,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,1	127.600	1.671.560
54	c- De 0,60m.	Metros cuadrados	0,9	263.900	237.510	Metros cuadrados	0,9	270.000	243.000	Metros cuadrados	0,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,9	255.200	229.680
55	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	55	86.450	4.754.750	Metros cúbicos	55	90.000	4.950.000	Metros cúbicos	55	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	55	83.600	4.598.000
56	Aislación asfáltica :a- De paredes	Metros cuadrados	11	38.220	420.420	Metros cuadrados	11	40.000	440.000	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11	36.960	406.560
57	Muros de elevación :a- De 0,30 m de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	6,55	163.800	1.072.890	Metros cuadrados	6,55	170.000	1.113.500	Metros cuadrados	6,55	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,55	158.400	1.037.520
58	b- De 0,15 m de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	6,7	95.550	640.185	Metros cuadrados	6,7	100.000	670.000	Metros cuadrados	6,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,7	92.400	619.080
59	c- De 0,30 m. visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	51,5	163.800	8.436.700	Metros cuadrados	51,5	170.000	8.755.000	Metros cuadrados	51,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	51,5	158.400	8.157.600
60	d- De 0,30 m. visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	13,5	145.600	1.966.600	Metros cuadrados	13,5	150.000	2.025.000	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,5	140.800	1.900.800
61	e- De 0,15 m. visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	68,6	109.200	7.491.120	Metros cuadrados	68,6	110.000	7.546.000	Metros cuadrados	68,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	68,6	105.600	7.244.160
62	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24	20.020	480.480	Metro lineal	24	22.000	528.000	Metro lineal	24	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	24	19.360	464.640
63	Pilares :a- De 0,45m x 0,45m visto para corredor, de ladrillos prensados(tres agujeros) con nucleo de hormigón armado	Metro lineal	11	159.250	1.751.750	Metro lineal	11	170.000	1.870.000	Metro lineal	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	11	154.000	1.694.000
64	Techo :a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina (color uniforme) sobre tirantes de HºAº, con listón de boca de caño cuadrado	Metros cuadrados	168,5	304.850	51.367.225	Metros cuadrados	168,5	320.000	53.920.000	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	168,5	294.800	49.673.800
65	Revoques (con hidrófugo) :a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	128,1	35.490	4.545.269	Metros cuadrados	128,1	36.000	4.611.600	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	128,1	34.320	4.396.392
66	b- De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	18,92	38.675	731.731	Metros cuadrados	18,92	40.000	756.800	Metros cuadrados	18,92	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18,92	37.400	707.608
67	c- De viga de galería	Metros cuadrados	9,4	35.490	333.606	Metros cuadrados	9,4	36.000	338.400	Metros cuadrados	9,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	9,4	34.320	322.608
68	Contrapiso de H° de cascotes de 10cm de espesor	Metros cuadrados	115	44.590	5.127.850	Metros cuadrados	115	46.000	5.290.000	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	115	43.120	4.958.800
69	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	115	40.950	4.709.250	Metros cuadrados	115	44.000	5.060.000	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	115	39.600	4.554.000
70	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	115	109.200	12.558.000	Metros cuadrados	115	110.000	12.650.000	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	115	105.600	12.144.000
71	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	67	22.750	1.524.250	Metro lineal	67	24.000	1.608.000	Metro lineal	67	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	67	22.000	1.474.000
72	Aberturas de madera :b- Puerta tablero de madera de 1,20m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)	Unidad	2	1.365.000	2.730.000	Unidad	2	1.400.000	2.800.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	1.320.000	2.640.000
73	Aberturas metálicas :a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	13,68	304.850	4.170.348	Metros cuadrados	13,68	320.000	4.377.600	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,68	294.800	4.032.864

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.

74	Alfeizar de ventanas :c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	10	22.750	227.500	Metro lineal	10	24.000	240.000	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	10	22.000	220.000
75	Pinturas :a- De paredes al látex	Metros cuadrados	128,1	20.020	2.564.562	Metros cuadrados	128,1	22.000	2.818.200	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	128,1	19.360	2.480.016
76	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	20	20.930	418.600	Metros cuadrados	20	22.000	440.000	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	20.240	404.800
77	e- De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	28,3	20.020	566.566	Metros cuadrados	28,3	22.000	622.600	Metros cuadrados	28,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	28,3	19.360	547.888
78	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	13,68	34.580	473.054	Metros cuadrados	13,68	36.000	492.480	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,68	33.500	458.280
79	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	174,6	20.930	3.654.378	Metros cuadrados	174,6	24.000	4.190.400	Metros cuadrados	174,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	174,6	20.240	3.533.904
80	h- De tirantes de H°A° al látex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	168,5	29.120	4.906.720	Metros cuadrados	168,5	30.000	5.055.000	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	168,5	28.160	4.744.960
81	i- De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	11	34.580	380.380	Metros cuadrados	11	36.000	396.000	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11	33.440	367.840
82	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	13,68	150.150	2.054.052	Metros cuadrados	13,68	160.000	2.188.800	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,68	145.200	1.986.336
83	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 25 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	43,5	63.700	2.770.950	Metro lineal	43,5	68.000	2.958.000	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	43,5	61.600	2.679.600
84	b- Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	43,5	22.750	989.625	Metro lineal	43,5	24.000	1.044.000	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	43,5	22.000	957.000
85	Instalación eléctrica (provisión y colocación) - Aulas de 5,80x6,80 m. - Incluye: 8 artefactos de 3x40, 4 VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica, 6 tomas corrientes, 2 TCV y 2 TC L y T (todo s/ ETT). En galería 4 artefactos de	Unidad Medida Global	1	9.100.000	9.100.000	Unidad Medida Global	1	11.000.000	11.000.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	8.800.000	8.800.000
86	Mobiliarios :a- Pizarrones(ver detalle)	Unidad	2	1.501.500	3.003.000	Unidad	2	1.600.000	3.200.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	1.452.000	2.904.000
87	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.374.974	1.374.974	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	1.329.645	1.329.645
88	EUSEBIO AYALA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 7,20m x 7,20m - COLEGIO NACIONAL SAN JOSÉ : Preparacion de la obra a- Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
89	b- Replanteo	Unidad Medida Global	1	455.000	455.000	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	440.000	440.000
90	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	18,3	400.400	7.327.320	Metros cúbicos	18,3	430.000	7.869.000	Metros cúbicos	18,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	18,3	387.200	7.085.760
91	Estructura de H° A° a- Viga y dado de H°A° y viga de H°A° en galería.	Metros cúbicos	1,26	1.966.600	2.465.160	Metros cúbicos	1,26	2.100.000	2.646.000	Metros cúbicos	1,26	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,26	1.892.000	2.383.920
92	b- Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	2,56	1.638.000	4.193.280	Metros cúbicos	2,56	2.000.000	5.120.000	Metros cúbicos	2,56	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,56	1.584.000	4.055.040
93	c- Losa de H°A° acceso	Unidad Medida Global	1	455.000	455.000	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	1.584.000	1.584.000
94	Muros de nivelación a- De 0,45m	Metros cuadrados	8,7	191.100	1.662.570	Metros cuadrados	8,7	200.000	1.740.000	Metros cuadrados	8,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	8,7	184.800	1.607.760
95	b- De 0,30m	Metros cuadrados	3,2	127.400	407.680	Metros cuadrados	3,2	130.000	416.000	Metros cuadrados	3,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,2	123.200	394.240
96	c- De 0,60m	Metros cuadrados	0,6	245.700	147.420	Metros cuadrados	0,6	265.000	159.000	Metros cuadrados	0,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,6	237.600	142.560
97	Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	27	63.700	1.719.900	Metros cuadrados	27	68.000	1.836.000	Metros cuadrados	27	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	27	61.600	1.663.200
98	Aislación asfáltica: a- De paredes en U	Metros cuadrados	9,25	38.220	353.535	Metros cuadrados	9,25	40.000	370.000	Metros cuadrados	9,25	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	9,25	36.960	341.880
99	Muros de Elevación a- De 0,15m de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	4,6	95.650	439.630	Metros cuadrados	4,6	100.000	460.000	Metros cuadrados	4,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	4,6	92.400	425.040
100	b- De 0,30m de visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	48	145.600	6.988.800	Metros cuadrados	48	160.000	7.680.000	Metros cuadrados	48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	48	140.800	6.758.400
101	b- De 0,30m de visto de una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	17,2	136.500	2.347.800	Metros cuadrados	17,2	145.000	2.494.000	Metros cuadrados	17,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	17,2	132.000	2.270.400
102	c- Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	25,2	20.020	504.504	Metro lineal	25,2	22.000	554.400	Metro lineal	25,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	25,2	19.360	487.872
103	Pilar a- De 0,30m x 0,30m para revocar	Metro lineal	10,8	100.100	1.081.080	Metro lineal	10,8	100.000	1.080.000	Metro lineal	10,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	10,8	96.800	1.045.440
104	b- De 0,45m x 0,45m de ladrillos prensados (tres agujeros) vistos para corredor	Metro lineal	6,6	131.950	870.870	Metro lineal	6,6	140.000	924.000	Metro lineal	6,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	6,6	127.600	842.160
105	Techo: a- De tirantes de H°A° , tejas y tejuelones prensadas a maquina (color uniforme) y listón de boca de 2x3" de caño cuadrado	Metros cuadrados	101,5	304.850	30.942.275	Metros cuadrados	101,5	320.000	32.480.000	Metros cuadrados	101,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	101,5	294.800	29.922.200
106	a- De paredes interior y exterior a una capa (con hidrófugo)	Metros cuadrados	39	35.490	1.384.110	Metros cuadrados	39	38.000	1.482.000	Metros cuadrados	39	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	39	34.320	1.338.480
107	b- De pilares de 0,30m x 0,30m	Metros cuadrados	10,8	34.580	373.464	Metros cuadrados	10,8	38.000	410.400	Metros cuadrados	10,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,8	33.440	361.152
108	c- De viga cumbrera de H°A° y viga de galería de H°A°	Metro lineal	16,6	16.380	271.908	Metro lineal	16,6	20.000	332.000	Metro lineal	16,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	16,6	15.840	262.944
109	Contrapiso de H° de cascotes de 10cm de espesor	Metros cuadrados	67	44.590	2.987.530	Metros cuadrados	67	48.000	3.216.000	Metros cuadrados	67	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67	43.120	2.889.040
110	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	67	40.950	2.743.650	Metros cuadrados	67	44.000	2.948.000	Metros cuadrados	67	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67	39.600	2.653.200
111	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	67	109.200	7.316.400	Metros cuadrados	67	110.000	7.370.000	Metros cuadrados	67	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67	105.600	7.075.200
112	Zocalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	36	22.750	819.000	Metro lineal	36	24.000	864.000	Metro lineal	36	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36	22.000	792.000
113	Abertura de madera:a- puerta tablero (1,20m x 2,10m) con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
114	Aberturas Metalicas.a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	15,48	304.850	4.719.078	Metros cuadrados	15,48	330.000	5.108.400	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,48	294.800	4.563.504
115	Alfeizar de ventanas: a- revoques de 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	16	29.120	465.920	Metro lineal	16	30.000	480.000	Metro lineal	16	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	16	28.160	450.560

Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

116	b- de ladrillo prensado tipo sardinel	Metro lineal	6	43.680	262.080	Metro lineal	6	46.000	276.000	Metro lineal	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	6	42.240	253.440
117	Rampa de acceso	Unidad Medida Global	1	1.365.000	1.365.000	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	1.320.000	1.320.000
118	Pintura: a- De paredes al látex	Metros cuadrados	39	20.020	780.780	Metros cuadrados	39	22.000	858.000	Metros cuadrados	39	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	39	19.360	755.040
119	b- De pilares al látex	Metros cuadrados	13	20.020	260.260	Metros cuadrados	13	22.000	286.000	Metros cuadrados	13	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13	19.360	251.680
120	c- De pilares al látex color cerámico	Metros cuadrados	11,9	20.020	238.238	Metros cuadrados	11,9	22.000	261.800	Metros cuadrados	11,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,9	19.360	230.384
121	d- De viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	10,7	20.020	214.214	Metros cuadrados	10,7	22.000	235.400	Metros cuadrados	10,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,7	19.360	207.152
122	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	15,48	34.580	535.298	Metros cuadrados	15,48	36.000	557.280	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,48	33.500	518.580
123	f- De ladrillos vistos al látex color cerámico	Metros cuadrados	134	20.020	2.682.680	Metros cuadrados	134	22.000	2.948.000	Metros cuadrados	134	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	134	19.360	2.594.240
124	g- Tejuelones al sintético	Metros cuadrados	101,5	34.580	3.509.870	Metros cuadrados	101,5	36.000	3.654.000	Metros cuadrados	101,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	101,5	33.440	3.394.160
125	h- De tirantes de 2" x 6" al látex y listón de boca de 2" x 3" de caño cuadrado al sintético	Unidad Medida Global	1	910.000	910.000	Unidad Medida Global	1	980.000	980.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	880.000	880.000
126	i- De aberturas de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	34.580	190.190	Metros cuadrados	5,5	36.000	198.000	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,5	33.440	183.920
127	Desagüe pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 26, desarrollo 33cm	Metro lineal	23	63.700	1.465.100	Metro lineal	23	68.000	1.564.000	Metro lineal	23	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	23	61.600	1.416.800
128	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	15,48	150.150	2.324.322	Metros cuadrados	15,48	160.000	2.476.800	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,48	145.200	2.247.696
129	Instalacion eléctrica(T.P, T.S, TCV y TCL T)	Unidad Medida Global	1	2.275.000	2.275.000	Unidad Medida Global	1	2.400.000	2.400.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	2.200.000	2.200.000
130	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	2	100.100	200.200	Unidad	2	105.000	210.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	96.800	193.600
131	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	4	218.400	873.600	Unidad	4	230.000	920.000	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	211.200	844.800
132	Provisión y colocación de tomas comunes	Unidad	3	100.100	300.300	Unidad	3	105.000	315.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	96.800	290.400
133	Provisión y colocación de ventilador de 56" de 7 velocidades (caja metálica)	Unidad	2	500.500	1.001.000	Unidad	2	600.000	1.200.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	484.000	968.000
134	Mobiliarios a- Pizarrones (ver detalle)	Unidad	1	1.092.000	1.092.000	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.056.000	1.056.000
135	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.432.304	1.432.304	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	1.385.085	1.385.085
136	ISLA PUCU: REPARACIONES VARIAS DE 4 AULAS - ESC. SUBVENCIONADA SAN MIGUEL/ COMPAÑIA PINDOTY/ PRELIMINARES: CARTEL DE OBRA	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
137	b- Demoliciónes de techo de tejas sin recuperación	Metros cuadrados	274	18.200	4.986.800	Metros cuadrados	274	20.000	5.480.000	Metros cuadrados	274	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	274	17.600	4.822.400
138	c- Demoliciónes de pilares de galeria	Metro lineal	17,3	15.925	275.503	Metro lineal	17,3	18.000	311.400	Metro lineal	17,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	17,3	15.400	266.420
139	c- Demolición de fundacion de pilares con excavacion	Unidad Medida Global	1	364.000	364.000	Unidad Medida Global	1	380.000	380.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	352.000	352.000
140	d- Demoliciónes de mamposteria de 0.15 m	Metros cuadrados	9,9	8.190	81.081	Metros cuadrados	9,9	8.500	84.150	Metros cuadrados	9,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	9,9	7.920	78.408
141	d- Demoliciónes de mamposteria de 0.30 m	Metros cuadrados	6,6	10.920	72.072	Metros cuadrados	6,6	12.000	79.200	Metros cuadrados	6,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,6	10.560	69.696
142	e- Desmontes de artefactos e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	455.000	455.000	Unidad Medida Global	1	490.000	490.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	440.000	440.000
143	Estructura de H° A° a- Zapata 0,60x0,60x0,25m	Metros cúbicos	0,72	1.956.500	1.408.680	Metros cúbicos	0,72	2.200.000	1.584.000	Metros cúbicos	0,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,72	1.892.000	1.362.240
144	a- Columna 0,30x0,30m	Metros cúbicos	1,72	1.956.500	3.365.180	Metros cúbicos	1,72	2.200.000	3.784.000	Metros cúbicos	1,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,72	1.892.000	3.254.240
145	b- Viga cumbrera de 20x45cm y DADO de 20x60cm de H°A°	Metros cúbicos	2,41	1.956.500	4.715.165	Metros cúbicos	2,41	2.200.000	5.302.000	Metros cúbicos	2,41	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,41	1.892.000	4.559.720
146	d- Viga Encadenado Superior 0,13x0,27mts	Metros cúbicos	2,91	1.956.500	5.693.415	Metros cúbicos	2,91	2.200.000	6.402.000	Metros cúbicos	2,91	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,91	1.892.000	5.505.720
147	e- Viga de H° A° de galeria 0,15x0,25mts	Metros cúbicos	0,96	1.956.500	1.878.240	Metros cúbicos	0,96	2.200.000	2.112.000	Metros cúbicos	0,96	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,96	1.892.000	1.816.320
148	Aislacion Asfaltica:b- De pilares	Unidad	8	22.750	182.000	Unidad	8	26.000	208.000	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	8	22.000	176.000
149	Muros de Elevacion :a- De 0,15 m. con ladrillo comun.	Metros cuadrados	30	91.000	2.730.000	Metros cuadrados	30	105.000	3.150.000	Metros cuadrados	30	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	30	88.000	2.640.000
150	b- De 0,30 m. con ladrillo comun.	Metros cuadrados	6,6	131.950	870.870	Metros cuadrados	6,6	150.000	990.000	Metros cuadrados	6,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,6	127.600	842.160
151	Pilar a- De 0,45 m. x 0,45 m. con ladrillo comun para revocar	Metro lineal	12	86.450	1.037.400	Metro lineal	12	98.000	1.176.000	Metro lineal	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	12	83.600	1.003.200
152	techo a- Tejas y tejuelones prensadas en maquina con tirantes de H°A°	Metros cuadrados	274	236.600	64.828.400	Metros cuadrados	274	290.000	79.460.000	Metros cuadrados	274	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	274	228.800	62.691.200
153	Salpicado de H°A° a- Azotada de adherencia. Contraviga y vigas de H°	Metros cuadrados	44,6	21.385	953.771	Metros cuadrados	44,6	24.000	1.070.400	Metros cuadrados	44,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	44,6	20.680	922.328
154	Revoque a- De paredes interior y exterior a 1 capa con hidrófugo	Metros cuadrados	85	35.490	3.016.650	Metros cuadrados	85	38.000	3.230.000	Metros cuadrados	85	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	85	34.320	2.917.200
155	b- De contraviga y vigas de H°A°	Metros cuadrados	44,6	38.675	1.724.905	Metros cuadrados	44,6	42.000	1.873.200	Metros cuadrados	44,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	44,6	37.400	1.668.040
156	Pisos y contrapisos a- Carpeta para piso. Dos: 1:3	Metros cuadrados	208	22.750	4.732.000	Metros cuadrados	208	25.000	5.200.000	Metros cuadrados	208	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	208	22.000	4.576.000
157	b- Piso de ceramica esmaltada PEI5 ANTIDESLIZANTE.	Metros cuadrados	208	109.200	22.713.600	Metros cuadrados	208	115.000	23.920.000	Metros cuadrados	208	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	208	79.200	16.473.600

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Apoderado

158	c- Zocalo de CERAMICA	Metro lineal	102,8	18.200	1.870.960	Metro lineal	102,8	20.000	2.056.000	Metro lineal	102,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	102,8	17.600	1.809.280
159	Aberturas de madera :a- Reparacion de puertas (cerraduras+desmonte de puerta+ cepillado de hoja+ montaje de puerta)	Unidad Medida Global	1	455.000	455.000	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	440.000	440.000
160	Pintura a- De pared al latex interior/exterior	Metros cuadrados	570	20.475	11.670.750	Metros cuadrados	570	24.000	13.680.000	Metros cuadrados	570	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	570	19.800	11.286.000
161	a- De pared + pilar al sintetico exterior a 1,20mts de altura	Metros cuadrados	38	31.850	1.210.300	Metros cuadrados	38	36.000	1.368.000	Metros cuadrados	38	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	38	30.800	1.170.400
162	b- De pilar con latex exterior	Metros cuadrados	15	20.475	307.125	Metros cuadrados	15	24.000	360.000	Metros cuadrados	15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15	19.800	297.000
163	c- De contravigas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	44,6	15.015	669.669	Metros cuadrados	44,6	18.000	802.800	Metros cuadrados	44,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	44,6	14.520	647.592
164	d- De abertura metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	11,4	31.850	363.090	Metros cuadrados	11,4	36.000	410.400	Metros cuadrados	11,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,4	30.800	351.120
165	e- De tirantes de H°A° al latex y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	274	20.020	5.485.480	Metros cuadrados	274	24.000	6.576.000	Metros cuadrados	274	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	274	19.360	5.304.640
166	f- De abertura de madera con esmalte sintetico	Metros cuadrados	13	29.120	378.560	Metros cuadrados	13	34.000	442.000	Metros cuadrados	13	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13	28.160	366.080
167	g- De canaleta + bajada (chapa)	Metro lineal	74	20.930	1.548.820	Metro lineal	74	24.000	1.776.000	Metro lineal	74	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	74	20.240	1.497.760
168	h- Vidrios Dobles (reposicion)	Metros cuadrados	1,5	136.500	204.750	Metros cuadrados	1,5	160.000	240.000	Metros cuadrados	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1,5	132.000	198.000
169	Desague pluvial:a- Canaleta y caño de bajada chapa n°28- desarrollo 33cms (pintado) 4 bajadas por falda de techo.	Metro lineal	74	63.700	4.713.800	Metro lineal	74	72.000	5.328.000	Metro lineal	74	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	74	61.600	4.558.400
170	Instalaciones a- Instalacion eléctrica. Bocas de lamparas y toma corriente (incluye colocacion de electroducto, cableado, cajas de conexión, llaves unipolar y tapa)	Unidad	39	72.800	2.839.200	Unidad	39	85.000	3.315.000	Unidad	39	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	39	70.400	2.745.600
171	b- Provision y colocacion de TP metalica para 24 llaves + 6 llaves TM.	Unidad	1	591.500	591.500	Unidad	1	700.000	700.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	572.000	572.000
172	c- Provision y colocacion de Artefactos electricos 3x40W.	Unidad	23	218.400	5.023.200	Unidad	23	250.000	5.750.000	Unidad	23	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	23	132.000	3.036.000
173	c- Provision y colocacion de Ventilador de techo	Unidad	8	500.500	4.004.000	Unidad	8	650.000	5.200.000	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	8	484.000	3.872.000
174	Terminaciones a- Pizarron (1.20 X 3.00)	Unidad	3	1.501.500	4.504.500	Unidad	3	1.800.000	5.400.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	1.452.000	4.356.000
175	b- Rampa en galeria (1.60 X 2.00)	Unidad Medida Global	1	455.000	455.000	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	440.000	440.000
176	b- Limpieza periodica y final	Unidad Medida Global	1	1.347.665	1.347.665	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	1.303.236	1.303.236
177	Mbocayaty del Yhaguy: REPARACIONES VARIAS DE 6 AULAS - ESC. BAS. Nº 587 MARÍA AUXILIADORA	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
178	b- Demoliciónes de tejas sin recuperación	Metros cuadrados	288	7.280	2.096.640	Metros cuadrados	288	7.500	2.160.000	Metros cuadrados	288	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	288	7.040	2.027.520
179	c- Desmonte de artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.365.000	1.365.000	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	1.320.000	1.320.000
180	TECHO a- Reposición de Tejas (prensadas a maquina y color uniforme)	Metros cuadrados	288	109.200	31.449.600	Metros cuadrados	288	110.000	31.680.000	Metros cuadrados	288	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	288	105.600	30.412.800
181	Albañilería a- Revoques(filtrado) de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	91,5	35.490	3.247.335	Metros cuadrados	91,5	38.000	3.477.000	Metros cuadrados	91,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	91,5	34.320	3.140.280
182	b- Terminación de nueve pilares con ladrillos comúnes y revoque	Unidad Medida Global	1	1.365.000	1.365.000	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	1.320.000	1.320.000
183	c- Rampa (ver planta)	Unidad Medida Global	1	1.365.000	1.365.000	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	1.320.000	1.320.000
184	d- Piso de hormigón (tipo badén) - Anch:1,00m - esp:6cm	Metro lineal	30	91.000	2.730.000	Metro lineal	30	98.000	2.940.000	Metro lineal	30	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	30	88.000	2.640.000
185	Pisos y contrapisos a- Contrapiso de H° de cascotes de 10cm de espesor	Metros cuadrados	105,5	44.590	4.704.245	Metros cuadrados	105,5	48.000	5.064.000	Metros cuadrados	105,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	105,5	43.120	4.549.160
186	b- Piso granitico base gris lavado (30cmx30cm)	Metros cuadrados	219	100.100	21.921.900	Metros cuadrados	219	105.000	22.995.000	Metros cuadrados	219	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	219	96.800	21.199.200
187	c- Piso de baldosón de hormigón 0,40m x 0,40m	Metros cuadrados	90	74.620	6.715.800	Metros cuadrados	90	80.000	7.200.000	Metros cuadrados	90	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	90	72.160	6.494.400
188	d- Zócalo granitico	Metro lineal	151	63.700	9.618.700	Metro lineal	151	68.000	10.268.000	Metro lineal	151	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	151	61.600	9.301.600
189	Pintura a- De pared y pilares de galería al látex interior/exterior	Metros cuadrados	664,7	20.020	13.307.294	Metros cuadrados	664,7	24.000	15.952.800	Metros cuadrados	664,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	664,7	19.360	12.868.592
190	b- De paredes exteriores y pilares de galería (alt:1,00m) al sintético	Metros cuadrados	82	34.580	2.835.560	Metros cuadrados	82	36.000	2.952.000	Metros cuadrados	82	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	82	33.440	2.742.080
191	c- De tirantes vigas de madera al latex y tejuelones con pintura sintética	Metros cuadrados	288	29.120	8.386.560	Metros cuadrados	288	30.000	8.640.000	Metros cuadrados	288	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	288	28.160	8.110.080
192	d- De abertura de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	22,68	34.580	784.274	Metros cuadrados	22,68	36.000	816.480	Metros cuadrados	22,68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22,68	33.500	759.780
193	e- De aberturas metálicas al sintético	Metros cuadrados	25,2	34.580	871.416	Metros cuadrados	25,2	36.000	907.200	Metros cuadrados	25,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	25,2	33.440	842.688
194	f- De canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	84,8	22.750	1.929.200	Metro lineal	84,8	24.000	2.035.200	Metro lineal	84,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	84,8	22.000	1.865.600
195	Desagüe pluvial:a- Canaleta y caño de bajada chapa N°26- desarrollo 33cm	Metro lineal	84,8	63.700	5.401.760	Metro lineal	84,8	68.000	5.766.400	Metro lineal	84,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	84,8	61.600	5.223.680
196	Instalaciones a- Instalación Eléctrica (T P, T S, TCV y 1 TC L y T)	Unidad	1	4.550.000	4.550.000	Unidad	1	6.000.000	6.000.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	4.400.000	4.400.000
197	b- Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	8	136.500	1.092.000	Unidad	8	145.000	1.160.000	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	8	132.000	1.056.000
198	c- Provisión, colocación y alimentación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	20	218.400	4.368.000	Unidad	20	235.000	4.700.000	Unidad	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	20	184.800	3.696.000
199	d- Provisión, colocación y alimentación de tomas comunes	Unidad	18	100.100	1.801.800	Unidad	18	120.000	2.160.000	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	18	96.800	1.742.400

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

200	e-Provisión y colocación de ventiladores de techo de 56" de 7 velocidades, caja metálica.	Unidad	12	500.500	6.006.000	Unidad	12	600.000	7.200.000	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	12	484.000	5.808.000
201	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.498.916	1.498.916	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	1.446.391	1.446.391
				Precio Total	849.354.602				920.632.882				NO COTIZA			Precio Total	805.987.421

LOTE N° 4: ROYALTIES.

		MVZ INGENIERIA				ALFREDO LEZCANO				CONSULTORA SAN MIGUEL				ING. RAMON SALVIONI			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	EUSEBIO AYALA: REPARACIONES VARIAS DE 3 AULAS - ESC. BAS. N° 1086 SUBVENCIONADA LA INMACULADA, Preliminares a- CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	Unidad	1	1.440.000	1.440.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.411.500	1.411.500
2	b- Demolicion de techo	Metros cuadrados	194	10.920	2.118.480	Metros cuadrados	194	11.520	2.234.880	Metros cuadrados	194	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	194	11.292	2.190.648
3	c- Demolicion de piso	Metros cuadrados	156,7	9.100	1.425.970	Metros cuadrados	156,7	9.600	1.504.320	Metros cuadrados	156,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	156,7	9.410	1.474.547
4	TECHO: a- Techo de chapa tipo teja colonial prepintada color ceramico. N° 26 con estructura metalica.	Metros cuadrados	185,3	136.500	25.293.450	Metros cuadrados	185,3	144.000	26.683.200	Metros cuadrados	185,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	185,3	141.150	26.155.095
5	b- Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	154,3	68.250	10.530.975	Metros cuadrados	154,3	72.000	11.109.600	Metros cuadrados	154,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	154,3	70.575	10.889.723
6	c- Buña de Cielorraso de yeso	Metro lineal	130	18.200	2.366.000	Metro lineal	130	19.200	2.496.000	Metro lineal	130	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	130	18.820	2.446.600
7	Albañileria a- Envarillado en z de fisuras en mamposteria	Unidad Medida Global	1	227.500	227.500	Unidad Medida Global	1	240.000	240.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	235.250	235.250
8	b- Mamposteria de 15 cm.	Metros cuadrados	7,72	81.900	632.268	Metros cuadrados	7,72	86.400	667.008	Metros cuadrados	7,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	7,72	84.690	653.807
9	c- Mamposteria de 30 cm.	Metros cuadrados	7,72	136.500	1.053.780	Metros cuadrados	7,72	144.000	1.111.680	Metros cuadrados	7,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	7,72	141.150	1.089.678
10	Revoques a- Revoque de mamposteria interior y exterior.	Metros cuadrados	39	35.490	1.384.110	Metros cuadrados	39	37.440	1.460.160	Metros cuadrados	39	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	39	36.699	1.431.261
11	Pinturas: a- De cielorraso	Metros cuadrados	154,3	20.020	3.089.086	Metros cuadrados	154,3	21.120	3.258.816	Metros cuadrados	154,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	154,3	20.702	3.194.319
12	b- De pared con latex interior y exterior	Metros cuadrados	475	20.020	9.509.500	Metros cuadrados	475	21.120	10.032.000	Metros cuadrados	475	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	475	20.702	9.833.450
13	C- De pared con latex exterior	Metros cuadrados	263	20.020	5.265.260	Metros cuadrados	263	21.120	5.554.560	Metros cuadrados	263	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	263	20.702	5.444.626
14	d- De pared con sintetico exterior a 1,25mts de altura	Metros cuadrados	58	34.580	2.005.640	Metros cuadrados	58	36.480	2.115.840	Metros cuadrados	58	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	58	35.758	2.073.964
15	d- De aberturas con sintetico	Metros cuadrados	69	34.580	2.386.020	Metros cuadrados	69	36.480	2.517.120	Metros cuadrados	69	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	69	35.758	2.467.302
16	e- De bajada de canaleta con 2 manos de antioxido + 2 manos de sintetico	Metros cuadrados	69	34.580	2.386.020	Metros cuadrados	69	36.480	2.517.120	Metros cuadrados	69	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	69	35.758	2.467.302
17	Pisos: a- Carpeta para piso. Dos: 1:3	Metros cuadrados	156,7	22.750	3.564.925	Metros cuadrados	156,7	24.000	3.760.800	Metros cuadrados	156,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	156,7	23.525	3.686.368
18	b- Piso de ceramica esmaltada PEI5 ANTIDESLIZANTE.	Metros cuadrados	156,7	109.200	17.111.640	Metros cuadrados	156,7	115.200	18.051.840	Metros cuadrados	156,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	156,7	84.690	13.270.923
19	c- Zocalo de ceramica esmaltada. 10cm	Metro lineal	130	22.750	2.957.500	Metro lineal	130	24.000	3.120.000	Metro lineal	130	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	130	18.820	2.446.600
20	Carpinteria a- Reparacion varias de puertas	Unidad Medida Global	1	1.365.000	1.365.000	Unidad Medida Global	1	1.440.000	1.440.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	1.411.500	1.411.500
21	Instalacion electrica a- Desmonte de artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	455.000	455.000	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	470.500	470.500
22	b- Instalacion de tablero metalico Principal con barra de fase y neutro.	Unidad	1	546.000	546.000	Unidad	1	576.000	576.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	564.600	564.600
23	c- Instalacion de tableros TS LyT para 6 llaves TM	Unidad	3	318.500	955.500	Unidad	3	336.000	1.008.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	329.350	988.050
24	d- Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	6	200.200	1.201.200	Unidad	6	211.200	1.267.200	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	207.020	1.242.120
25	e- alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	18	81.900	1.474.200	Unidad	18	86.400	1.555.200	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	18	84.690	1.524.420
26	f- alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	18	81.900	1.474.200	Unidad	18	86.400	1.555.200	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	18	84.690	1.524.420
27	g- alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	81.900	491.400	Unidad	6	86.400	518.400	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	84.690	508.140
28	ARTEFACTOS ELECTRICOS a- Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	12	182.000	2.184.000	Unidad	12	192.000	2.304.000	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	12	188.200	2.258.400
29	b- Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocelula en el exterior.	Unidad	6	81.900	491.400	Unidad	6	86.400	518.400	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	84.690	508.140
30	c- Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56" de 7 velocidades (caja metalica).	Unidad	6	318.500	1.911.000	Unidad	6	336.000	2.016.000	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	329.350	1.976.100
31	Terminaciones a- Limpieza periodica y final	Unidad Medida Global	1	1.387.386	1.387.386	Unidad Medida Global	1	1.463.616	1.463.616	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	1.434.649	1.434.649
32	ITACURUBI DE LA CORDILLERA:Reparaciones varias de 6 aulas y 2 direcciones - ESC. BASICA N°2 261 PARROQUIAL SUBVENCIONADA SANTA LUCIA a- Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	Unidad	1	1.440.000	1.440.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.411.500	1.411.500
33	b- Demoliciones de techo de tejas sin recuperación	Metros cuadrados	487	18.200	8.863.400	Metros cuadrados	487	19.200	9.350.400	Metros cuadrados	487	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	487	18.820	9.165.340
34	c- Demoliciones de pilares de madera de galeria	Unidad	14	18.200	254.800	Unidad	14	19.200	268.800	Unidad	14	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	14	18.820	263.480
35	d- Demoliciones de mamposteria de 0.15m	Metros cuadrados	44	10.920	480.480	Metros cuadrados	44	11.520	506.880	Metros cuadrados	44	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	44	11.292	496.848

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

36	e- Demoliciones de mamposteria de 0,30m	Metros cuadrados	53,4	16.380	874.692	Metros cuadrados	53,4	17.280	922.752	Metros cuadrados	53,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	53,4	16.938	904.489
37	f- Retiro de ventanas sin recuración	Unidad	5	45.500	227.500	Unidad	5	48.000	240.000	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	5	47.050	235.250
38	Estructura de H° A a- Zapata de H°A°	Metros cúbicos	1,75	1.638.000	2.866.500	Metros cúbicos	1,75	1.728.000	3.024.000	Metros cúbicos	1,75	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,75	1.693.800	2.964.150
39	b- Viga cumbrera 20x45 de H°A°	Metros cúbicos	4,26	2.002.000	8.528.520	Metros cúbicos	4,26	2.112.000	8.997.120	Metros cúbicos	4,26	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	4,26	2.070.200	8.819.052
40	c- Dados de H°A°	Metros cúbicos	0,32	2.002.000	640.640	Metros cúbicos	0,32	2.112.000	675.840	Metros cúbicos	0,32	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,32	2.070.200	662.464
41	d- Viga de H° A° de galería 0,20m x 0,27	Metros cúbicos	2,55	2.002.000	5.105.100	Metros cúbicos	2,55	2.112.000	5.385.600	Metros cúbicos	2,55	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,55	2.070.200	5.279.010
42	e- Encadenado superior de H° A° superior 15x25	Metros cúbicos	4,42	1.956.500	8.647.730	Metros cúbicos	4,42	2.064.000	9.122.880	Metros cúbicos	4,42	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	4,42	2.023.150	8.942.323
43	Aislación Asfaltica:a- De pilares	Unidad	14	22.750	318.500	Unidad	14	24.000	336.000	Unidad	14	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	14	23.525	329.350
44	Mamposteria de Elevación :a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	20	100.100	2.002.000	Metros cuadrados	20	105.600	2.112.000	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	103.510	2.070.200
45	b- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	32	131.950	4.222.400	Metros cuadrados	32	139.200	4.454.400	Metros cuadrados	32	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	32	136.445	4.366.240
46	Pilar a- De 0,45 x0,45 con nucleo de hormigón armado	Metro lineal	35	141.050	4.936.750	Metro lineal	35	148.800	5.208.000	Metro lineal	35	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	35	145.855	5.104.925
47	TECHO a- Tejas y tejuelones prensadas a maquina (color uniforme) con tirantes de H°A°	Metros cuadrados	487	304.850	148.461.950	Metros cuadrados	487	321.600	156.619.200	Metros cuadrados	487	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	487	315.235	153.519.445
48	Salpicado de H°A° a- Viga cumbrera y vigas de galeria y pasillo de H°A°	Metros cuadrados	86,79	21.386	1.856.004	Metros cuadrados	86,79	22.560	1.957.982	Metros cuadrados	86,79	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	86,79	22.114	1.919.274
49	Revoques a- De paredes interior y exterior a 1 capa con hidrófugo	Metros cuadrados	236,5	35.490	8.393.385	Metros cuadrados	236,5	37.440	8.854.560	Metros cuadrados	236,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	236,5	36.699	8.679.314
50	b- Viga cumbrera y vigas de galeria y pasillo de H°A°	Metros cuadrados	86,79	38.675	3.356.603	Metros cuadrados	86,79	40.800	3.541.032	Metros cuadrados	86,79	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	86,79	39.993	3.470.992
51	Pisos y contrapisos a- Piso granítico lavado color gris de 0,30m x 0,30m	Metros cuadrados	311	100.100	31.131.100	Metros cuadrados	311	105.600	32.841.600	Metros cuadrados	311	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	311	103.510	32.191.610
52	b- Zócalo granítico	Metro lineal	178	45.500	8.099.000	Metro lineal	178	48.000	8.544.000	Metro lineal	178	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	178	47.050	8.374.900
53	Aberturas metálicas y vidriosa- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	12,6	291.200	3.669.120	Metros cuadrados	12,6	307.200	3.870.720	Metros cuadrados	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	12,6	301.120	3.794.112
54	b- Vidrios Dobles + reposición	Metros cuadrados	17,6	150.150	2.642.640	Metros cuadrados	17,6	158.400	2.787.840	Metros cuadrados	17,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	17,6	155.265	2.732.664
55	Pintura: a- De pared al látex interior/exterior	Metros cuadrados	895	20.020	17.917.900	Metros cuadrados	895	21.120	18.902.400	Metros cuadrados	895	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	895	20.702	18.528.290
56	b- De pilar al látex	Metros cuadrados	56,7	20.020	1.135.134	Metros cuadrados	56,7	21.120	1.197.504	Metros cuadrados	56,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	56,7	20.702	1.173.803
57	c- De viga cumbrera y viga de galeria de H°A°	Metros cuadrados	86,79	15.015	1.303.152	Metros cuadrados	86,79	15.840	1.374.754	Metros cuadrados	86,79	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	86,79	15.527	1.347.588
58	d- De abertura metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	47,9	34.580	1.656.382	Metros cuadrados	47,9	36.480	1.747.392	Metros cuadrados	47,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	47,9	35.758	1.712.808
59	e- De tirantes de H°A° al latex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	487	29.120	14.181.440	Metros cuadrados	487	30.720	14.960.640	Metros cuadrados	487	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	487	30.112	14.664.544
60	f- De abertura de madera con esmalte sintetico	Metros cuadrados	26,5	34.580	916.370	Metros cuadrados	26,5	36.480	966.720	Metros cuadrados	26,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	26,5	35.758	947.587
61	g- De canaleta + bajada (chapa)	Metros cuadrados	114,6	20.930	2.398.578	Metros cuadrados	114,6	22.080	2.530.368	Metros cuadrados	114,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	114,6	21.643	2.480.288
62	Desague pluvial:a- Canaleta y caño de bajada chapa n°26- desarrollo 33cms	Metro lineal	114,6	63.700	7.300.020	Metro lineal	114,6	67.200	7.701.120	Metro lineal	114,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	114,6	65.870	7.548.702
63	Instalaciones a- Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	7.280.000	7.280.000	Unidad Medida Global	1	7.680.000	7.680.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	7.528.000	7.528.000
64	b- Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	15	136.500	2.047.500	Unidad	15	144.000	2.160.000	Unidad	15	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	15	141.150	2.117.250
65	c- Provisión y colocación artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	26	218.400	5.678.400	Unidad	26	230.400	5.990.400	Unidad	26	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	26	188.200	4.893.200
66	d- Provisión y colocación de tomas comunes	Unidad	21	104.650	2.197.650	Unidad	21	110.400	2.318.400	Unidad	21	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	21	108.215	2.272.515
67	e- Provisión y colocación de ventilador de techo caja metálica de 7 velocidades	Unidad	12	591.500	7.098.000	Unidad	12	624.000	7.488.000	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	12	611.650	7.339.800
68	terminaciones a- Limpieza periodica y final	Unidad Medida Global	1	1.404.949	1.404.949	Unidad Medida Global	1	1.482.144	1.482.144	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	1.452.810	1.452.810
69	SANTA ELENA : CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO - ESC. BAS. N° 1.087 PARROQUIAL SUBV. SANTA ELENA Preparación de obra Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	455.000	455.000	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	470.500	470.500
70	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	27	7.280	196.560	Metros cuadrados	27	7.680	207.360	Metros cuadrados	27	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	27	7.528	203.256
71	Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	Unidad	1	1.440.000	1.440.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.411.500	1.411.500
72	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	400.400	3.603.600	Metros cúbicos	9	422.400	3.801.600	Metros cúbicos	9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	9	414.040	3.726.360
73	Estructura de H° A Encadenado inferior de H°A°	Metro lineal	34	100.100	3.403.400	Metro lineal	34	105.600	3.590.400	Metro lineal	34	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	34	103.510	3.519.340
74	Encadenado superior de H°A°	Metro lineal	29,2	104.650	3.055.780	Metro lineal	29,2	110.400	3.223.680	Metro lineal	29,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	29,2	108.215	3.159.878
75	Muro de nivelación De 0,30m	Metros cuadrados	11	168.350	1.851.850	Metros cuadrados	11	177.600	1.953.600	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11	174.085	1.914.935
76	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	86.450	622.440	Metros cúbicos	7,2	91.200	656.640	Metros cúbicos	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	7,2	89.395	643.644
77	Aislación asfáltica De paredes(en U)	Metro lineal	34	38.220	1.299.480	Metro lineal	34	40.320	1.370.880	Metro lineal	34	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	34	39.522	1.343.748

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C

78	Muros de elevación De 0,15 m. para revocar	Metros cuadrados	63	100.100	6.306.300	Metros cuadrados	63	105.600	6.652.800	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	63	103.510	6.521.130
79	De 0,15 m de visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	50,6	107.380	5.433.428	Metros cuadrados	50,6	113.280	5.731.968	Metros cuadrados	50,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	50,6	111.038	5.618.523
80	Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	15,5	20.020	310.310	Metro lineal	15,5	21.120	327.360	Metro lineal	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	15,5	20.702	320.881
81	Techo: De tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A° de 2"X 6" c/ listón de boca	Metros cuadrados	43	304.850	13.108.550	Metros cuadrados	43	321.600	13.828.800	Metros cuadrados	43	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	43	315.235	13.555.105
82	Revoques(con hidrófugo) De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	31.850	4.299.750	Metros cuadrados	135	33.600	4.536.000	Metros cuadrados	135	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	135	32.935	4.446.225
83	Moldura de balancines	Metro lineal	20,4	40.950	835.380	Metro lineal	20,4	43.200	881.280	Metro lineal	20,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	20,4	42.345	863.838
84	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	22,5	43.660	982.800	Metros cuadrados	22,5	46.080	1.036.800	Metros cuadrados	22,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22,5	45.168	1.016.280
85	Piso granítico semi pulido (30cmx30cm)	Metros cuadrados	22	122.850	2.702.700	Metros cuadrados	22	129.600	2.851.200	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22	127.035	2.794.770
86	Pulido de piso granítico	Metros cuadrados	22	27.300	600.600	Metros cuadrados	22	28.800	633.600	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22	28.230	621.060
87	Zócalo granítico lavado de 0,10x0,30m	Metro lineal	2,6	54.600	141.960	Metro lineal	2,6	57.600	149.760	Metro lineal	2,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	2,6	56.460	146.796
88	Aberturas de maderas Puerta tablero de 0,90X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.592.500	1.592.500	Unidad	1	1.680.000	1.680.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.646.750	1.646.750
89	Puerta tablero 0,80X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	1.456.000	2.912.000	Unidad	2	1.536.000	3.072.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	1.505.600	3.011.200
90	Puerta para boxes 0,60X1,60 enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	4	564.200	2.256.800	Unidad	4	595.200	2.380.800	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	583.420	2.333.680
91	Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,1	304.850	945.035	Metros cuadrados	3,1	321.600	996.960	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,1	315.235	977.229
92	Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso y muro de nivelación de 0,15m	Metros cuadrados	13,5	104.650	1.412.775	Metros cuadrados	13,5	110.400	1.490.400	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,5	108.215	1.460.903
93	Rampa peatonal (ver planta)	Unidad	1	637.000	637.000	Unidad	1	672.000	672.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	658.700	658.700
94	Alfeizar de ventanas De revoque 1:3 (arena-cemento)	Metros cuadrados	18	22.750	409.500	Metros cuadrados	18	24.000	432.000	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18	23.525	423.450
95	Pintura:De paredes a la cal - base p/ látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	63	14.105	888.615	Metros cuadrados	63	14.880	937.440	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	63	14.586	918.918
96	De paredes al látex	Metros cuadrados	63	20.020	1.261.260	Metros cuadrados	63	21.120	1.330.560	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	63	20.702	1.304.226
97	De aberturas de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	16,2	34.580	560.196	Metros cuadrados	16,2	36.480	590.976	Metros cuadrados	16,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	16,2	35.758	579.280
98	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,1	34.580	107.198	Metros cuadrados	3,1	36.480	113.088	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,1	35.758	110.850
99	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos c/ acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	22.750	1.152.060	Metros cuadrados	50,64	24.000	1.215.360	Metros cuadrados	50,64	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	50,64	23.525	1.191.306
100	De tejuelones con pintura sintética	Metros cuadrados	37	34.580	1.279.460	Metros cuadrados	37	36.480	1.349.760	Metros cuadrados	37	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	37	35.758	1.323.046
101	De tirantes y listón de boca H°A° al látex	Metros cuadrados	23,6	20.020	470.470	Metros cuadrados	23,6	21.120	496.320	Metros cuadrados	23,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	23,5	20.702	486.497
102	De canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	34.580	605.150	Metro lineal	17,5	36.480	638.400	Metro lineal	17,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	17,5	35.758	625.765
103	Revestimientos De azulejos	Metros cuadrados	82	77.350	6.342.700	Metros cuadrados	82	81.600	6.691.200	Metros cuadrados	82	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	82	79.985	6.558.770
104	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,1	150.150	465.465	Metros cuadrados	3,1	158.400	491.040	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,1	155.265	481.322
105	Espejo de 4mm con marco de aluminio	Metros cuadrados	2,5	382.200	955.500	Metros cuadrados	2,5	403.200	1.008.000	Metros cuadrados	2,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	2,5	395.220	988.050
106	Canaleta y caño de bajada N° 26 -desarrollo 0,40m	Metro lineal	17,5	68.250	1.194.375	Metro lineal	17,5	72.000	1.260.000	Metro lineal	17,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	17,5	70.575	1.235.063
107	Instalación eléctrica y artefactos Provisión y colocación de tablero TS de 3AG	Unidad	2	136.500	273.000	Unidad	2	144.000	288.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	141.150	282.300
108	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces - 2 x 40w	Unidad	1	118.300	118.300	Unidad	1	124.800	124.800	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	122.330	122.330
109	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 W	Unidad	10	95.550	955.500	Unidad	10	100.800	1.008.000	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	98.805	988.050
110	Provisión y colocación de tableros de 3AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	127.400	127.400	Unidad	1	134.400	134.400	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	131.740	131.740
111	Instalación sanitaria: Agua corriente - desague cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completos(incluye mesada de granito)	Unidad Medida Global	1	10.920.000	10.920.000	Unidad Medida Global	1	11.520.000	11.520.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	11.292.000	11.292.000
112	Cámara séptica tipo 3 de 1,50X3,00 incluye cañería externa y registro s/ plano general	Unidad Medida Global	1	6.370.000	6.370.000	Unidad Medida Global	1	6.720.000	6.720.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	6.587.000	6.587.000
113	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x3,00	Unidad Medida Global	1	5.005.000	5.005.000	Unidad Medida Global	1	5.280.000	5.280.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	5.175.500	5.175.500
114	Barras de asiento	Unidad	2	682.500	1.365.000	Unidad	2	720.000	1.440.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	705.750	1.411.500
115	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	972.153	972.153	Unidad Medida Global	1	1.025.568	1.025.568	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	1.005.270	1.005.270
116	VALENZUELA: REPARACIONES VARIAS DE 4 AULAS - ESC. BAS. N° 1086 SUBVENCIONADA SAN JOSE. Preliminar a- CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	Unidad	1	1.440.000	1.440.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.411.500	1.411.500
117	techo b-Reparacion varias de Techo	Metros cuadrados	20	91.000	1.820.000	Metros cuadrados	20	96.000	1.920.000	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	94.100	1.882.000
118	Albañileria a- Envarillado en z de fisuras en mampostería	Unidad Medida Global	1	455.000	455.000	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	470.500	470.500
119	b- Revoque de mampostería	Metros cuadrados	20	22.750	455.000	Metros cuadrados	20	24.000	480.000	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	23.525	470.500

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

120	Pintura a- De tejuelon con pintura sintetica	Metros cuadrados	289,4	22.750	6.583.850	Metros cuadrados	289,4	24.000	6.945.600	Metros cuadrados	289,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	289,4	23.525	6.808.135
121	b- De tirantes con barniz previo tratamiento anticupi"l	Metros cuadrados	137	20.020	2.742.740	Metros cuadrados	137	21.120	2.893.440	Metros cuadrados	137	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	137	20.702	2.836.174
122	C- De pared con latex interior	Metros cuadrados	300	16.380	4.914.000	Metros cuadrados	300	17.280	5.184.000	Metros cuadrados	300	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	300	16.938	5.081.400
123	Pisos a- Carpeta para piso. Dos: 1:3	Metros cuadrados	210,5	40.950	8.619.975	Metros cuadrados	210,5	43.200	9.093.600	Metros cuadrados	210,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	210,5	23.525	4.952.013
124	a- Piso de ceramica esmaltada P15 ANTIDESLIZANTE	Metros cuadrados	210,5	109.200	22.986.600	Metros cuadrados	210,5	115.200	24.249.600	Metros cuadrados	210,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	210,5	84.690	17.827.245
125	b- Zocalo	Metro lineal	125	22.750	2.843.750	Metro lineal	125	24.000	3.000.000	Metro lineal	125	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	125	18.820	2.352.500
126	Carpinteria a- Reparacion varias de puertas	Unidad Medida Global	1	1.365.000	1.365.000	Unidad Medida Global	1	1.440.000	1.440.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	1.411.500	1.411.500
127	Instalaciones a- Desmonte de artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	455.000	455.000	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	470.500	470.500
128	b- Instalacion de tablero metalico Principal con barra de fase y neutro.	Unidad	1	546.000	546.000	Unidad	1	576.000	576.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	564.600	564.600
129	c- Instalacion de tableros TS LyT para 6 llaves TM	Unidad	3	318.500	955.500	Unidad	3	336.000	1.008.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	329.350	988.050
130	d- Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	3	200.200	600.600	Unidad	3	211.200	633.600	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	207.020	621.060
131	e- alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	18	63.700	1.146.600	Unidad	18	67.200	1.209.600	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	18	65.870	1.185.660
132	f- tomas corrientes	Unidad	12	63.700	764.400	Unidad	12	67.200	806.400	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	12	65.870	790.440
133	g- alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	7	63.700	445.900	Unidad	7	67.200	470.400	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	65.870	461.090
134	ARTEFACTOS ELECTRICOS a- Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	14	182.000	2.548.000	Unidad	14	192.000	2.688.000	Unidad	14	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	14	188.200	2.634.800
135	c- Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56" de 7 velocidades (caja metalica).	Unidad	4	109.200	436.800	Unidad	4	115.200	460.800	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	112.920	451.680
136	c- Provision y cotocacion de ventiladores de techo de 56" de 7 velocidades (caja metalica).	Unidad	7	465.000	3.185.000	Unidad	7	480.000	3.360.000	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	470.500	3.293.500
137	TERMINACIONES a- Limpieza periodica y final	Unidad Medida Global	1	1.586.585	1.586.585	Unidad Medida Global	1	1.673.760	1.673.760	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	1.640.634	1.640.634
		Precio Total			607.019.289	Precio Total			840.372.008	Precio Total			NO COTIZA	Precio Total			611.192.060

LOTE N° 5: ROYALTES (RT).

		MVZ INGENIERIA				ALFREDO LEZCANO				CONSULTORA SAN MIGUEL				ING. RAMON SALVIONI			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 5,60M x 6,80M CON TECHO DE TEJAS Esc. Bas. N° 3237 Niño Jesus - Juan de Mena Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	125	10.000	1.250.000	Metros cuadrados	125	9.300	1.162.500	Metros cuadrados	125	9.000	1.125.000	Metros cuadrados	125	8.855	1.106.875
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	125	10.000	1.250.000	Metros cuadrados	125	9.300	1.162.500	Metros cuadrados	125	9.000	1.125.000	Metros cuadrados	125	4.425	553.125
3	Vallado de obra	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	Unidad Medida Global	1	1.395.000	1.395.000	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000	Unidad Medida	1	1.327.500	1.327.500
4	Cartel de obra (1,50 x 1,20)chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	1	1.395.000	1.395.000	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	Unidad	1	1.327.500	1.327.500
5	Excavación y carga de Cimiento	Metros cúbicos	25	440.000	11.000.000	Metros cúbicos	25	408.200	10.230.000	Metros cúbicos	25	320.000	8.000.000	Metros cúbicos	25	389.400	9.735.000
6	Estructura de H°A° Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	2,45	2.250.000	5.512.500	Metros cúbicos	2,45	2.092.500	5.126.625	Metros cúbicos	2,45	2.100.000	5.145.000	Metros cúbicos	2,45	1.991.250	4.878.563
7	Losa de H°A° acceso	Unidad	2	500.000	1.000.000	Unidad	2	465.000	930.000	Unidad	2	500.000	1.000.000	Unidad	2	221.250	442.500
8	Viga Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,48	2.250.000	3.330.000	Metros cúbicos	1,48	2.092.500	3.096.900	Metros cúbicos	1,48	2.250.000	3.330.000	Metros cúbicos	1,48	1.991.250	2.947.050
9	Viga Gatería	Metros cúbicos	0,75	2.250.000	1.687.500	Metros cúbicos	0,75	2.092.500	1.569.375	Metros cúbicos	0,75	2.200.000	1.650.000	Metros cúbicos	0,75	1.991.250	1.493.438
10	Muros de Nivelación - Muros de Nivelación De 0,45 m	Metros cuadrados	3,6	240.000	864.000	Metros cuadrados	3,6	223.200	803.520	Metros cuadrados	3,6	235.000	846.000	Metros cuadrados	3,6	212.400	764.640
11	Muros de Nivelación De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	145.000	1.087.500	Metros cuadrados	7,5	134.850	1.011.375	Metros cuadrados	7,5	140.000	1.050.000	Metros cuadrados	7,5	128.325	962.438
12	- Muros de Nivelación De 0,60 m.	Metros cuadrados	0,6	290.000	174.000	Metros cuadrados	0,6	269.700	161.820	Metros cuadrados	0,6	280.000	168.000	Metros cuadrados	0,6	256.650	153.990
13	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	100.000	2.330.000	Metros cúbicos	23,3	93.000	2.166.900	Metros cúbicos	23,3	90.000	2.097.000	Metros cúbicos	23,3	88.500	2.062.050
14	Aislación asfaltica Aislación asfaltica De paredes	Metros cuadrados	6,4	42.000	268.800	Metros cuadrados	6,4	39.060	249.984	Metros cuadrados	6,4	41.000	262.400	Metros cuadrados	6,4	37.170	237.888
15	- Muros de elevación De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	14,5	110.000	1.595.000	Metros cuadrados	14,5	102.300	1.483.350	Metros cuadrados	14,5	109.000	1.580.500	Metros cuadrados	14,5	97.350	1.411.575
16	b- Muros de elevación De 0,30 para revocar de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	22,92	180.000	4.125.600	Metros cuadrados	22,92	167.400	3.836.808	Metros cuadrados	22,92	132.000	3.025.440	Metros cuadrados	22,92	159.300	3.651.156
17	c- Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	44,1	160.000	7.056.000	Metros cuadrados	44,1	148.800	6.562.080	Metros cuadrados	44,1	150.000	6.615.000	Metros cuadrados	44,1	141.600	6.244.560
18	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	61,18	110.000	6.729.800	Metros cuadrados	61,18	102.300	6.258.7[illegible]	Metros cuadrados	[illegible]	84.000	5.139.120	Metros cuadrados	61,18	97.350	5.955.873

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.

19	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	22.000	352.000	Metro lineal	16	20.460	327.360	Metro lineal	16	22.000	352.000	Metro lineal	16	19.470	311.520
20	PILARES a- Pilares De 0,45 x0,45 visto para corredor de ladrillos prensados (tres agujeros) c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	11	175.000	1.925.000	Metro lineal	11	162.750	1.790.250	Metro lineal	11	170.000	1.870.000	Metro lineal	11	154.875	1.703.625
21	TECHO a- Techo De tejas y tejuelones prensadas c/ tirantes de H°A° de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de caño cuadrado	Metros cuadrados	160	395.000	63.200.000	Metros cuadrados	160	311.550	49.848.000	Metros cuadrados	160	251.000	40.160.000	Metros cuadrados	160	296.475	47.436.000
22	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	181,1	32.760	5.932.836	Metros cuadrados	181,1	36.270	6.568.497	Metros cuadrados	181,1	38.000	6.881.800	Metros cuadrados	181,1	34.515	6.250.667
23	Revoques De viga cumbrera de H°A°	Metros cuadrados	18,85	35.700	672.945	Metros cuadrados	18,85	39.525	745.046	Metros cuadrados	18,85	42.000	791.700	Metros cuadrados	18,85	37.613	709.005
24	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	108,6	41.160	4.469.976	Metros cuadrados	108,6	45.570	4.948.902	Metros cuadrados	108,6	45.000	4.887.000	Metros cuadrados	108,6	43.365	4.709.439
25	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	108,6	37.800	4.105.080	Metros cuadrados	108,6	41.850	4.544.910	Metros cuadrados	108,6	40.000	4.344.000	Metros cuadrados	108,6	39.825	4.324.995
26	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	108,6	100.800	10.946.880	Metros cuadrados	108,6	111.600	12.119.760	Metros cuadrados	108,6	95.000	10.317.000	Metros cuadrados	108,6	106.200	11.533.320
27	Zocalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	64	21.000	1.344.000	Metro lineal	64	23.250	1.488.000	Metro lineal	64	25.000	1.600.000	Metro lineal	64	22.125	1.416.000
28	Aberturas Metálicas a- Puerta metalica doble hoja de 1,20m x 2,10m c/ marco, contramarco y herrajes.	Unidad	2	1.092.000	2.184.000	Unidad	2	1.209.000	2.418.000	Unidad	2	1.250.000	2.500.000	Unidad	2	1.150.500	2.301.000
29	b- Aberturas Metálicas ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	20,4	294.000	5.997.600	Metros cuadrados	20,4	325.500	6.640.200	Metros cuadrados	20,4	340.000	6.936.000	Metros cuadrados	20,4	309.750	6.318.900
30	ALFEISAR DE VENTANAS a- Alfeizar de ventanas de Revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	12	16.800	201.600	Metro lineal	12	18.600	223.200	Metro lineal	12	18.000	216.000	Metro lineal	12	17.700	212.400
31	pINTURA a- Pinturas De paredes al látex	Metros cuadrados	181,1	18.480	3.346.728	Metros cuadrados	181,1	20.460	3.705.306	Metros cuadrados	181,1	20.000	3.622.000	Metros cuadrados	181,1	19.470	3.526.017
32	b- Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	19,8	21.000	415.800	Metros cuadrados	19,8	23.250	460.350	Metros cuadrados	19,8	23.000	455.400	Metros cuadrados	19,8	22.125	438.075
33	c- Pinturas De viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	18,85	21.000	395.850	Metros cuadrados	18,85	23.250	438.263	Metros cuadrados	18,85	23.000	433.550	Metros cuadrados	18,85	22.125	417.056
34	d- Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	30,48	31.920	972.922	Metros cuadrados	30,48	35.340	1.077.163	Metros cuadrados	30,48	36.000	1.097.280	Metros cuadrados	30,48	33.630	1.025.042
35	e- Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	117,74	21.000	2.472.540	Metros cuadrados	117,74	23.250	2.737.455	Metros cuadrados	117,74	23.000	2.708.020	Metros cuadrados	117,74	22.125	2.604.998
36	f- Pinturas De tirantes de H°A° al latex y tejuelón al sintético	Metros cuadrados	90,5	29.400	2.660.700	Metros cuadrados	90,5	32.550	2.945.775	Metros cuadrados	90,5	30.000	2.715.000	Metros cuadrados	90,5	30.975	2.803.238
37	g- Pintura de Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	50	33.600	1.680.000	Metro lineal	50	37.200	1.860.000	Metro lineal	50	36.000	1.800.000	Metro lineal	50	35.400	1.770.000
38	Vidrios Dobles de 4mm	Metros cuadrados	6,84	138.600	948.024	Metros cuadrados	6,84	153.450	1.049.598	Metros cuadrados	6,84	155.000	1.060.200	Metros cuadrados	6,84	146.025	998.811
39	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	Metro lineal	50	58.800	2.940.000	Metro lineal	50	65.100	3.255.000	Metro lineal	50	55.000	2.750.000	Metro lineal	50	61.950	3.097.500
40	Instalación Eléctrica b- Instalacion de tablero comando de LyT con barra de fase y neutro. Incluye llaves TM de corte Gral. y llaves TM para circuitos de luces y tomas, ventiladores.	Unidad	2	420.000	840.000	Unidad	2	465.000	930.000	Unidad	2	400.000	800.000	Unidad	2	442.500	885.000
41	d- Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV para 4 llaves	Unidad	2	378.000	756.000	Unidad	2	418.500	837.000	Unidad	2	400.000	800.000	Unidad	2	398.250	796.500
42	e- alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	12	58.800	705.600	Unidad	12	65.100	781.200	Unidad	12	60.000	720.000	Unidad	12	61.950	743.400
43	f- tomas corrientes con tierra	Unidad	6	75.600	453.600	Unidad	6	83.700	502.200	Unidad	6	80.000	480.000	Unidad	6	79.650	477.900
44	g- alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	58.800	235.200	Unidad	4	65.100	260.400	Unidad	4	60.000	240.000	Unidad	4	61.950	247.800
45	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con fotocelulas	Unidad	4	168.000	672.000	Unidad	4	186.000	744.000	Unidad	4	180.000	720.000	Unidad	4	177.000	708.000
46	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	8	184.800	1.478.400	Unidad	8	204.600	1.636.800	Unidad	8	200.000	1.600.000	Unidad	8	194.700	1.557.600
47	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56" de 7 velocidades caja metálica	Unidad	4	546.000	2.184.000	Unidad	4	604.500	2.418.000	Unidad	4	650.000	2.600.000	Unidad	4	575.250	2.301.000
48	Mobiliarios a- Pizarrones	Unidad	2	1.386.000	2.772.000	Unidad	2	1.534.500	3.069.000	Unidad	2	1.500.000	3.000.000	Unidad	2	1.460.250	2.920.500
49	Limpieza Final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.255.451	1.255.451	Unidad Medida Global	1	1.389.964	1.389.964	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000	Unidad Medida	1	1.322.708	1.322.708
50	CONSTRUCCIÓN DE 1 BLOQUE DE 3 AULAS - ESC. BÁS. 1.655 RAMÓN I. CARDOZO - SAN BERNARDINO - YBU a- Cartel de obra (1,50 x 1,20)chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.395.000	1.395.000	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	Unidad	1	1.327.500	1.327.500
51	b- Poda de arboles.	Unidad Medida Global	1	840.000	840.000	Unidad Medida Global	1	930.000	930.000	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	Unidad Medida	1	885.000	885.000
52	c- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	168	6.720	1.128.960	Metros cuadrados	168	7.440	1.249.920	Metros cuadrados	168	7.000	1.176.000	Metros cuadrados	168	7.080	1.189.440
53	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	32,7	369.600	12.085.920	Metros cúbicos	32,7	409.200	13.380.840	Metros cúbicos	32,7	320.000	10.464.000	Metros cúbicos	32,7	389.400	12.733.380
54	Estructura de H° A° : a- Encadenados de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	5,27	1.806.000	9.517.620	Metros cúbicos	5,27	1.999.500	10.537.365	Metros cúbicos	5,27	1.900.000	10.013.000	Metros cúbicos	5,27	1.902.750	10.027.493
55	b- Vigas y dado de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	2,15	1.848.000	3.973.200	Metros cúbicos	2,15	2.046.000	4.398.900	Metros cúbicos	2,15	1.900.000	4.085.000	Metros cúbicos	2,15	1.947.000	4.186.050
56	c- Viga de H°A° en galería	Metros cúbicos	1,25	1.806.000	2.257.500	Metros cúbicos	1,25	1.999.500	2.499.375	Metros cúbicos	1,25	1.900.000	2.375.000	Metros cúbicos	1,25	1.902.750	2.378.438
57	d- Rampa en galería. Pend. Max. 8%	Unidad Medida Global	1	420.000	420.000	Unidad Medida Global	1	465.000	465.000	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000	Unidad Medida	1	442.500	442.500
58	Muros de nivelación :a- Muros de nivelación De 0,45m.	Metros cuadrados	7,2	201.600	1.451.520	Metros cuadrados	7,2	223.200	1.607.040	Metros cuadrados	7,2	230.000	1.656.000	Metros cuadrados	7,2	212.400	1.529.280
59	b- Muros de nivelación De 0,30m.	Metros cuadrados	19	155.400	2.952.600	Metros cuadrados	19	172.050	3.268.950	Metros cuadrados	19	180.000	3.420.000	Metros cuadrados	19	163.725	3.110.775
60	c- Muros de nivelación De 0,60m.	Metros cuadrados	1,3	243.600	316.680	Metros cuadrados	1,3	269.700	350.610	Metros cuadrados	1,3	280.000	364.000	Metros cuadrados	1,3	256.650	333.645

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz
Encargado U.O.C

61	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	25,63	84.000	2.152.920	Metros cúbicos	25,63	93.000	2.383.590	Metros cúbicos	25,63	85.000	2.178.550	Metros cúbicos	25,63	88.500	2.268.255
62	Aislación asfaltica : a- Aislación asfaltica De paredes en U	Metros cuadrados	15	35.280	529.200	Metros cuadrados	15	39.060	585.900	Metros cuadrados	15	40.000	600.000	Metros cuadrados	15	37.170	557.550
63	Mamposteria de elevación :a- Mamposteria de elevación De 0,30 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	13,1	151.200	1.980.720	Metros cuadrados	13,1	167.400	2.192.940	Metros cuadrados	13,1	170.000	2.227.000	Metros cuadrados	13,1	159.300	2.086.830
64	b- Mamposteria de elevación De 0,15 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	10	92.400	924.000	Metros cuadrados	10	102.300	1.023.000	Metros cuadrados	10	100.000	1.000.000	Metros cuadrados	10	97.350	973.500
65	c- Mamposteria de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	68,6	151.200	10.372.320	Metros cuadrados	68,6	167.400	11.483.640	Metros cuadrados	68,6	130.000	8.918.000	Metros cuadrados	68,6	159.300	10.927.980
66	d- Mamposteria de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	13,5	134.400	1.814.400	Metros cuadrados	13,5	148.800	2.008.800	Metros cuadrados	13,5	150.000	2.026.000	Metros cuadrados	13,5	141.500	1.911.600
67	e- Mamposteria de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	102	100.800	10.281.600	Metros cuadrados	102	111.600	11.383.200	Metros cuadrados	102	90.000	9.180.000	Metros cuadrados	102	106.200	10.832.400
68	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	36	18.480	665.280	Metro lineal	36	20.460	736.560	Metro lineal	36	20.000	720.000	Metro lineal	36	19.470	700.920
69	Pilar a- Pilares De 0,45m x 0,45m visto para corredor, de ladrillos prensados (tres agujeros) c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	15,4	147.000	2.263.800	Metro lineal	15,4	162.750	2.506.350	Metro lineal	15,4	170.000	2.618.000	Metro lineal	15,4	154.875	2.385.075
70	a- Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de HºAº, con listón de borde de metal	Metros cuadrados	246,6	281.400	69.393.240	Metros cuadrados	246,6	311.550	76.828.230	Metros cuadrados	246,6	250.000	61.650.000	Metros cuadrados	246,6	296.475	73.110.735
71	Revoques a- Revoques De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	191,4	32.760	6.270.264	Metros cuadrados	191,4	36.270	6.942.078	Metros cuadrados	191,4	37.000	7.081.800	Metros cuadrados	191,4	34.515	6.606.171
72	b- Revoques De viga cumbrera de Hº Aº	Metros cuadrados	26	35.700	928.200	Metros cuadrados	26	39.525	1.027.650	Metros cuadrados	26	42.000	1.092.000	Metros cuadrados	26	37.613	977.938
73	c- Revoques De viga de galeria	Metros cuadrados	9,4	32.760	307.944	Metros cuadrados	9,4	36.270	340.938	Metros cuadrados	9,4	37.000	347.800	Metros cuadrados	9,4	34.515	324.441
74	Pisos Contrapiso de Hº de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	172,5	41.160	7.100.100	Metros cuadrados	172,5	45.570	7.860.825	Metros cuadrados	172,5	47.000	8.107.500	Metros cuadrados	172,5	43.365	7.480.463
75	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	172,5	37.800	6.520.500	Metros cuadrados	172,5	41.850	7.219.125	Metros cuadrados	172,5	43.000	7.417.500	Metros cuadrados	172,5	39.825	6.869.813
76	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	172,5	100.800	17.388.000	Metros cuadrados	172,5	111.600	19.251.000	Metros cuadrados	172,5	92.000	15.870.000	Metros cuadrados	172,5	106.200	18.319.500
77	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	100	21.000	2.100.000	Metro lineal	100	23.250	2.325.000	Metro lineal	100	23.000	2.300.000	Metro lineal	100	22.125	2.212.500
78	Aberturas de madera :Puerta tablero de madera de 1,20m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)	Unidad	3	1.428.000	4.284.000	Unidad	3	1.581.000	4.743.000	Unidad	3	1.600.000	4.800.000	Unidad	3	1.504.500	4.513.500
79	Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	20,52	281.400	6.774.328	Metros cuadrados	20,52	311.550	6.393.006	Metros cuadrados	20,52	335.000	6.874.200	Metros cuadrados	20,52	296.475	6.083.667
80	Alfeizar de ventanas :Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	15	21.000	315.000	Metro lineal	15	23.250	348.750	Metro lineal	15	25.000	375.000	Metro lineal	15	22.125	331.875
81	Pinturas De paredes al látex	Metros cuadrados	191,4	18.480	3.537.072	Metros cuadrados	191,4	20.460	3.916.044	Metros cuadrados	191,4	22.000	4.210.800	Metros cuadrados	191,4	19.470	3.726.558
82	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	21.000	583.800	Metros cuadrados	27,8	23.250	646.350	Metros cuadrados	27,8	25.000	695.000	Metros cuadrados	27,8	22.125	615.075
83	Pinturas De viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	26	18.480	480.480	Metros cuadrados	26	20.460	531.960	Metros cuadrados	26	22.000	572.000	Metros cuadrados	26	19.470	506.220
84	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	20,52	31.920	654.998	Metros cuadrados	20,52	35.340	725.177	Metros cuadrados	20,52	38.000	779.760	Metros cuadrados	20,52	33.630	690.088
85	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	238	21.000	4.998.000	Metros cuadrados	238	23.250	5.533.500	Metros cuadrados	238	25.000	5.950.000	Metros cuadrados	238	22.125	5.265.750
86	Pinturas De tirantes de HºAº al latex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	246,6	29.400	7.250.040	Metros cuadrados	246,6	32.550	8.026.830	Metros cuadrados	246,6	35.000	8.631.000	Metros cuadrados	246,6	30.975	7.638.435
87	Pinturas De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	16,5	31.920	526.680	Metros cuadrados	16,5	35.340	583.110	Metros cuadrados	16,5	38.000	627.000	Metros cuadrados	16,5	33.630	554.895
88	Pinturas De viga de galeria látex	Metros cuadrados	14,1	18.480	260.568	Metros cuadrados	14,1	20.460	288.486	Metros cuadrados	14,1	22.000	310.200	Metros cuadrados	14,1	19.470	274.527
89	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,52	138.600	2.844.072	Metros cuadrados	20,52	153.450	3.148.794	Metros cuadrados	20,52	165.000	3.385.800	Metros cuadrados	20,52	146.025	2.996.433
90	Desagüe Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	64	63.000	4.032.000	Metro lineal	64	69.750	4.464.000	Metro lineal	64	75.000	4.800.000	Metro lineal	64	66.375	4.248.000
91	Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	64	21.000	1.344.000	Metro lineal	64	23.250	1.488.000	Metro lineal	64	25.000	1.600.000	Metro lineal	64	22.125	1.416.000
92	b- instalacion de tablero comando de LyT con barra de fase y neutro. Incluye llaves TM de corte Gral. y llaves TM para circuitos de luces y tomas, ventiladores.	Unidad	3	420.000	1.260.000	Unidad	3	465.000	1.395.000	Unidad	3	500.000	1.500.000	Unidad	3	442.500	1.327.500
93	d- instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV para 4 llaves	Unidad	3	378.000	1.134.000	Unidad	3	418.500	1.255.500	Unidad	3	450.000	1.350.000	Unidad	3	398.250	1.194.750
94	e- alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	15	58.800	882.000	Unidad	15	65.100	976.500	Unidad	15	70.000	1.050.000	Unidad	15	61.950	929.250
95	f- tomas corrientes con tierra	Unidad	9	75.600	680.400	Unidad	9	83.700	753.300	Unidad	9	90.000	810.000	Unidad	9	79.650	716.850
96	g- alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	58.800	352.800	Unidad	6	65.100	390.600	Unidad	6	70.000	420.000	Unidad	6	61.950	371.700
97	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con fotocelulas	Unidad	3	168.000	504.000	Unidad	3	186.000	558.000	Unidad	3	200.000	600.000	Unidad	3	177.000	531.000
98	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	12	184.800	2.217.600	Unidad	12	204.600	2.455.200	Unidad	12	210.000	2.520.000	Unidad	12	194.700	2.336.400
99	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56" de 7 velocidades caja metálica	Unidad	6	546.000	3.276.000	Unidad	6	604.500	3.627.000	Unidad	6	650.000	3.900.000	Unidad	6	575.250	3.451.500
100	Mobiliarios : Pizarrones(ver detalle)	Unidad	3	1.386.000	4.158.000	Unidad	3	1.534.500	4.603.500	Unidad	3	1.650.000	4.950.000	Unidad	3	1.460.250	4.380.750
101	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.193.674	1.193.674	Unidad Medida Global	1	1.321.567	1.321.567	Unidad Medida Global	1	1.421.040	1.421.040	Unidad Medida	1	1.257.620	1.257.620
102	Construccion de UN BLOQUE DE AULA EN PLANTA BAJA DE 6,80M X 6,80M CON TECHO DE HºAº- Colegio Nacional Juan Henrique Pestalozzi- cartel de obra	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.395.000	1.395.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	1	1.327.500	1.327.500

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.

103	b- Demolición de muralla, limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	420.000	420.000	Unidad Medida Global	1	465.000	465.000	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	Unidad Medida	1	442.500	442.500
104	c- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	61,5	6.720	413.280	Metros cuadrados	61,5	7.440	457.560	Metros cuadrados	61,5	7.000	430.500	Metros cuadrados	61,5	7.080	435.420
105	Excavación manual y carga de cimiento de PBC.	Metros cúbicos	5,85	369.600	2.162.160	Metros cúbicos	5,85	409.200	2.393.820	Metros cúbicos	5,85	320.000	1.872.000	Metros cúbicos	5,85	389.400	2.277.990
106	Muro de PBC. 0,60x1,70x13,2mts	Metros cúbicos	11,22	369.600	4.146.912	Metros cúbicos	11,22	409.200	4.591.224	Metros cúbicos	11,22	438.000	4.914.360	Metros cúbicos	11,22	389.400	4.369.068
107	Estructura de H° A° : a- Excavación manual y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	3,93	1.596.000	6.272.280	Metros cúbicos	3,93	1.767.000	6.944.310	Metros cúbicos	3,93	1.700.000	6.681.000	Metros cúbicos	3,93	1.681.500	6.608.295
108	b1- Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,44	1.932.000	2.782.080	Metros cúbicos	1,44	2.139.000	3.080.160	Metros cúbicos	1,44	1.950.000	2.808.000	Metros cúbicos	1,44	2.035.500	2.931.120
109	b2- Vigas de H° A°	Metros cúbicos	5,72	1.848.000	10.570.560	Metros cúbicos	5,72	2.046.000	11.703.120	Metros cúbicos	5,72	1.900.000	10.868.000	Metros cúbicos	5,72	1.947.000	11.136.840
110	b3- Losa de H° A°	Metros cúbicos	5,4	1.890.000	10.206.000	Metros cúbicos	5,4	2.092.500	11.299.500	Metros cúbicos	5,4	1.900.000	10.260.000	Metros cúbicos	5,4	1.991.250	10.752.750
111	Mamposteria de nivelación a- Mamposteria de nivelación De 0,30m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	3,6	121.800	438.480	Metros cuadrados	3,6	134.850	485.460	Metros cuadrados	3,6	144.000	518.400	Metros cuadrados	3,6	128.325	461.970
112	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	34	84.000	2.856.000	Metros cúbicos	34	93.000	3.162.000	Metros cúbicos	34	100.000	3.400.000	Metros cúbicos	34	88.500	3.009.000
113	Aislación asfáltica a- Aislación asfáltica De paredes	Metros cuadrados	5,6	52.080	291.648	Metros cuadrados	5,6	57.660	322.896	Metros cuadrados	5,6	60.000	336.000	Metros cuadrados	5,6	54.870	307.272
114	b- Aislación asfáltica De techo con membrana asfáltica	Metros cuadrados	61,5	67.200	4.132.800	Metros cuadrados	61,5	74.400	4.575.600	Metros cuadrados	61,5	78.000	4.797.000	Metros cuadrados	61,5	70.800	4.354.200
115	Mamposteria de elevación a- Mamposteria de elevación De 0,30m de ladrillos prensados de tres agujeros para revocar	Metros cuadrados	1,43	92.400	132.132	Metros cuadrados	1,43	102.300	146.289	Metros cuadrados	1,43	110.000	157.300	Metros cuadrados	1,43	97.350	139.211
116	b- Mamposteria de elevación De 0,15m de ladrillos prensados de tres agujeros para revocar	Metros cuadrados	4,6	58.800	270.480	Metros cuadrados	4,6	65.100	299.460	Metros cuadrados	4,6	70.000	322.000	Metros cuadrados	4,6	61.950	284.970
117	c- Mamposteria de elevación De 0,30m visto ambas caras de ladrillos prensados de tres agujeros	Metros cuadrados	34,3	184.800	6.338.640	Metros cuadrados	34,3	204.600	7.017.780	Metros cuadrados	34,3	160.000	5.488.000	Metros cuadrados	34,3	194.700	6.678.210
118	d- Mamposteria de elevación De 0,15m visto a una cara de ladrillos prensados de tres agujeros	Metros cuadrados	29	100.800	2.923.200	Metros cuadrados	29	111.600	3.236.400	Metros cuadrados	29	90.000	2.610.000	Metros cuadrados	29	106.200	3.079.800
119	f- Envarillado bajo aberturas 2 de diámetro 8mm por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	18.480	221.760	Metro lineal	12	20.460	245.520	Metro lineal	12	22.000	264.000	Metro lineal	12	19.470	233.640
120	g- Mamposteria de elevación De 0,15m visto de ladrillos comun. Muralla	Metros cuadrados	6	63.000	378.000	Metros cuadrados	6	69.750	418.500	Metros cuadrados	6	75.000	450.000	Metros cuadrados	6	66.375	398.250
121	Revoques a- Revoques De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	47,5	32.760	1.556.100	Metros cuadrados	47,5	36.270	1.722.825	Metros cuadrados	47,5	39.000	1.852.500	Metros cuadrados	47,5	34.515	1.639.463
122	c- Revoques De pilares de H°A°	Metro lineal	21,6	42.840	925.344	Metro lineal	21,6	47.430	1.024.488	Metro lineal	21,6	51.000	1.101.600	Metro lineal	21,6	45.135	974.916
123	d- Revoques De losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	80	42.000	3.360.000	Metros cuadrados	80	46.500	3.720.000	Metros cuadrados	80	50.000	4.000.000	Metros cuadrados	80	44.250	3.540.000
124	Pisos Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m	Metros cuadrados	56	41.160	2.304.960	Metros cuadrados	56	45.570	2.551.920	Metros cuadrados	56	49.000	2.744.000	Metros cuadrados	56	43.365	2.428.440
125	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	56	37.800	2.116.800	Metros cuadrados	56	41.850	2.343.600	Metros cuadrados	56	45.000	2.520.000	Metros cuadrados	56	39.825	2.230.200
126	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	56	100.800	5.644.800	Metros cuadrados	56	111.600	6.249.600	Metros cuadrados	56	90.000	5.040.000	Metros cuadrados	56	106.200	5.947.200
127	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	31	21.000	651.000	Metro lineal	31	23.250	720.750	Metro lineal	31	23.000	713.000	Metro lineal	31	22.125	685.875
128	Abertura de madera: a- Puerta de madera de 1,20m x 2,10m, con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.428.000	1.428.000	Unidad	1	1.581.000	1.581.000	Unidad	1	1.595.130	1.595.130	Unidad	1	1.504.500	1.504.500
129	Aberturas metálicas a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	294.000	2.010.960	Metros cuadrados	6,84	325.500	2.226.420	Metros cuadrados	6,84	347.000	2.373.480	Metros cuadrados	6,84	309.750	2.118.690
130	Alfeizar de ventanas a- Alfeizar de ventanas De revoque de 1:3 (cemento:arena)	Metro lineal	5	16.800	84.000	Metro lineal	5	18.600	93.000	Metro lineal	5	20.000	100.000	Metro lineal	5	8.850	44.250
131	pINTURA a- Pinturas De paredes al látex	Metros cuadrados	47,5	18.480	877.800	Metros cuadrados	47,5	20.460	971.850	Metros cuadrados	47,5	21.000	997.500	Metros cuadrados	47,5	19.470	924.825
132	b- Pinturas De pilares al látex	Metros cuadrados	11,7	18.480	216.216	Metros cuadrados	11,7	20.460	239.382	Metros cuadrados	11,7	21.000	245.700	Metros cuadrados	11,7	19.470	227.799
133	c- Pinturas De losas y vigas al látex	Metros cuadrados	80	18.480	1.478.400	Metros cuadrados	80	20.460	1.636.800	Metros cuadrados	80	21.000	1.680.000	Metros cuadrados	80	19.470	1.557.600
134	d- Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84	31.920	218.333	Metros cuadrados	6,84	35.340	241.726	Metros cuadrados	6,84	35.000	239.400	Metros cuadrados	6,84	33.630	230.029
135	e- Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	94	21.000	1.974.000	Metros cuadrados	94	23.250	2.185.500	Metros cuadrados	94	23.000	2.162.000	Metros cuadrados	94	22.125	2.079.750
136	f- Pinturas De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	31.920	176.560	Metros cuadrados	5,5	35.340	194.370	Metros cuadrados	5,5	36.000	198.000	Metros cuadrados	5,5	33.630	184.965
137	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	6,84	138.600	948.024	Metros cuadrados	6,84	153.450	1.049.598	Metros cuadrados	6,84	160.000	1.094.400	Metros cuadrados	6,84	146.025	998.811
138	Instalacion eléctrica	Unidad Medida Global	1	6.300.000	6.300.000	Unidad Medida Global	1	6.975.000	6.975.000	Unidad Medida Global	1	7.000.000	7.000.000	Unidad Medida	1	6.637.500	6.637.500
139	Artefactos eléctricos(ver planta)	Unidad Medida Global	1	4.200.000	4.200.000	Unidad Medida Global	1	4.650.000	4.650.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000	Unidad Medida	1	4.425.000	4.425.000
140	MOVILIARIOS a- Pizarrones	Unidad	1	882.000	882.000	Unidad	1	976.500	976.500	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	Unidad	1	796.500	796.500
141	Escalones de mamposteria (ver planta)	Unidad	2	2.100.000	4.200.000	Unidad	2	2.325.000	4.650.000	Unidad	2	2.500.000	5.000.000	Unidad	2	2.212.500	4.425.000
142	Limpieza Final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.267.291	1.267.291	Unidad Medida Global	1	1.403.072	1.403.072	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	Unidad Medida	1	1.335.182	1.335.182
143	PRIMERO DE MARZO: Esc.. Bas. N° 2243 Sgto. Isidro Baez Construcción de 2 aulas TIPO 5,80 X 6,80 mts a- Cartel de obra (1,50 x 1,20)chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.395.000	1.395.000	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	Unidad	1	1.327.500	1.327.500
144	b- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	125	6.720	840.000	Metros cuadrados	125	7.440	930.000	Metros cuadrados	125	7.000	875.000	Metros cuadrados	125	7.080	885.000

Ing. A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

145	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	369.600	8.648.640	Metros cúbicos	23,4	409.200	9.575.280	Metros cúbicos	23,4	320.000	7.488.000	Metros cúbicos	23,4	389.400	9.111.960
146	Estructura de H° A° :a- Vigas y ciado de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	1,5	1.848.000	2.772.000	Metros cúbicos	1,5	2.046.000	3.069.000	Metros cúbicos	1,5	1.900.000	2.850.000	Metros cúbicos	1,5	1.947.000	2.920.500
147	b- Encadenados de H° A°(ver detalle)	Metro lineal	47	109.200	5.132.400	Metro lineal	47	120.900	5.682.300	Metro lineal	47	128.000	6.016.000	Metro lineal	47	115.050	5.407.350
148	Muros de nivelación :a- De 0,45m.	Metros cuadrados	5,5	201.600	1.108.800	Metros cuadrados	5,5	223.200	1.227.600	Metros cuadrados	5,5	235.000	1.292.500	Metros cuadrados	5,5	212.400	1.168.200
149	b- De 0,30m.	Metros cuadrados	13,1	155.400	2.035.740	Metros cuadrados	13,1	172.050	2.253.855	Metros cuadrados	13,1	180.000	2.358.000	Metros cuadrados	13,1	163.725	2.144.798
150	c- De 0,60m.	Metros cuadrados	0,9	243.600	219.240	Metros cuadrados	0,9	269.700	242.730	Metros cuadrados	0,9	280.000	252.000	Metros cuadrados	0,9	256.650	230.985
151	Relleno y aplanado de interiores	Metros cúbicos	55	84.000	4.620.000	Metros cúbicos	55	93.000	5.115.000	Metros cúbicos	55	80.000	4.400.000	Metros cúbicos	55	88.500	4.867.500
152	Aislación asfaltica : a- De paredes en U	Metros cuadrados	11	35.280	388.080	Metros cuadrados	11	39.060	429.660	Metros cuadrados	11	40.000	440.000	Metros cuadrados	11	37.170	408.870
153	Mampostería de elevación : a- De 0,30 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	6,55	151.200	990.360	Metros cuadrados	6,55	167.400	1.096.470	Metros cuadrados	6,55	170.000	1.113.500	Metros cuadrados	6,55	159.300	1.043.415
154	b- De 0,15 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	6,7	92.400	619.080	Metros cuadrados	6,7	102.300	685.410	Metros cuadrados	6,7	105.000	703.500	Metros cuadrados	6,7	97.350	652.245
155	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	51,5	151.200	7.786.800	Metros cuadrados	51,5	167.400	8.621.100	Metros cuadrados	51,5	130.000	6.696.000	Metros cuadrados	51,5	159.300	8.203.950
156	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	13,5	134.400	1.814.400	Metros cuadrados	13,5	148.800	2.008.800	Metros cuadrados	13,5	150.000	2.025.000	Metros cuadrados	13,5	141.600	1.911.600
157	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	68,6	100.800	6.914.880	Metros cuadrados	68,6	111.600	7.655.760	Metros cuadrados	68,6	90.000	6.174.000	Metros cuadrados	68,6	105.200	7.285.320
158	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24	18.480	443.520	Metro lineal	24	20.460	491.040	Metro lineal	24	20.000	480.000	Metro lineal	24	19.470	467.280
159	Pilar: a- De 0,45m x 0,45m visto para corredor, de ladrillos prensados (tres agujeros) c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	11	147.000	1.617.000	Metro lineal	11	162.750	1.790.250	Metro lineal	11	172.000	1.892.000	Metro lineal	11	154.875	1.703.625
160	Techo: a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de H°A°, con listón de boca de metal	Metros cuadrados	168,5	281.400	47.415.900	Metros cuadrados	168,5	311.550	52.496.175	Metros cuadrados	168,5	250.000	42.125.000	Metros cuadrados	168,5	296.475	49.956.038
161	Revoques :a- De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	128,1	32.760	4.196.556	Metros cuadrados	128,1	36.270	4.646.187	Metros cuadrados	128,1	38.000	4.867.800	Metros cuadrados	128,1	34.515	4.421.372
162	b- De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	18,92	35.700	675.444	Metros cuadrados	18,92	39.525	747.813	Metros cuadrados	18,92	42.000	794.640	Metros cuadrados	18,92	37.613	711.638
163	c- De viga de galería	Metros cuadrados	9,4	32.760	307.944	Metros cuadrados	9,4	36.270	340.938	Metros cuadrados	9,4	37.000	347.800	Metros cuadrados	9,4	34.515	324.441
164	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	115	41.160	4.733.400	Metros cuadrados	115	45.570	5.240.550	Metros cuadrados	115	45.000	5.175.000	Metros cuadrados	115	43.365	4.986.975
165	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	115	100.800	11.592.000	Metros cuadrados	115	111.600	12.834.000	Metros cuadrados	115	90.000	10.350.000	Metros cuadrados	115	106.200	12.213.000
166	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	115	37.800	4.347.000	Metros cuadrados	115	41.850	4.812.750	Metros cuadrados	115	43.000	4.945.000	Metros cuadrados	115	39.825	4.579.875
167	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	67	21.000	1.407.000	Metro lineal	67	23.250	1.557.750	Metro lineal	67	23.000	1.541.000	Metro lineal	67	22.125	1.482.375
168	Aberturas de madera : b- Puerta tablero de madera de 1,20m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)	Unidad	2	1.428.000	2.856.000	Unidad	2	1.581.000	3.162.000	Unidad	2	1.600.000	3.200.000	Unidad	2	1.504.500	3.009.000
169	Aberturas metálicas :a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	13,68	281.400	3.849.552	Metros cuadrados	13,68	311.550	4.262.004	Metros cuadrados	13,68	320.000	4.377.600	Metros cuadrados	13,68	296.475	4.055.778
170	Alfeizar de ventanas :c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	10	21.000	210.000	Metro lineal	10	23.250	232.500	Metro lineal	10	22.000	220.000	Metro lineal	10	22.125	221.250
171	Pinturas : a- De paredes al látex	Metros cuadrados	128,1	18.480	2.367.288	Metros cuadrados	128,1	20.460	2.620.926	Metros cuadrados	128,1	20.000	2.562.000	Metros cuadrados	128,1	19.470	2.494.107
172	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patina! D)	Metros cuadrados	20	21.000	420.000	Metros cuadrados	20	23.250	465.000	Metros cuadrados	20	23.000	460.000	Metros cuadrados	20	22.125	442.500
173	e- De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	28,3	18.480	522.984	Metros cuadrados	28,3	20.460	579.018	Metros cuadrados	28,3	20.000	566.000	Metros cuadrados	28,3	19.470	551.001
174	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	13,68	31.920	436.656	Metros cuadrados	13,68	35.340	483.451	Metros cuadrados	13,68	36.000	492.480	Metros cuadrados	13,68	33.630	460.058
175	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	174,6	21.000	3.666.600	Metros cuadrados	174,6	23.250	4.059.450	Metros cuadrados	174,6	20.000	3.492.000	Metros cuadrados	174,6	22.125	3.863.025
176	h- De tirantes de H°A° al latex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	168,5	26.880	4.529.280	Metros cuadrados	168,5	29.760	5.014.560	Metros cuadrados	168,5	30.000	5.055.000	Metros cuadrados	168,5	28.320	4.771.920
177	i- De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	11	31.920	351.120	Metros cuadrados	11	35.340	388.740	Metros cuadrados	11	35.000	385.000	Metros cuadrados	11	33.630	369.930
178	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	13,68	138.600	1.896.048	Metros cuadrados	13,68	153.450	2.099.196	Metros cuadrados	13,68	163.000	2.229.840	Metros cuadrados	13,68	146.025	1.997.622
179	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	43,5	63.000	2.740.500	Metro lineal	43,5	69.750	3.034.125	Metro lineal	43,5	73.000	3.175.500	Metro lineal	43,5	66.375	2.887.313
180	b- Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	43,5	21.000	913.500	Metro lineal	43,5	23.250	1.011.375	Metro lineal	43,5	23.000	1.000.500	Metro lineal	43,5	22.125	962.438
181	Instalación eléctrica (provisión y colocación) - Aulas de 5,80x6,80 m. - Incluye: 8 artefactos de 3x40, 4 VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica, 6 tomas corrientes, 2 TCV y 2 TC L y T (todo s/ ETT). En galería 4 artefactos de	Unidad Medida Global	1	8.400.000	8.400.000	Unidad Medida Global	1	9.300.000	9.300.000	Unidad Medida Global	1	8.145.000	8.145.000	Unidad Medida	1	8.850.000	8.850.000
182	Mobiliarios : a- Pizarrones(ver detalle)	Unidad	2	1.386.000	2.772.000	Unidad	2	1.534.500	3.069.000	Unidad	2	1.600.000	3.200.000	Unidad	2	1.460.250	2.920.500
183	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.362.278	1.362.278	Unidad Medida Global	1	1.508.237	1.508.237	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	Unidad Medida	1	1.435.258	1.435.258
				Precio Total	659.133.431				710.699.060				649.778.290			Precio Total	675.043.257

LOTE Nº 6: FONACIDE

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

		MVZ INGENIERIA				ALFREDO LEZCANO				CONSULTORA SAN MIGUEL				ING. RAMO SALVIONI			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	tario (IVA Incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	itario (IVA Incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	rio (IVA Incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	tario (IVA incluido)	Precio total
1	CONSTRUCCIÓN DE DE 3 AULAS ESC. BÁS. 723 ELVIRA REGUNEGA DE BALBUENA - SAN BERNARDINO - CÑÍA CIERVO KUA: a- Castel de obra (1,50 x 1,20)chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.455.000	1.455.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	b- Poda de arboles.	Unidad Medida Global	1	840.000	840.000	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	c- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	168	6.720	1.128.960	Metros cuadrados	168	7.760	1.303.680	Metros cuadrados	168	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	168	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	32,7	369.600	12.085.920	Metros cúbicos	32,7	426.800	13.956.360	Metros cúbicos	32,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	32,7	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Estructura de H° A° : a- Encadenados de H° A°(ver detalle)q	Metros cúbicos	5,27	1.806.000	9.517.620	Metros cúbicos	5,27	2.085.500	10.990.585	Metros cúbicos	5,27	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	5,27	NO COTIZA	NO COTIZA
6	b- Vigas y dado de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	2,15	1.848.000	3.973.200	Metros cúbicos	2,15	2.134.000	4.588.100	Metros cúbicos	2,15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,15	NO COTIZA	NO COTIZA
7	c- Viga de H°A° en galería	Metros cúbicos	1,25	1.806.000	2.257.500	Metros cúbicos	1,25	2.085.500	2.606.875	Metros cúbicos	1,25	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,25	NO COTIZA	NO COTIZA
8	d- Rampa en galería. Pend. Máx: 8%	Unidad Medida Global	1	420.000	420.000	Unidad Medida Global	1	485.000	485.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Muros de nivelación : a- Muros de nivelación De 0,45m.	Metros cuadrados	7,2	201.600	1.451.520	Metros cuadrados	7,2	232.800	1.676.160	Metros cuadrados	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA
10	b- Muros de nivelación De 0,30m.	Metros cuadrados	19	155.400	2.952.600	Metros cuadrados	19	179.450	3.409.550	Metros cuadrados	19	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	19	NO COTIZA	NO COTIZA
11	c- Muros de nivelación De 0,60m.	Metros cuadrados	1,3	243.600	316.680	Metros cuadrados	1,3	281.300	365.690	Metros cuadrados	1,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1,3	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	25,63	84.000	2.152.920	Metros cúbicos	25,63	97.000	2.486.110	Metros cúbicos	25,63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	25,63	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Aislación asfaltica : a- Aislación asfaltica De paredes en U	Metros cuadrados	15	35.280	529.200	Metros cuadrados	15	40.740	611.100	Metros cuadrados	15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Mamposteria de elevación : a- Mamposteria de elevación De 0,30 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	13,1	151.200	1.980.720	Metros cuadrados	13,1	174.600	2.287.260	Metros cuadrados	13,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,1	NO COTIZA	NO COTIZA
15	b- Mamposteria de elevación De 0,15 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	10	92.400	924.000	Metros cuadrados	10	106.700	1.067.000	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA
16	c- Mamposteria de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	68,6	151.200	10.372.320	Metros cuadrados	68,6	174.600	11.977.560	Metros cuadrados	68,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	68,6	NO COTIZA	NO COTIZA
17	d- Mamposteria de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	13,5	134.400	1.814.400	Metros cuadrados	13,5	155.200	2.095.200	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA
18	e- Mamposteria de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	102	100.800	10.281.600	Metros cuadrados	102	116.400	11.872.800	Metros cuadrados	102	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	102	NO COTIZA	NO COTIZA
19	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	36	18.480	665.280	Metro lineal	36	21.340	768.240	Metro lineal	36	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Pilar a- Pilares De 0,45m x 0,45m visto para corredor, de ladrillos prensados (tres agujeros) c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	15,4	147.000	2.263.800	Metro lineal	15,4	169.750	2.614.150	Metro lineal	15,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	15,4	NO COTIZA	NO COTIZA
21	techo: a- Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de H°A°, con listón de borde de metal	Metros cuadrados	246,6	281.400	69.393.240	Metros cuadrados	246,6	324.950	80.132.670	Metros cuadrados	246,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	246,6	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Revoques: a- Revoques De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	191,4	32.760	6.270.264	Metros cuadrados	191,4	37.830	7.240.662	Metros cuadrados	191,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	191,4	NO COTIZA	NO COTIZA
23	b- Revoques De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	26	35.700	928.200	Metros cuadrados	26	41.225	1.071.850	Metros cuadrados	26	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	26	NO COTIZA	NO COTIZA
24	c- Revoques De viga de galería	Metros cuadrados	9,4	32.760	307.944	Metros cuadrados	9,4	37.830	355.602	Metros cuadrados	9,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	9,4	NO COTIZA	NO COTIZA
25	piso Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	172,6	41.160	7.100.100	Metros cuadrados	172,5	47.530	8.198.925	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	172,5	37.800	6.520.500	Metros cuadrados	172,5	43.650	7.529.625	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	172,5	100.800	17.388.000	Metros cuadrados	172,5	116.400	20.079.000	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	100	21.000	2.100.000	Metro lineal	100	24.250	2.425.000	Metro lineal	100	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	100	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Aberturas metálicas : Puerta de metalica de 1,20m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)	Unidad	3	1.134.000	3.402.000	Unidad	3	1.309.500	3.928.500	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	20,52	281.400	5.774.328	Metros cuadrados	20,52	324.950	6.667.974	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Alfeizar de ventanas : Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	15	21.000	315.000	Metro lineal	15	24.250	363.750	Metro lineal	15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	15	NO COTIZA	NO COTIZA
32	pINTURA Pinturas De paredes al látex	Metros cuadrados	191,4	18.480	3.537.072	Metros cuadrados	191,4	21.340	4.084.476	Metros cuadrados	191,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	191,4	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	21.000	583.800	Metros cuadrados	27,8	24.250	674.150	Metros cuadrados	27,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	27,8	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Pinturas De viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	26	18.480	480.480	Metros cuadrados	26	21.340	554.840	Metros cuadrados	26	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	26	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	20,52	31.900	654.588	Metros cuadrados	20,52	36.860	756.367	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	238	21.000	4.998.000	Metros cuadrados	238	24.250	5.771.500	Metros cuadrados	238	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	238	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Pinturas De tirantes de H°A° al latex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	246,6	29.400	7.250.040	Metros cuadrados	246,6	33.950	8.372.070	Metros cuadrados	246,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	246,6	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Pinturas De abertura metalica (puertas) con 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintética	Metros cuadrados	16,5	31.920	526.680	Metros cuadrados	16,5	36.860	608.190	Metros cuadrados	16,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	16,5	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Pinturas De viga de galería látex	Metros cuadrados	14,1	18.480	260.568	Metros cuadrados	14,1	21.340	300.894	Metros cuadrados	14,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	14,1	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,52	138.600	2.844.072	Metros cuadrados	20,52	160.050	3.284.226	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

41	Desagüe Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	64	63.000	4.032.000	Metro lineal	64	72.750	4.656.000	Metro lineal	64	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	64	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	64	21.000	1.344.000	Metro lineal	64	24.250	1.552.000	Metro lineal	64	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	64	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Instalacion electrica b- instalacion de tablero comando de LyT con barra de fase y neutro. Incluye llaves TM de corte Gral. y llaves TM para circuitos de luces y tomas, ventiladores.	Unidad	3	420.000	1.260.000	Unidad	3	485.000	1.455.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
44	d- Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV para 4 llaves	Unidad	3	378.000	1.134.000	Unidad	3	436.500	1.309.500	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
45	e- alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	15	58.800	882.000	Unidad	15	67.900	1.018.500	Unidad	15	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	15	NO COTIZA	NO COTIZA
46	f- tomas corrientes con tierra	Unidad	9	75.600	680.400	Unidad	9	87.300	785.700	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA
47	g- alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	58.800	352.800	Unidad	6	67.900	407.400	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con fotoceluias	Unidad	3	168.000	504.000	Unidad	3	194.000	582.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	12	184.800	2.217.600	Unidad	12	213.400	2.560.800	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56" de 7 velocidades caja metálica	Unidad	6	546.000	3.276.000	Unidad	6	630.500	3.783.000	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Mobiliarios : Pizarrones(ver detalle)	Unidad	3	1.386.000	4.158.000	Unidad	3	1.600.500	4.801.500	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.193.674	1.193.674	Unidad Medida Global	1	1.378.409	1.378.409	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
53	REPARACIONES VARIAS DE 5 AULAS CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA Nº 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO ESC. BAS. Nº 387 Dr. Ezequiel Gonzalez Alsina. ATYRA	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.455.000	1.455.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Demolicion de tejas sin recuperacion	Metros cuadrados	365	8.400	3.066.000	Metros cuadrados	365	9.700	3.540.500	Metros cuadrados	365	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	365	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Demolicion de pisos sin recuperacion	Metros cuadrados	379,3	8.400	3.186.120	Metros cuadrados	379,3	9.700	3.679.210	Metros cuadrados	379,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	379,3	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Desmonte de techo, 3 tirantes y viga de galeria con cupi°l.	Metros cuadrados	15	12.600	189.000	Metros cuadrados	15	14.550	218.250	Metros cuadrados	15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Techo: Colocacion de tejas prensadas, cambio de liston de bordes y reposicion de tejuelones rotos.	Metros cuadrados	365	126.000	45.990.000	Metros cuadrados	365	145.500	53.107.500	Metros cuadrados	365	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	365	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Techo de teja colonial con maderamen y viga para galeria de 4x8".	Metros cuadrados	15	235.200	3.528.000	Metros cuadrados	15	271.600	4.074.000	Metros cuadrados	15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Albañileria: Revoque de mampostería posterior y otros.	Metros cuadrados	145	21.000	3.045.000	Metros cuadrados	145	24.250	3.516.250	Metros cuadrados	145	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	145	NO COTIZA	NO COTIZA
60	Nivelacion de 0,30 en Escenario.	Metros cuadrados	2	126.000	252.000	Metros cuadrados	2	145.500	291.000	Metros cuadrados	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	2	NO COTIZA	NO COTIZA
61	Pintura Pintura de tejuelon con pintura sintetica	Metros cuadrados	365	21.000	7.665.000	Metros cuadrados	365	24.250	8.851.250	Metros cuadrados	365	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	365	NO COTIZA	NO COTIZA
62	Pintura de maderamen (tirantes y cabriadas) con barniz previo tratamiento anticupi°l.	Metros cuadrados	365	16.800	6.132.000	Metros cuadrados	365	19.400	7.081.000	Metros cuadrados	365	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	365	NO COTIZA	NO COTIZA
63	Pintura de pared con latex exterior	Metros cuadrados	260	18.480	4.804.800	Metros cuadrados	260	21.340	5.548.400	Metros cuadrados	260	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	260	NO COTIZA	NO COTIZA
64	Pintura de pared con latex interior	Metros cuadrados	421,32	18.450	7.773.354	Metros cuadrados	421,32	21.340	8.990.969	Metros cuadrados	421,32	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	421,32	NO COTIZA	NO COTIZA
65	Pintura de canaletas y bajadas al sintético	Metro lineal	166	28.400	4.680.400	Metro lineal	166	33.950	5.635.700	Metro lineal	166	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	166	NO COTIZA	NO COTIZA
66	piSO Contrapiso 0,10mts en escenario	Metros cuadrados	11	12.600	138.600	Metros cuadrados	11	14.550	160.050	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA
67	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	390,33	37.800	14.754.474	Metros cuadrados	390,33	43.650	17.037.905	Metros cuadrados	390,33	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	390,33	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Piso de ceramica esmaltada PEI5 ANTIDESLIZANTE	Metros cuadrados	390,33	100.800	39.346.264	Metros cuadrados	390,33	116.400	45.434.412	Metros cuadrados	390,33	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	390,33	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Zocalo	Metro lineal	170	21.000	3.570.000	Metro lineal	170	24.250	4.122.500	Metro lineal	170	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	170	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Rampas de H°A° 1,20X2,50mts. Pend. 10%.	Unidad	5	294.000	1.470.000	Unidad	5	339.500	1.697.500	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Carpinteria Reparacion varias de puertas	Unidad Medida Global	1	1.260.000	1.260.000	Unidad Medida Global	1	1.455.000	1.455.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
72	Instalaciones Electricas Desmonte de artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	420.000	420.000	Unidad Medida Global	1	485.000	485.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Instalacion de tablero metalico Principal con barra de fase y neutro.	Unidad	1	504.000	504.000	Unidad	1	582.000	582.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Instalacion de tableros TS LyT para 6 llaves TM	Unidad	5	294.000	1.470.000	Unidad	5	339.500	1.697.500	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	5	184.800	924.000	Unidad	5	213.400	1.067.000	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA
76	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	24	58.800	1.411.200	Unidad	24	67.900	1.629.600	Unidad	24	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	24	NO COTIZA	NO COTIZA
77	Tomas corrientes	Unidad	20	58.800	1.176.000	Unidad	20	67.900	1.358.000	Unidad	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	20	NO COTIZA	NO COTIZA
78	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	10	58.800	588.000	Unidad	10	67.900	679.000	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA
79	Instalaciones Pluviales Canaleta y bajadas de chapas galvanizadas D= 33	Metro lineal	166	58.800	9.760.800	Metro lineal	166	67.900	11.271.400	Metro lineal	166	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	166	NO COTIZA	NO COTIZA
80	Artefactos electricos Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	24	168.000	4.032.000	Unidad	24	194.000	4.656.000	Unidad	24	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	24	NO COTIZA	NO COTIZA
81	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	5	100.800	504.000	Unidad	5	116.400	582.000	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA
82	Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56" de 7 velocidades (caja metalica).	Unidad	10	420.000	4.200.000	Unidad	10	485.000	4.850.000	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

83	MOBILIARIOS Pizarrones	Unidad	5	1.260.000	6.300.000	Unidad	5	1.455.000	7.275.000	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA
84	terminaciones Limpieza periodica y final	Unidad Medida Global	1	1.625.644	1.625.644	Unidad Medida Global	1	1.877.231	1.877.231	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
85	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS - ESC. BÁS. 3.906 TELMA SALVIONI DE CABRIZA TOBATI - CÑÍA MÓMPOX a- Cartel de obra (1,50 x 1,20)chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.455.000	1.455.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
86	b-Destronque de arboles	Unidad	2	294.000	588.000	Unidad	2	339.500	679.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
87	c- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	168	6.720	1.128.960	Metros cuadrados	168	7.760	1.303.680	Metros cuadrados	168	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	168	NO COTIZA	NO COTIZA
88	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	32,7	369.600	12.085.920	Metros cúbicos	32,7	426.800	13.956.360	Metros cúbicos	32,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	32,7	NO COTIZA	NO COTIZA
89	Estructura de H° A° : a- Vigas y dado de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	2,15	1.848.000	3.973.200	Metros cúbicos	2,15	2.134.000	4.588.100	Metros cúbicos	2,15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,15	NO COTIZA	NO COTIZA
90	b- Encadenados de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	5,27	1.806.000	9.517.620	Metros cúbicos	5,27	2.085.500	10.990.585	Metros cúbicos	5,27	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	5,27	NO COTIZA	NO COTIZA
91	c- Viga de H°A° en galería	Metros cúbicos	1,25	1.806.000	2.257.500	Metros cúbicos	1,25	2.085.500	2.606.875	Metros cúbicos	1,25	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,25	NO COTIZA	NO COTIZA
92	d- Rampa en galería. Pend. Max. 8%	Unidad Medida Global	1	420.000	420.000	Unidad Medida Global	1	485.000	485.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
93	Muros de nivelación :a- Muros de nivelación De 0,45m.	Metros cuadrados	7,2	201.600	1.451.520	Metros cuadrados	7,2	232.800	1.676.160	Metros cuadrados	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA
94	b- Muros de nivelación De 0,30m.	Metros cuadrados	19	155.400	2.952.600	Metros cuadrados	19	179.450	3.409.550	Metros cuadrados	19	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	19	NO COTIZA	NO COTIZA
95	c- Muros de nivelación De 0,60m.	Metros cuadrados	1,3	243.600	316.680	Metros cuadrados	1,3	281.300	365.690	Metros cuadrados	1,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1,3	NO COTIZA	NO COTIZA
96	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	25,63	84.000	2.152.920	Metros cúbicos	25,63	97.000	2.486.110	Metros cúbicos	25,63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	25,63	NO COTIZA	NO COTIZA
97	Aislación asfaltica : a- Aislación asfaltica De paredes en U	Metros cuadrados	15	35.280	529.200	Metros cuadrados	15	40.740	611.100	Metros cuadrados	15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15	NO COTIZA	NO COTIZA
98	Mamposteria de elevación :a- Mamposteria de elevación De 0,30 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	13,1	151.200	1.980.720	Metros cuadrados	13,1	174.600	2.287.260	Metros cuadrados	13,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,1	NO COTIZA	NO COTIZA
99	b- Mamposteria de elevación De 0,15 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	10	92.400	924.000	Metros cuadrados	10	106.700	1.067.000	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA
100	c- Mamposteria de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	68,6	151.200	10.372.320	Metros cuadrados	68,6	174.600	11.977.560	Metros cuadrados	68,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	68,6	NO COTIZA	NO COTIZA
101	d- Mamposteria de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	13,5	134.400	1.814.400	Metros cuadrados	13,5	155.200	2.095.200	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA
102	e- Mamposteria de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	102	100.800	10.281.600	Metros cuadrados	102	116.400	11.872.800	Metros cuadrados	102	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	102	NO COTIZA	NO COTIZA
103	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	36	18.480	665.280	Metro lineal	36	21.340	768.240	Metro lineal	36	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36	NO COTIZA	NO COTIZA
104	Pilares a- De 0,45m x 0,45m visto para corredor, de ladrillos prensados (tres agujeros) c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	15,4	147.000	2.263.800	Metro lineal	15,4	169.750	2.614.150	Metro lineal	15,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	15,4	NO COTIZA	NO COTIZA
105	Techo a- Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de H°A°, con listón de boca de metal	Metros cuadrados	246,6	281.400	69.393.240	Metros cuadrados	246,6	324.950	80.132.670	Metros cuadrados	246,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	246,6	NO COTIZA	NO COTIZA
106	Revoques a- Revoques De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	191,4	32.760	6.270.264	Metros cuadrados	191,4	37.830	7.240.662	Metros cuadrados	191,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	191,4	NO COTIZA	NO COTIZA
107	b- Revoques De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	26	35.700	928.200	Metros cuadrados	26	41.225	1.071.850	Metros cuadrados	26	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	26	NO COTIZA	NO COTIZA
108	c- Revoques De viga de galería	Metros cuadrados	9,4	32.760	307.944	Metros cuadrados	9,4	37.830	355.602	Metros cuadrados	9,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	9,4	NO COTIZA	NO COTIZA
109	Piso Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	172,5	41.160	7.100.100	Metros cuadrados	172,5	47.530	8.198.925	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA
110	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	172,5	100.800	17.388.000	Metros cuadrados	172,5	116.400	20.079.000	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA
111	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	172,5	37.800	6.520.500	Metros cuadrados	172,5	43.650	7.529.625	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA
112	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	100	21.000	2.100.000	Metro lineal	100	24.250	2.425.000	Metro lineal	100	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	100	NO COTIZA	NO COTIZA
113	Aberturas metálicas : Puerta de metalica de 1,20m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)	Unidad	3	1.134.000	3.402.000	Unidad	3	1.309.500	3.928.500	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
114	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	20,52	281.400	5.774.328	Metros cuadrados	20,52	324.950	6.667.974	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA
115	Alfeizar de ventanas : Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	15	21.000	315.000	Metro lineal	15	24.250	363.750	Metro lineal	15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	15	NO COTIZA	NO COTIZA
116	Pintura Pinturas De paredes al látex	Metros cuadrados	191,4	18.480	3.537.072	Metros cuadrados	191,4	21.340	4.084.476	Metros cuadrados	191,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	191,4	NO COTIZA	NO COTIZA
117	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	21.000	583.800	Metros cuadrados	27,8	24.250	674.150	Metros cuadrados	27,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	27,8	NO COTIZA	NO COTIZA
118	Pinturas De viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	26	18.480	480.480	Metros cuadrados	26	21.340	554.840	Metros cuadrados	26	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	26	NO COTIZA	NO COTIZA
119	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	37,02	31.800	1.177.236	Metros cuadrados	37,02	36.860	1.364.657	Metros cuadrados	37,02	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	37,02	NO COTIZA	NO COTIZA
120	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	238	21.000	4.998.000	Metros cuadrados	238	24.250	5.771.500	Metros cuadrados	238	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	238	NO COTIZA	NO COTIZA
121	Pinturas De tirantes de H°A° al latex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	246,6	29.400	7.250.040	Metros cuadrados	246,6	33.950	8.372.070	Metros cuadrados	246,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	246,6	NO COTIZA	NO COTIZA
122	Pinturas De abertura metalica (puertas) con 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintética	Metros cuadrados	16,5	31.920	526.680	Metros cuadrados	16,5	36.860	608.190	Metros cuadrados	16,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	16,5	NO COTIZA	NO COTIZA
123	Pinturas De viga de galería látex	Metros cuadrados	14,1	18.480	260.568	Metros cuadrados	14,1	21.340	300.894	Metros cuadrados	14,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	14,1	NO COTIZA	NO COTIZA
124	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,52	138.600	2.844.072	Metros cuadrados	20,52	160.050	3.284.226	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

125	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	64	63.000	4.032.000	Metro lineal	64	72.750	4.656.000	Metro lineal	64	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	64	NO COTIZA	NO COTIZA
126	b- Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	64	21.000	1.344.000	Metro lineal	64	24.250	1.552.000	Metro lineal	64	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	64	NO COTIZA	NO COTIZA
127	Instalacion electrica b- Instalacion de tablero comando de LyT con barra de fase y neutro. Incluye llaves TM de corte Gral. y llaves TM para circuitos de luces y tomas, ventiladores.	Unidad	3	420.000	1.260.000	Unidad	3	485.000	1.455.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
128	d- instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV para 4 llaves	Unidad	3	378.000	1.134.000	Unidad	3	436.500	1.309.500	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
129	e- alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	15	58.800	882.000	Unidad	15	67.900	1.018.500	Unidad	15	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	15	NO COTIZA	NO COTIZA
130	f- tomas corrientes con tierra	Unidad	9	75.600	680.400	Unidad	9	87.300	785.700	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA
131	g- alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	58.800	352.800	Unidad	6	67.900	407.400	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
132	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con fotoceluias	Unidad	3	168.000	504.000	Unidad	3	194.000	582.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
133	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	12	201.600	2.419.200	Unidad	12	232.800	2.793.600	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA
134	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56" de 7 velocidades caja metálica	Unidad	6	546.000	3.276.000	Unidad	6	630.500	3.783.000	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
135	Mobiliarios a- Pizarrones(ver detalle)	Unidad	3	1.386.000	4.158.000	Unidad	3	1.600.500	4.801.500	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
136	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.053.394	1.053.394	Unidad Medida Global	1	1.216.419	1.216.419	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
137	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 5,80x6,80 CON TECHO DE TEJAS COLEGIO NACIONAL LUIS ALBERTO DEL PARANÁ - Altos - Barrio San Blas- a- Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	63,7	8.400	535.080	Metros cuadrados	63,7	9.700	617.890	Metros cuadrados	63,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	63,7	NO COTIZA	NO COTIZA
138	b- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	63,7	6.720	428.064	Metros cuadrados	63,7	7.760	494.312	Metros cuadrados	63,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	63,7	NO COTIZA	NO COTIZA
139	c- Vallado de obra	Unidad Medida Global	1	1.260.000	1.260.000	Unidad Medida Global	1	1.455.000	1.455.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
140	Cartel de obra (1,50 x 1,20)chapa negra Nº 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.455.000	1.455.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
141	Excavación y carga de Cimiento	Metros cúbicos	14	369.600	5.174.400	Metros cúbicos	14	426.800	5.975.200	Metros cúbicos	14	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	14	NO COTIZA	NO COTIZA
142	Estructura de HºAº a- Viga y dado de HºAº	Metros cúbicos	0,82	1.806.000	1.480.920	Metros cúbicos	0,82	2.085.500	1.710.110	Metros cúbicos	0,82	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,82	NO COTIZA	NO COTIZA
143	b- Encadenado de HºAº	Metros cúbicos	2,17	1.806.000	3.919.020	Metros cúbicos	2,17	2.085.500	4.525.535	Metros cúbicos	2,17	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,17	NO COTIZA	NO COTIZA
144	c- Losa de HºAº acceso	Unidad Medida Global	1	420.000	420.000	Unidad Medida Global	1	485.000	485.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
145	Muros de Nivelación a- De 0,45 m	Metros cuadrados	3,6	201.600	725.760	Metros cuadrados	3,6	232.800	838.080	Metros cuadrados	3,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,6	NO COTIZA	NO COTIZA
146	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	121.800	913.500	Metros cuadrados	7,5	140.650	1.054.875	Metros cuadrados	7,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	7,5	NO COTIZA	NO COTIZA
147	c- De 0,60 m.	Metros cuadrados	0,6	243.600	146.160	Metros cuadrados	0,6	281.300	168.780	Metros cuadrados	0,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,6	NO COTIZA	NO COTIZA
148	Relleno y apisonado de Interiores	Metros cúbicos	23,3	84.000	1.957.200	Metros cúbicos	23,3	97.000	2.260.100	Metros cúbicos	23,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	23,3	NO COTIZA	NO COTIZA
149	Aislación asfaltica a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	35.280	225.792	Metros cuadrados	6,4	40.740	260.736	Metros cuadrados	6,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,4	NO COTIZA	NO COTIZA
150	Muros de elevación a- De 0,15 m. para revocar	Metros cuadrados	3,4	92.400	314.160	Metros cuadrados	3,4	106.700	362.780	Metros cuadrados	3,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,4	NO COTIZA	NO COTIZA
151	b- De 0,30 m. visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	34,5	151.200	5.216.400	Metros cuadrados	34,5	174.600	6.023.700	Metros cuadrados	34,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	34,5	NO COTIZA	NO COTIZA
152	c- De 0,30 m. visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	13,5	134.400	1.814.400	Metros cuadrados	13,5	155.200	2.095.200	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA
153	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	34,3	92.400	3.169.320	Metros cuadrados	34,3	106.700	3.659.810	Metros cuadrados	34,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	34,3	NO COTIZA	NO COTIZA
154	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	18.480	221.760	Metro lineal	12	21.340	256.080	Metro lineal	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	12	NO COTIZA	NO COTIZA
155	PILAR a- De 0,45 x0,45 visto para corredor de ladrillos prensados (tres agujeros) c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	6,6	147.000	970.200	Metro lineal	6,6	169.750	1.120.350	Metro lineal	6,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	6,6	NO COTIZA	NO COTIZA
156	TECHO a- De tejas y tejuelones prensadas c/ tirantes de HºAº de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de caño cuadrado	Metros cuadrados	90,5	281.400	25.465.700	Metros cuadrados	90,5	324.950	29.407.975	Metros cuadrados	90,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	90,5	NO COTIZA	NO COTIZA
157	Viga de HºAº en galería	Unidad Medida Global	1	2.100.000	2.100.000	Unidad Medida Global	1	2.425.000	2.425.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
158	Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	32.760	2.106.468	Metros cuadrados	64,3	37.830	2.432.469	Metros cuadrados	64,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	64,3	NO COTIZA	NO COTIZA
159	b- De viga cumbrera de HºAº	Metros cuadrados	10,3	35.700	367.710	Metros cuadrados	10,3	41.225	424.618	Metros cuadrados	10,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,3	NO COTIZA	NO COTIZA
160	Contrapiso de Hº de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	58	41.160	2.387.280	Metros cuadrados	58	47.630	2.756.740	Metros cuadrados	58	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	58	NO COTIZA	NO COTIZA
161	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	58	37.800	2.192.400	Metros cuadrados	58	43.650	2.531.700	Metros cuadrados	58	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	58	NO COTIZA	NO COTIZA
162	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	58	100.800	5.846.400	Metros cuadrados	58	116.400	6.751.200	Metros cuadrados	58	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	58	NO COTIZA	NO COTIZA
163	Zocalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	34	21.000	714.000	Metro lineal	34	24.250	824.500	Metro lineal	34	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	34	NO COTIZA	NO COTIZA
164	ABERTURA a- Puerta tablero de madera de 1,20m x 2,10m c/ marco, contramarco y herrajes.	Unidad	1	1.428.000	1.428.000	Unidad	1	1.649.000	1.649.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
165	Aberturas Metálicas a- ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	294.000	2.010.960	Metros cuadrados	6,84	339.500	2.322.180	Metros cuadrados	6,84	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,84	NO COTIZA	NO COTIZA
166	Alfeizar de ventanas a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	21.000	105.000	Metro lineal	5	24.250	121.250	Metro lineal	5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	5	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C

167	PINTURAS a- De paredes al látex	Metros cuadrados	64,3	18.480	1.188.264	Metros cuadrados	64,3	21.340	1.372.162	Metros cuadrados	64,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	64,3	NO COTIZA	NO COTIZA
168	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	21.000	249.900	Metros cuadrados	11,9	24.250	288.575	Metros cuadrados	11,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,9	NO COTIZA	NO COTIZA
169	c- De viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	10,3	21.000	216.300	Metros cuadrados	10,3	24.250	249.775	Metros cuadrados	10,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,3	NO COTIZA	NO COTIZA
170	d- De aberturas metálicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,84	31.900	218.196	Metros cuadrados	6,84	36.860	252.122	Metros cuadrados	6,84	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,84	NO COTIZA	NO COTIZA
171	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	21.000	2.337.300	Metros cuadrados	111,3	24.250	2.699.025	Metros cuadrados	111,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	111,3	NO COTIZA	NO COTIZA
172	f- De tirantes de HºAº al latex y tejuelón al sintético	Metros cuadrados	90,5	29.400	2.660.700	Metros cuadrados	90,5	33.950	3.072.475	Metros cuadrados	90,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	90,5	NO COTIZA	NO COTIZA
173	g- De aberturas de madera al sintético	Metros cuadrados	5,5	31.920	175.560	Metros cuadrados	5,5	36.860	202.730	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA
174	Vidrios Dobles de 4mm	Metros cuadrados	6,84	138.600	948.024	Metros cuadrados	6,84	160.050	1.094.742	Metros cuadrados	6,84	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,84	NO COTIZA	NO COTIZA
175	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	Metro lineal	23	58.800	1.352.400	Metro lineal	23	67.900	1.561.700	Metro lineal	23	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	23	NO COTIZA	NO COTIZA
176	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	3.360.000	3.360.000	Unidad Medida Global	1	3.880.000	3.880.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
177	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	2	126.000	252.000	Unidad	2	145.500	291.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
178	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	4	184.800	739.200	Unidad	4	213.400	853.600	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
179	Provisión y colocación de tomas Comunes	Unidad	3	92.400	277.200	Unidad	3	106.700	320.100	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
180	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56" de 7 velocidades caja metálica	Unidad	2	546.000	1.092.000	Unidad	2	630.500	1.261.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
181	Mobiliarios- Pizarrones	Unidad	1	1.386.000	1.386.000	Unidad	1	1.600.500	1.600.500	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
182	Limpieza Final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.083.289	1.083.289	Unidad Medida Global	1	1.250.941	1.250.941	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
183	CONSTRUCCIÓNAula Tipo Pre escolar 5.80 x 6.80 CON TECHO DE TEJAS - CON BAÑO Y GALERÍA -ESC. BAS. Nº 7.054 Luis Albero del Paraná - Altos - Barrio San Blas Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	76,56	5.450	417.252	Metros cuadrados	76,56	6.305	482.711	Metros cuadrados	76,56	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	76,56	NO COTIZA	NO COTIZA
184	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	76,56	6.760	516.780	Metros cuadrados	76,56	7.760	594.106	Metros cuadrados	76,56	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	76,56	NO COTIZA	NO COTIZA
185	Cartel de obra(1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.455.000	1.455.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
186	Excavación manual y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	17,72	369.600	6.549.312	Metros cúbicos	17,72	426.800	7.562.896	Metros cúbicos	17,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	17,72	NO COTIZA	NO COTIZA
187	Estructura de HºAº Vigas cumbrera, viga de galería y dado de HºAº	Metros cúbicos	1,29	1.932.000	2.492.280	Metros cúbicos	1,29	2.231.000	2.877.990	Metros cúbicos	1,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,29	NO COTIZA	NO COTIZA
188	Zapata y pilar de HºAº	Unidad Medida Global	1	1.050.000	1.050.000	Unidad Medida Global	1	1.212.500	1.212.500	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
189	Encadenado de HºAº inferior	Metros cúbicos	1,46	1.386.000	2.023.560	Metros cúbicos	1,46	1.600.500	2.336.730	Metros cúbicos	1,46	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,46	NO COTIZA	NO COTIZA
190	Encadenado de HºAº superior	Metros cúbicos	1,52	1.386.000	2.106.720	Metros cúbicos	1,52	1.600.500	2.432.760	Metros cúbicos	1,52	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,52	NO COTIZA	NO COTIZA
191	Muros de Nivelación De 0,60m para pilares	Unidad Medida Global	1	420.000	420.000	Unidad Medida Global	1	485.000	485.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
192	De 0,45 m	Metros cuadrados	3,75	243.600	913.500	Metros cuadrados	3,75	281.300	1.054.875	Metros cuadrados	3,75	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,75	NO COTIZA	NO COTIZA
193	De 0,30 m	Metros cuadrados	11,63	159.600	1.856.148	Metros cuadrados	11,63	184.300	2.143.409	Metros cuadrados	11,63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,63	NO COTIZA	NO COTIZA
194	Relleno y compactación de interiores	Metros cúbicos	28,65	117.600	3.369.240	Metros cúbicos	28,65	135.800	3.890.670	Metros cúbicos	28,65	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	28,65	NO COTIZA	NO COTIZA
195	Aislación asfáltica de muros Aislación horizontal de muros	Metros cuadrados	18,51	79.800	1.477.098	Metros cuadrados	18,51	92.150	1.705.697	Metros cuadrados	18,51	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18,51	NO COTIZA	NO COTIZA
196	De Canteros previo revoque 1:3 (cemento:arena)(con asfalto caliente)	Metros cuadrados	3,54	79.800	282.492	Metros cuadrados	3,54	92.150	326.211	Metros cuadrados	3,54	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,54	NO COTIZA	NO COTIZA
197	Muro de elevación De 0,15m con revoque ambas caras, de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	51,75	88.200	4.564.350	Metros cuadrados	51,75	101.850	5.270.738	Metros cuadrados	51,75	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	51,75	NO COTIZA	NO COTIZA
198	De 0,15m visto1 cara con ladrillo prensado (tres agujeros)	Metros cuadrados	37,65	110.040	4.143.006	Metros cuadrados	37,65	127.070	4.784.186	Metros cuadrados	37,65	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	37,65	NO COTIZA	NO COTIZA
199	De 0,30m de ladrillos prensados tres agujeros, revoque ambas caras	Metros cuadrados	21,91	151.200	3.312.792	Metros cuadrados	21,91	174.600	3.825.486	Metros cuadrados	21,91	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	21,91	NO COTIZA	NO COTIZA
200	De 0,30m de ladrillos prensados tres agujeros, revoque una cara	Metros cuadrados	31,72	168.000	5.328.960	Metros cuadrados	31,72	194.000	6.153.680	Metros cuadrados	31,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	31,72	NO COTIZA	NO COTIZA
201	Sardinel con ladrillos prensados en cantero	Metro lineal	4	51.240	204.960	Metro lineal	4	59.170	236.680	Metro lineal	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	4	NO COTIZA	NO COTIZA
202	Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	Unidad	1	420.000	420.000	Unidad	1	485.000	485.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
203	Envarillado bajo aberturas dos de diámetro 8 mm por hilada (dos hiladas)	Metro lineal	44,7	18.480	826.056	Metro lineal	44,7	21.340	953.898	Metro lineal	44,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	44,7	NO COTIZA	NO COTIZA
204	Pilares De 0,40m x 0,40m de ladrillos prensados revocado c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	9,2	176.400	1.622.880	Metro lineal	9,2	203.700	1.874.040	Metro lineal	9,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	9,2	NO COTIZA	NO COTIZA
205	Capitel de pilares de HºAº	Unidad	4	204.120	816.480	Unidad	4	235.710	942.840	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
206	TECHO De tejas y tejuelones prensadas a máquina c/ tirantes de HºAº de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de caño cuadrado	Metros cuadrados	99,53	281.400	28.007.742	Metros cuadrados	99,53	324.950	32.342.274	Metros cuadrados	99,53	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	99,53	NO COTIZA	NO COTIZA
207	Revoques De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	215,38	29.400	6.332.172	Metros cuadrados	215,38	33.950	7.312.151	Metros cuadrados	215,38	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	215,38	NO COTIZA	NO COTIZA
208	De pilares de galería c/ hidrófugo de 0,40m x 0,40m	Metros cuadrados	14,72	43.050	642.528	Metros cuadrados	14,72	50.440	742.477	Metros cuadrados	14,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	14,72	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.

209	De cantero con hidrofugo exterior	Metros cuadrados	7,84	29.400	230.496	Metros cuadrados	7,84	33.960	266.156	Metros cuadrados	7,84	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	7,84	NO COTIZA	NO COTIZA
210	De viga cumbrera más viga galeria y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,08	51.250	1.131.600	Metros cuadrados	22,08	59.170	1.306.474	Metros cuadrados	22,08	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22,08	NO COTIZA	NO COTIZA
211	De nivelación y panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	10,19	29.400	299.586	Metros cuadrados	10,19	33.960	345.951	Metros cuadrados	10,19	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,19	NO COTIZA	NO COTIZA
212	De molduras (1:3) molduras de ventanas de 10cm de espesor	Metro lineal	30,8	23.520	724.416	Metro lineal	30,8	27.160	836.528	Metro lineal	30,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	30,8	NO COTIZA	NO COTIZA
213	De mochetas	Metro lineal	42,8	23.520	1.006.656	Metro lineal	42,8	27.160	1.162.448	Metro lineal	42,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	42,8	NO COTIZA	NO COTIZA
214	Contrapiso de Hº de cascote de 10cm de espesor	Metros cuadrados	67,29	41.100	2.765.619	Metros cuadrados	67,29	47.530	3.198.294	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA
215	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	67,29	37.800	2.543.562	Metros cuadrados	67,29	43.650	2.937.209	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA
216	Piso cerámico esmaltado PEI 6 (antideslizante) en aula, galeria y sshh	Metros cuadrados	67,29	100.800	6.782.832	Metros cuadrados	67,29	116.400	7.832.556	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA
217	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	36,7	21.000	770.700	Metro lineal	36,7	24.250	889.975	Metro lineal	36,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36,7	NO COTIZA	NO COTIZA
218	Provisión y colocación de Abertura de madera, Puerta placa 0,70m x 2,10m con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	672.000	672.000	Unidad	1	776.000	776.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
219	Puerta para boxes 0,60X1,20 enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	520.800	1.041.600	Unidad	2	601.400	1.202.800	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
220	Puerta placa de abrir de 0,90m x 2,10m con marco, contramarco y herrajes (p. inclusivo)	Unidad	1	756.000	756.000	Unidad	1	873.000	873.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
221	Provisión y colocación de Aberturas metálicas Puerta metálica 1,10m x 2,30m con marco y herrajes	Unidad	1	1.092.000	1.092.000	Unidad	1	1.261.000	1.261.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
222	Ventana tipo balancin 1.50m x 1,70m	Metros cuadrados	5,1	281.400	1.435.140	Metros cuadrados	5,1	324.950	1.657.245	Metros cuadrados	5,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,1	NO COTIZA	NO COTIZA
223	Ventana tipo balancin 1.50 x 1,00 p/ SS.HH.	Metros cuadrados	9	281.400	2.532.600	Metros cuadrados	9	324.950	2.924.550	Metros cuadrados	9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	9	NO COTIZA	NO COTIZA
224	pINTURA De interior de paredes revocadas a la cal - base para látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	134,16	10.000	1.341.600	Metros cuadrados	134,16	11.640	1.561.622	Metros cuadrados	134,16	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	134,16	NO COTIZA	NO COTIZA
225	De interior de paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	134	18.480	2.476.320	Metros cuadrados	134	21.340	2.859.560	Metros cuadrados	134	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	134	NO COTIZA	NO COTIZA
226	De pilares revocadas y paredes revocadas exterior a la cal - base para látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	80,39	12.600	1.012.914	Metros cuadrados	80,39	14.550	1.169.675	Metros cuadrados	80,39	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	80,39	NO COTIZA	NO COTIZA
227	De pilares revocadas y paredes revocadas exterior al látex	Metros cuadrados	80,39	18.400	1.479.176	Metros cuadrados	80,39	21.340	1.715.523	Metros cuadrados	80,39	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	80,39	NO COTIZA	NO COTIZA
228	De mamposteria vista al látex color cerámico	Metros cuadrados	68,03	18.500	1.258.555	Metros cuadrados	68,03	21.340	1.451.760	Metros cuadrados	68,03	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	68,03	NO COTIZA	NO COTIZA
229	De aberturas metálicas con sintético	Metros cuadrados	19,16	31.900	611.204	Metros cuadrados	19,16	36.860	706.238	Metros cuadrados	19,16	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	19,16	NO COTIZA	NO COTIZA
230	De madera al sintético con marco y contramarco	Metros cuadrados	13,42	31.900	428.098	Metros cuadrados	13,42	36.860	494.661	Metros cuadrados	13,42	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,42	NO COTIZA	NO COTIZA
231	De techos, tirantes de HºAº al sintético	Metros cuadrados	99,56	31.900	3.175.964	Metros cuadrados	99,56	36.860	3.669.782	Metros cuadrados	99,56	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	99,56	NO COTIZA	NO COTIZA
232	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al látex	Metros cuadrados	22,08	18.500	408.480	Metros cuadrados	22,08	21.340	471.187	Metros cuadrados	22,08	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22,08	NO COTIZA	NO COTIZA
233	Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintética	Metro lineal	36,9	19.320	712.908	Metro lineal	36,9	22.310	823.239	Metro lineal	36,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36,9	NO COTIZA	NO COTIZA
234	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	14,1	138.600	1.954.260	Metros cuadrados	14,1	160.050	2.256.705	Metros cuadrados	14,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	14,1	NO COTIZA	NO COTIZA
235	Desagüe cloacal Instalación cloacal	Unidad Medida Global	1	1.134.000	1.134.000	Unidad Medida Global	1	1.309.600	1.309.600	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
236	Registro 0,40m x 0,40m	Unidad	1	235.200	235.200	Unidad	1	271.600	271.600	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
237	Registro 0,60m x 0,60m	Unidad	1	336.000	336.000	Unidad	1	388.000	388.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
238	Cámara septica 1,90m x 1,15m x 1,20m	Unidad	1	3.360.000	3.360.000	Unidad	1	3.880.000	3.880.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
239	Pozo ciego 2,00m x 2,50m de profundidad	Unidad	1	4.200.000	4.200.000	Unidad	1	4.850.000	4.850.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
240	Desagüe pluvial Canaletas y caño de bajada Nº 26	Metro lineal	36,9	58.800	2.169.720	Metro lineal	36,9	67.900	2.505.510	Metro lineal	36,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36,9	NO COTIZA	NO COTIZA
241	Instalación de agua corriente Instalación completa de agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.428.000	1.428.000	Unidad Medida Global	1	1.649.000	1.649.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
242	Artefactos (ver plano)- instalación de artefactos, griferias, ducha electrica, mesada de granito y barras de asimiento	Unidad Medida Global	1	5.040.000	5.040.000	Unidad Medida Global	1	5.820.000	5.820.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
243	Mueble bajo mesada(ver detalle)	Unidad	1	588.000	588.000	Unidad	1	679.000	679.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
244	Espejo de 0,40m x 1,75m y espejo baño inclusivo de 0,50m x 0,50m	Metros cuadrados	0,95	407.400	387.030	Metros cuadrados	0,95	470.450	446.928	Metros cuadrados	0,95	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,95	NO COTIZA	NO COTIZA
245	Azulejado en baño	Metros cuadrados	30,57	67.200	2.054.304	Metros cuadrados	30,57	77.600	2.372.232	Metros cuadrados	30,57	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	30,57	NO COTIZA	NO COTIZA
246	Pizarrón fijo de 1,50m x 3,00m con marco y porta tiza	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.455.000	1.455.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
247	Escalera de acceso	Unidad	1	588.000	588.000	Unidad	1	679.000	679.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
248	Rampa peatonal	Unidad	1	756.000	756.000	Unidad	1	873.000	873.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
249	Pasamano al costado de la rampa	Unidad	1	394.800	394.800	Unidad	1	455.900	455.900	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
250	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,04	75.600	1.741.824	Metros cuadrados	23,04	87.300	2.011.392	Metros cuadrados	23,04	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	23,04	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado L.O.C.

251	Instalación eléctrica según plano Instalacion de tablero TS 10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	6	88.200	529.200	Unidad	6	101.850	611.100	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
252	Instalación de tablero comando de ventiador TCV	Unidad	2	88.200	176.400	Unidad	2	101.850	203.700	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
253	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	96.600	966.000	Unidad	10	111.550	1.115.500	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA
254	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	96.600	386.400	Unidad	4	111.550	446.200	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
255	Alimentación de circuitos de ventiladores	Unidad	2	96.600	193.200	Unidad	2	111.550	223.100	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
256	Alimentación de circuitos de A.A	Unidad	4	163.800	655.200	Unidad	4	189.150	756.600	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
257	Alimentación de circuitos de ducha eléctrica	Unidad	4	163.800	655.200	Unidad	4	189.150	756.600	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
258	Artefactos eléctricos Artefactos fluorescentes de 3x40 W	Unidad	4	244.440	977.760	Unidad	4	282.270	1.129.080	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
259	Artefactos fluorescentes de 1x40 W	Unidad	6	159.600	957.600	Unidad	6	184.300	1.105.800	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
260	Tablero TS de 6 AG, con barras de fase y neutro	Unidad	1	184.800	184.800	Unidad	1	213.400	213.400	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
261	Tablero TCV 2 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	121.800	121.800	Unidad	1	140.650	140.650	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
262	Ventilador de techo de 56" de siete velocidades caja metálica	Unidad	2	420.000	840.000	Unidad	2	485.000	970.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
263	Alimentación al tablero existente con cable NYY de 2x6mm2	Metro lineal	10	88.200	882.000	Metro lineal	10	101.850	1.018.500	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA
264	Extintor de 6kg con carga	Unidad	1	226.800	226.800	Unidad	1	261.900	261.900	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
265	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.246.039	1.246.039	Unidad Medida Global	1	1.438.879	1.438.879	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
266	CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMEDOR CON TECHO DE TEJAS Y VIGAS DE HºAº COLEGIO NACIONAL MCAL. FRANCISCO S. LÓPEZ- ATYRA - Bº SAN BLAS a- Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.455.000	1.455.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
267	b- Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	588.000	588.000	Unidad Medida Global	1	679.000	679.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
268	c- Demolición de cantina	Unidad Medida Global	1	2.520.000	2.520.000	Unidad Medida Global	1	2.910.000	2.910.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
269	d- Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	840.000	840.000	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
270	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	13	369.600	4.804.800	Metros cúbicos	13	426.800	5.548.400	Metros cúbicos	13	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	13	NO COTIZA	NO COTIZA
271	Estructura de Hº Aº : a.- Zapatas Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,2	1.512.000	1.814.400	Metros cúbicos	1,2	1.746.000	2.095.200	Metros cúbicos	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA
272	b- Vigas de Galería de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	1.260.000	1.260.000	Unidad Medida Global	1	1.455.000	1.455.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
273	c - Viga Cumbrera	Metros cúbicos	1,05	1.848.000	1.940.400	Metros cúbicos	1,05	2.134.000	2.240.700	Metros cúbicos	1,05	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,05	NO COTIZA	NO COTIZA
274	d- Encadenados de Hº Aº - Inferior	Metros cúbicos	1,68	1.806.000	3.034.080	Metros cúbicos	1,68	2.085.500	3.503.640	Metros cúbicos	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA
275	e- Encadenados de Hº Aº - Superior	Metros cúbicos	1,89	1.806.000	3.413.340	Metros cúbicos	1,89	2.085.500	3.941.595	Metros cúbicos	1,89	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,89	NO COTIZA	NO COTIZA
276	Muros de nivelación :b- De 0,30 cm. armada	Metros cuadrados	16,04	156.400	2.492.616	Metros cuadrados	16,04	179.450	2.878.378	Metros cuadrados	16,04	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	16,04	NO COTIZA	NO COTIZA
277	Relleno y apisonado de Interiores	Metros cúbicos	45	79.800	3.591.000	Metros cúbicos	45	92.150	4.146.750	Metros cúbicos	45	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	45	NO COTIZA	NO COTIZA
278	Aislación asfaltica : a- De paredes(en U)	Metros cuadrados	46,1	35.280	1.626.408	Metros cuadrados	46,1	40.740	1.878.114	Metros cuadrados	46,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	46,1	NO COTIZA	NO COTIZA
279	Muros de elevación :a.- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	69,46	92.400	6.416.104	Metros cuadrados	69,46	106.700	7.411.382	Metros cuadrados	69,46	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	69,46	NO COTIZA	NO COTIZA
280	b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	84,14	100.800	8.481.312	Metros cuadrados	84,14	116.400	9.793.896	Metros cuadrados	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA
281	c.- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	18.480	776.160	Metro lineal	42	21.340	896.280	Metro lineal	42	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	42	NO COTIZA	NO COTIZA
282	PILAR b- De 0,45 x 0,45 visto de ladrillos prensados (tres agujeros) para corredor	Metro lineal	10,4	147.000	1.528.800	Metro lineal	10,4	169.750	1.765.400	Metro lineal	10,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	10,4	NO COTIZA	NO COTIZA
283	TECHO c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de HºAº (color uniforme)	Metros cuadrados	120	281.400	33.768.000	Metros cuadrados	120	324.950	38.994.000	Metros cuadrados	120	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	120	NO COTIZA	NO COTIZA
284	Revoques a.- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	139	32.760	4.553.640	Metros cuadrados	139	37.830	5.258.370	Metros cuadrados	139	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	139	NO COTIZA	NO COTIZA
285	b.- De viga cumbrera , galería y encadenado de HºAº	Metros cuadrados	50,29	35.700	1.795.353	Metros cuadrados	50,29	41.225	2.073.205	Metros cuadrados	50,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	50,29	NO COTIZA	NO COTIZA
286	c- De pilares de Hº Aº	Metros cuadrados	5,38	32.750	176.195	Metros cuadrados	5,38	37.830	203.525	Metros cuadrados	5,38	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,38	NO COTIZA	NO COTIZA
287	Contrapiso de Hº de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	89,74	41.200	3.697.288	Metros cuadrados	89,74	47.530	4.265.342	Metros cuadrados	89,74	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	89,74	NO COTIZA	NO COTIZA
288	Piso ceramico esmaltado PEI5 (antideslizante)	Metros cuadrados	89,74	100.800	9.045.792	Metros cuadrados	89,74	116.400	10.445.736	Metros cuadrados	89,74	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	89,74	NO COTIZA	NO COTIZA
289	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	89,74	37.800	3.392.172	Metros cuadrados	89,74	43.650	3.917.151	Metros cuadrados	89,74	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	89,74	NO COTIZA	NO COTIZA
290	Zocalo de cerámica esmaltada.	Metro lineal	55,9	21.000	1.173.900	Metro lineal	55,9	24.250	1.355.575	Metro lineal	55,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	55,9	NO COTIZA	NO COTIZA
291	Aberturas DE MADERA a.- Puerta tablero de madera de 1,10 x 2,10 - tablero, con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.428.000	1.428.000	Unidad	1	1.649.000	1.649.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
292	b.- Puerta tablero de madera de 0,80 x 2,10 - placa, con marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	1.344.000	2.688.000	Unidad	2	1.552.000	3.104.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

293	Aberturas metálicas :a.- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	12,6	281.400	3.545.640	Metros cuadrados	12,6	324.950	4.094.370	Metros cuadrados	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA
294	Afeizar de ventanas : c.- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	40,6	21.000	852.600	Metro lineal	40,6	24.250	984.550	Metro lineal	40,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	40,6	NO COTIZA	NO COTIZA
295	Pinturas : a.- De paredes al látex	Metros cuadrados	139	18.480	2.568.720	Metros cuadrados	139	21.340	2.966.260	Metros cuadrados	139	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	139	NO COTIZA	NO COTIZA
296	b.- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	12,42	19.300	239.706	Metros cuadrados	12,42	22.310	277.090	Metros cuadrados	12,42	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	12,42	NO COTIZA	NO COTIZA
297	c.- De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la látex	Metros cuadrados	50,29	16.800	844.872	Metros cuadrados	50,29	19.400	975.626	Metros cuadrados	50,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	50,29	NO COTIZA	NO COTIZA
298	d.- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,28	31.900	455.532	Metros cuadrados	14,28	36.860	526.361	Metros cuadrados	14,28	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	14,28	NO COTIZA	NO COTIZA
299	e.- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	84,14	21.000	1.766.940	Metros cuadrados	84,14	24.250	2.040.395	Metros cuadrados	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA
300	f.- De tejuelones con pintura sintética y tirantes de H°A° al latex	Metros cuadrados	120	31.920	3.830.400	Metros cuadrados	120	36.860	4.423.200	Metros cuadrados	120	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	120	NO COTIZA	NO COTIZA
301	g.- De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	5,67	31.900	180.873	Metros cuadrados	5,67	36.860	208.996	Metros cuadrados	5,67	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,67	NO COTIZA	NO COTIZA
302	h- De mampara, al látex	Metros cuadrados	24,4	18.480	450.912	Metros cuadrados	24,4	21.340	520.696	Metros cuadrados	24,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	24,4	NO COTIZA	NO COTIZA
303	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	6,09	67.200	409.248	Metros cuadrados	6,09	77.600	472.584	Metros cuadrados	6,09	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,09	NO COTIZA	NO COTIZA
304	Vidrios dobles	Metros cuadrados	12,6	138.600	1.746.360	Metros cuadrados	12,6	160.050	2.016.630	Metros cuadrados	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA
305	Desague Pluvial a.- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	36,6	58.800	2.152.080	Metro lineal	36,6	67.900	2.485.140	Metro lineal	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA
306	b- Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	36,6	31.920	1.168.272	Metro lineal	36,6	36.860	1.349.076	Metro lineal	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA
307	Instalación eléctrica (provisión y colocación) - Incluye: 7 artefactos de 2x40, 2 artefactos de 3x40, 3VT de 56° de 7 velocklades, caja metálica, 9 tomas corrientes, 1 TCV y 1 TC L y T (todo s/ ETT). En galería 2 artefactos de 1x40	Unidad Medida Global	1	8.400.000	8.400.000	Unidad Medida Global	1	9.700.000	9.700.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
308	Instalación Sanitaria (provisión y colocación) a- Agua Corriente	Unidad Medida Global	1	462.000	462.000	Unidad Medida Global	1	533.500	533.500	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
309	b- Desague Cloacal	Unidad Medida Global	1	403.200	403.200	Unidad Medida Global	1	465.600	465.600	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
310	c- Pileta de Cocina con griferia	Unidad Medida Global	1	630.000	630.000	Unidad Medida Global	1	727.500	727.500	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
311	d- Cámara séptica 1.90x1.15(ver detalle)	Unidad Medida Global	1	3.360.000	3.360.000	Unidad Medida Global	1	3.880.000	3.880.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
312	e- Pozo absorvente 2.00x2.50(ver detalle)	Unidad Medida Global	1	3.780.000	3.780.000	Unidad Medida Global	1	4.365.000	4.365.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
313	f- Camara de inspección	Unidad Medida Global	1	336.000	336.000	Unidad Medida Global	1	388.000	388.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
314	Pared interior (divisoria) compuesta por una estructura metálica sobre la cual se atornilla una capa de placa Durlock por cara.	Metros cuadrados	12,2	159.600	1.947.120	Metros cuadrados	12,2	184.300	2.248.460	Metros cuadrados	12,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	12,2	NO COTIZA	NO COTIZA
315	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.276.493	1.276.493	Unidad Medida Global	1	1.474.046	1.474.046	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
316	Construccion de pista deportiva : COLEGIO NACIONAL GENERAL BERNARDINO CABALLERO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE HORMIGÓN Alyra - Cifia, Colonia Gral. Bernardino Caballero Replanteo y	Metros cuadrados	608	2.520	1.532.160	Metros cuadrados	608	2.910	1.769.280	Metros cuadrados	608	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	608	NO COTIZA	NO COTIZA
317	Mamposteria de nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	30,06	116.800	3.511.008	Metros cuadrados	30,06	134.830	4.052.990	Metros cuadrados	30,06	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	30,06	NO COTIZA	NO COTIZA
318	Piso de H°A° esp: 8 cm (BASE) +colchón de arena lavada esp: 10 cm c/ piedra triturada (previa nivelación y apisonado del terreno)	Metros cuadrados	608	121.800	74.054.400	Metros cuadrados	608	140.850	85.515.200	Metros cuadrados	608	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	608	NO COTIZA	NO COTIZA
319	Arcos de caños metálicos (2un)	Unidad Medida Global	1	2.134.270	2.134.270	Unidad Medida Global	1	2.425.000	2.425.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
320	Pinturas al esmalte sintético (arcos y lineas de pista)	Unidad Medida Global	1	2.520.000	2.520.000	Unidad Medida Global	1	2.910.000	2.910.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
321	Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante de caño negro tratado con esmalte sintético	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	1	1.455.000	1.455.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
322	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.184.114	1.184.114	Unidad Medida Global	1	1.367.370	1.367.370	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
				Precio Total	1.125.069.742				1.299.186.524				NO COTIZA			Precio Total	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.