Arroyos y Esteros

MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS
Calle 4 de Octubre esq. Calle Gral. Bernardino Caballero
Tel. (0510)272 114
Arroyos y Esteros – Cordillera – Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2019

CONSTRUCCIÓN DE SS. HH. EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1535 GRAL. ELIZARDO AQUINO. ID. N° 356.211

(SEGUNDO LLAMADO)

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESA OFERENTE: ARQUITECTO RAMÓN A. GAONA					
Nº	RUBRO	UN	CANT.	P UNITARIO	P TOTAL
1	Preparación de obra - Limpieza y preparación del terreno	M2	27	10.000	270.000
2	Replanteo	M2	27	10.000	270.000
3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10	500.000	5.000.000
4	Encadenados de H° A°	M3	2,4	2.000.000	4.800.000
5	Mampostería De 0,30 cm.	M2	12,2	200.000	2.440.000
6	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,5	150.000	1.275.000
7	Aislación De paredes	M2	5,3	30.000	159.000
8	Mampostería De 0,15 para revocar	M2	55	130.000	7.150.000
9	Mampostería De 0,15 a una cara visto de ladrillos comunes	ML	48	150.000	7.200.000
10	Mampostería. Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20	50.000	1.000.000
11	Construcción de techo de tejas y tejuelones prensados a máquina	M2	43	350.000	15.050.000
12	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	M2	162	60.000	9.720.000
13	Contrapiso de H° de cascotes	M2	22	40.000	880.000
14	Piso de baldosa calcárea	M2	22	120.000	2.640.000
15	Zócalo calcáreo	ML	2,6	40.000	104.000
16	Aberturas - Puerta metálica con marco.	M2	5;04	600.000	3.024.000
17	Aberturas Para boxes enchapados con fórmica	UN	5	500.000	2.500.000
18	Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines	M2	3,36	400.000	1.344.000
19	Revoques Alféizar 1: 3 (cemento - arena)	ML	7	50.000	350.000
20	Servicio de pintura De paredes al látex	M2	66	30.000	1.980.000
21	Servicio de pintura sintética de puertas.	M2	10	30.000	300.000
22	Servicio de pintura de balancines con pintura sintética	M2	3,36	30.000	100.800
23	Servicio de pintura De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	48	30.000	1.440.000
24	Servicio de pintura De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43	30.000	1.290.000
25	Instalaciones sanitarias - Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,5	120.000	11.700.000
26	Aberturas Vidrios dobles	M2	3,36	150.000	504.000
27	Construcción e instalaciones eléctricas	GL	1	2.000.000	2.000.000
28	Instalaciones sanitarias Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo	GL	1	9.000.000	9.000.000
29	Instalaciones sanitarias - Cámara séptica	UN	1	4.000.000	4.000.000
30	Instalaciones sanitarias - Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN	1	7.000.000	7.000.000
31	Guarda obra esp : 50 cm	ML	20	100.000	2.000.000
32	Preparación de obra - Letrero de obra	GL	1	1.500.000	1.500.000
33	Limpieza de obra	M2	27	50.000	1.350.000
TOTAL GUARANÍES CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS, IVA INCLUIDO					**109.340.800**

MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS
U.O.C

Francisco Javier Bernal
ENCARGADO U.O.C.