*Anexo B-02-08*

# CUADRO COMPARATIVO

**Construcción de Aula y Cercado Perimetral en instituciones educativas con ID: 434191**

| | | | | | DAVID JOEL ESPINOZA ROBLES | | SONIA ELIZABETH BENÍTEZ TORALES | | FRANCISCO VAZQUEZ ESPÍNOLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE NRO: 1** | | | | | | | | | | |
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 1 | 82101502-004 | Cartel de obra | Unidad | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.106.028 | 1.106.028 | 1.094.856 | 1.094.856 |
| 2 | 72131601-013 | Limpieza del perimetro ancho de 1,5mts. | Metro linea | 410 | 3.000 | 1.230.000 | 2.970 | 1.217.700 | 2.940 | 1.205.400 |
| 3 | 72101703-003 | Cercado perimetral según detalle de plano, incluye postes de H°A° | Metro linea | 404,8 | 180.000 | 72.864.000 | 178.200 | 72.135.360 | 176.400 | 71.406.720 |
| 4 | 73121602-002 | Portón Metálico tipo 4,00x2,00mts. | Unidad | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.475.000 | 2.475.000 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| 5 | 73121602-002 | Provisión y colocación de portón para acceso peatonal | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 792.000 | 792.000 | 784.000 | 784.000 |
| 6 | 72131601-013 | Limpieza final. | Metro linea | 400 | 5.000 | 2.000.000 | 4.950 | 1.980.000 | 4.900 | 1.960.000 |
| **Precio Total** | | | | | | **80.444.000** | | **79.706.088** | | **78.900.976** |
| **LOTE NRO: 2** | | | | | | | | | | |
| 1 | 82101502-004 | Letrero de obra | Unidad | 1 | 950.000 | 950.000 | 990.000 | 990.000 | 980.000 | 980.000 |
| 2 | 82101502-007 | Placa de mármol | Unidad | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.633.500 | 1.633.500 | 1.617.000 | 1.617.000 |
| 3 | 72131601-013 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cua | 63,7 | 7.500 | 477.750 | 7.425 | 472.973 | 7.350 | 468.195 |
| 4 | 72131601-9974 | Replanteo | Metros cua | 63,7 | 7.500 | 477.750 | 7.425 | 472.973 | 7.350 | 468.195 |
| 5 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúb | 14 | 580.000 | 8.120.000 | 574.200 | 8.038.800 | 568.400 | 7.957.600 |
| 6 | 72131601-004 | Vigas y dado de H° A° | Metros cúb | 1,23 | 2.200.000 | 2.706.000 | 2.178.000 | 2.678.940 | 2.156.000 | 2.651.880 |
| 7 | 72131601-004 | Encadenados de H° A° | Metros cúb | 2,17 | 2.200.000 | 4.774.000 | 2.178.000 | 4.726.260 | 2.156.000 | 4.678.520 |
| 8 | 72131601-004 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Unidad Me | 1 | 500.000 | 500.000 | 495.000 | 495.000 | 490.000 | 490.000 |
| 9 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,45m | Metros cua | 3,6 | 200.000 | 720.000 | 198.000 | 712.800 | 196.000 | 705.600 |
| 10 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,30m | Metros cua | 7,5 | 150.000 | 1.125.000 | 148.500 | 1.113.750 | 147.000 | 1.102.500 |
| 11 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,60 para pilares | Metros cua | 0,6 | 250.000 | 150.000 | 247.500 | 148.500 | 245.000 | 147.000 |
| 12 | 72131601-009 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúb | 23,3 | 107.500 | 2.504.750 | 106.425 | 2.479.703 | 105.350 | 2.454.655 |
| 13 | 72131601-006 | Aislación Asfáltica De paredes | Metros cua | 6,4 | 87.000 | 556.800 | 86.130 | 551.232 | 85.260 | 545.664 |
| 14 | 72131601-005 | Mampostería De 0,15 para revocar | Metros cua | 3,4 | 110.000 | 374.000 | 108.900 | 370.260 | 107.800 | 366.520 |
| 15 | 72131601-005 | Mampostería De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos | Metros cua | 34,5 | 150.000 | 5.175.000 | 148.500 | 5.123.250 | 147.000 | 5.071.500 |
| 16 | 72131601-005 | Mampostería De 0,30 para revocar | Metros cua | 13,5 | 150.000 | 2.025.000 | 148.500 | 2.004.750 | 147.000 | 1.984.500 |
| 17 | 72131601-005 | Mampostería De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | Metros cua | 31,82 | 150.000 | 4.773.000 | 148.500 | 4.725.270 | 147.000 | 4.677.540 |
| 18 | 72131601-005 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro linea | 16 | 25.000 | 400.000 | 24.750 | 396.000 | 24.500 | 392.000 |
| 19 | 72131601-015 | Pîlares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos | Metro linea | 6,6 | 250.000 | 1.650.000 | 247.500 | 1.633.500 | 245.000 | 1.617.000 |
| 20 | 72131601-007 | Techo de Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca . | Metros cua | 90,5 | 295.000 | 26.697.500 | 292.050 | 26.430.525 | 289.100 | 26.163.550 |
| 21 | 72131601-008 | Revoques De paredes interior y exterior a una capa | Metros cua | 61 | 30.000 | 1.830.000 | 29.700 | 1.811.700 | 29.400 | 1.793.400 |
| 22 | 72131601-008 | Revoques De viga cumbrera y galerìa de H° A° | Metros cua | 16 | 45.500 | 728.000 | 45.045 | 720.720 | 44.590 | 713.440 |
| 23 | 72131601-008 | Revoque Moldura lineal en balancines | Metro linea | 38,8 | 65.000 | 2.522.000 | 64.350 | 2.496.780 | 63.700 | 2.471.560 |
| 24 | 72131601-008 | Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena) | Metro linea | 25,6 | 17.500 | 448.000 | 17.325 | 443.520 | 17.150 | 439.040 |
| 25 | 72131601-008 | Revoque Pizarrones | Unidad | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.666.000 | 1.666.000 |
| 26 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. | Metros cua | 58 | 62.000 | 3.596.000 | 61.380 | 3.560.040 | 60.760 | 3.524.080 |
| 27 | 72131601-009 | Piso cerámico | Metros cua | 58 | 140.000 | 8.120.000 | 138.600 | 8.038.800 | 137.200 | 7.957.600 |
| 28 | 72131601-009 | Zocalo cerámico | Metro linea | 34 | 70.000 | 2.380.000 | 69.300 | 2.356.200 | 68.600 | 2.332.400 |
| 29 | 72131601-009 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cua | 19,2 | 70.000 | 1.344.000 | 69.300 | 1.330.560 | 68.600 | 1.317.120 |
| 30 | 72131601-9984 | Rampa peatonal | Unidad Me | 1 | 620.000 | 620.000 | 613.800 | 613.800 | 607.600 | 607.600 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 72131601-010 | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | Unidad | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.633.500 | 1.633.500 | 1.617.000 | 1.617.000 |
| 32 | 72131601-010 | Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m. | Metros cua | 10,32 | 400.000 | 4.128.000 | 396.000 | 4.086.720 | 392.000 | 4.045.440 |
| 33 | 72131601-012 | Pintura De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado) | Metros cua | 61 | 19.000 | 1.159.000 | 18.810 | 1.147.410 | 18.620 | 1.135.820 |
| 34 | 72131601-012 | Pintura De paredes revocadas al latex | Metros cua | 61 | 22.000 | 1.342.000 | 21.780 | 1.328.580 | 21.560 | 1.315.160 |
| 35 | 72131601-012 | Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cua | 11,9 | 22.000 | 261.800 | 21.780 | 259.182 | 21.560 | 256.564 |
| 36 | 72131601-012 | Pintura De viga cumbrera y galería al latex | Metros cua | 16 | 22.000 | 352.000 | 21.780 | 348.480 | 21.560 | 344.960 |
| 37 | 72131601-012 | Pintura De balancines con pintura sintética | Metros cua | 10,32 | 32.000 | 330.240 | 31.680 | 326.938 | 31.360 | 323.635 |
| 38 | 72131601-012 | Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cua | 109 | 22.000 | 2.398.000 | 21.780 | 2.374.020 | 21.560 | 2.350.040 |
| 39 | 72131601-012 | Pintura De tejuelones con barniz | Metros cua | 80 | 23.000 | 1.840.000 | 22.770 | 1.821.600 | 22.540 | 1.803.200 |
| 40 | 72131601-012 | Pintura De puerta metálica con pintura sintética | Metros cua | 5,5 | 25.000 | 137.500 | 24.750 | 136.125 | 24.500 | 134.750 |
| 41 | 72131601-012 | Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex | Metros cua | 53,4 | 22.000 | 1.174.800 | 21.780 | 1.163.052 | 21.560 | 1.151.304 |
| 42 | 72131601-012 | Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | Metro linea | 23 | 25.000 | 575.000 | 24.750 | 569.250 | 24.500 | 563.500 |
| 43 | 72102602-004 | Colocación de Vidrios de 6 mm. | Metros cua | 10,32 | 165.500 | 1.707.960 | 163.845 | 1.690.880 | 162.190 | 1.673.801 |
| 44 | 72101510-005 | Desagüe Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm. | Metro linea | 23 | 50.000 | 1.150.000 | 49.500 | 1.138.500 | 49.000 | 1.127.000 |
| 45 | 72131601-001 | Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | Unidad | 12 | 100.000 | 1.200.000 | 99.000 | 1.188.000 | 98.000 | 1.176.000 |
| 46 | 72131601-001 | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 12 | 100.000 | 1.200.000 | 99.000 | 1.188.000 | 98.000 | 1.176.000 |
| 47 | 72131601-001 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 8 | 100.000 | 800.000 | 99.000 | 792.000 | 98.000 | 784.000 |
| 48 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 10 | 100.000 | 1.000.000 | 99.000 | 990.000 | 98.000 | 980.000 |
| 49 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 6 | 100.000 | 600.000 | 99.000 | 594.000 | 98.000 | 588.000 |
| 50 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 8 | 100.000 | 800.000 | 99.000 | 792.000 | 98.000 | 784.000 |
| 51 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 12 | 100.000 | 1.200.000 | 99.000 | 1.188.000 | 98.000 | 1.176.000 |
| 52 | 72131601-001 | Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | Metros | 25 | 52.000 | 1.300.000 | 51.480 | 1.287.000 | 50.960 | 1.274.000 |
| 53 | 72131601-001 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 2 | 210.000 | 420.000 | 207.900 | 415.800 | 205.800 | 411.600 |
| 54 | 72131601-001 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 4 | 150.000 | 600.000 | 148.500 | 594.000 | 147.000 | 588.000 |
| 55 | 72131601-001 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería | Unidad | 2 | 110.000 | 220.000 | 108.900 | 217.800 | 107.800 | 215.600 |
| 56 | 72131601-001 | Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 260.650 | 260.650 | 258.044 | 258.044 | 255.437 | 255.437 |
| 57 | 72131601-001 | Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 | 118.800 | 118.800 | 117.600 | 117.600 |
| 58 | 72131601-001 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores de 56" | Unidad Me | 1 | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.871.100 | 1.871.100 | 1.852.200 | 1.852.200 |
| 59 | 72131601-001 | Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm. | Unidad | 3 | 240.000 | 720.000 | 237.600 | 712.800 | 235.200 | 705.600 |
| 60 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Metros cua | 63,7 | 5.000 | 318.500 | 4.950 | 315.315 | 4.900 | 312.130 |
| **Precio Total** | | | | | | **119.900.000** | | **118.800.001** | | **117.600.000** |

MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY
Corrientes - Sarmiento

Lic. Juan Manuel Lezcano Medina
Encargado de UOC