CUADRO COMPARATIVO

LPN Nº 02/16. TERMINACION DE OBRA (PASEO ADRIAN JARA Y COLUMBARIOS KM. 7 DON BOSCO)

ITEM. Nº		DESCRIPCION DE RUBROS	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P.TOTAL	SATACC CONSULTORA P. UNIT.	SATACC CONSULTORA P.TOTAL
	72131701-005	**LOTE 1. TERMINACION DE PASEO AVDA. ADRIAN JARA**						
1		Replanteo y marcacion	m²	190,00	1.200	228.000	1.000	190.000
2		Contrapiso de cascotes esp 10 cm	m²	190,00	21.602	4.104.380	19.000	3.610.000
3		Piso de granito reconstituido c/ terminacion borde ladrillo comun revocado y pintado	m²	190,00	110.409	20.977.710	108.000	20.520.000
4		Tablero p/ intemperie	un	2,00	2.400.200	4.800.400	2.350.000	4.700.000
5		Instalación y colocacion de artefactos	bc	60,00	60.005	3.600.300	58.000	3.480.000
6		Contactor y disyuntor trifásico	un	4,00	480.040	1.920.160	450.000	1.800.000
7		Limpieza de registros, terminacion y tapas	un	40,00	50.000	2.000.000	48.500	1.940.000
8		Registros faltantes	un	20,00	240.020	4.800.400	230.000	4.600.000
9		Alimentación subterranea con Cable NYY 2x6mm con protección superior de una hilada de ladrillo común	ml	160,00	48.004	7.680.640	47.000	7.520.000
10		Iluminacion tipo farol s/diseño	un	60,00	720.060	43.203.600	706.000	42.360.000
11		Basureros de Hº	un	30,00	960.080	28.802.400	910.000	27.300.000
12		Vallado metalico s/ diseño	ml	395,00	168.014	66.365.530	161.000	63.595.000
13		Jardineria tipo islas c/plantas ornamentales	unid	10,00	2.400.200	24.002.000	2.300.000	23.000.000
14		Plantas trepadoras p/diferentes puntos	unid	100,00	24.002	2.400.200	22.000	2.200.000
15		Cesped en varios sectores	m2	450,00	18.002	8.100.900	16.100	7.245.000
16		Limpieza y acarreo de escombros	gl	1,00	6.000.500	6.000.500	5.938.250	5.938.250
		TOTAL LOTE 1			**TOTAL**	**228.987.120**		**219.998.250**
	72102802-9999	**LOTE 2. TERMINACION DE CONSTRUCCION DE COLUMBARIOS**						0
17		Columna Hº Aº	m3	15,00	1.308.669	19.630.035	1.300.000	19.500.000
18		Viga 0,20x0, 40 cm	m3	65,00	1.345.299	87.444.435	1.300.000	84.500.000
19		Estructura de Hº Aº losa esp. 10 cm	m3	150,00	1.272.039	190.805.850	1.270.000	190.500.000
20		Escalera de H A	M3	6,00	1.272.039	7.632.234	1.270.000	7.620.000
21		Losa 7 cm	m3	70,00	1.235.409	86.478.630	1.200.000	84.000.000
22		Mamposteria de lad. Comun	m2	2.325,00	55.325	128.630.625	54.659	127.082.175
23		Mamposteria de lad. Convoco	m2	72,00	130.465	9.393.480	129.000	9.288.000
24		Revoque Imperm.	m2	4.619,00	18.027	83.266.713	18.000	83.142.000
25		Pintura latex acrilico	m2	6.337,00	10.044	63.648.828	9.800	62.102.600
26		Pintura para baranda	m2	180,00	21.063	3.791.340	21.000	3.780.000
27		Baranda Metalica de 1m de altura	ml	90,00	309.158	27.824.220	308.900	27.801.000
28		Instal. Elect.	gl.	1,00	6.166.051	6.166.051	5.900.000	5.900.000
29		Ventilacion	gl.	1,00	2.454.211	2.454.211	2.340.027	2.340.027
30		Aislacion losa con impacril asfaltico c/trama elastica	m2	695,00	75.062	52.168.090	74.900	52.055.500
31		Contrapiso	m2	245,00	23.676	5.800.620	22.502	5.512.990
32		Carpeta para piso	m2	716,00	15.792	11.307.072	15.458	11.067.928
33		Piso ceramico y zocalos incluye escaleras	m2	682,00	49.391	33.684.662	49.000	33.418.000
34		Piso baldoson 40x40 con base contrapiso y cordon de borde p/caminero	m2	100,00	94.692	9.469.200	93.900	9.390.000
35		Limpieza final	gb,	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**830.596.296**		**820.000.220**

TOTAL GENERAL **1.039.998.470**

L. Limbani Obdadstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.982

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCIÓN DE OBRAS

Ma. Elena Gonzalez O.
Arquitecta

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

Raquelina Reinoso
Arquitecta
Reg. Nº 1.833