MUNICIPALIDAD DE YPEJHU

AVDA. BERNARDINO CABALLERO
Dpto. de Canindeyú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Obra: CONTRATACION DIRECTA N°17/2017 CONSTRUCCION DE AULA CON GALERIA EN LA ESCUELA BASICA N°6196 DON ERIS CABRERA, ID Nº 336.666.-

Fecha: 02/11/2017

OFERTA DE LA FIRMA CONSTRUCTORA D&M

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	7.800	496.860
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	7.000	445.900
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	265.000	3.710.000
4	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	0,82	2.400.000	1.968.000
5	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	2.300.000	4.991.000
6	72131601-004	Muro de nivelacion De 0,45 cm.	Metros cuadrados	3,6	175.000	630.000
7	72131601-004	Muro de nivelacion De 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	155.000	1.162.500
8	72131601-004	Muro de nivelacion De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	189.000	113.400
9	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	45.000	1.048.500
10	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	64	75.000	4.800.000
11	72131601-005	Mamposteria De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	94.000	319.600
12	72131601-005	Mamposteria De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	125.000	4.312.500
13	72131601-005	Mamposteria De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	115.000	1.552.500
14	72131601-005	Mamposteria De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	92.000	3.155.600
15	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	42.000	504.000
16	72131601-015	Pilar De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	97.000	640.200
17	72131601-007	techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	90,5	250.000	22.625.000
18	72131601-007	Viga de madera y planchuela en galeria	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000
19	72131601-008	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	33.000	2.121.900
20	72131601-008	Revoques e- De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	10,3	33.000	339.900
21	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	33.000	1.914.000
22	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	58	77.000	4.466.000
23	72131601-009	Zocalo calcareo	Metro lineal	34	42.000	1.428.000
24	72131601-010	Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
25	72131601-010	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	350.000	2.394.000
26	72131601-008	Revoques De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	28.000	140.000
27	72131601-012	Servicio de pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	64,3	18.000	1.157.400
28	72131601-012	Servicio de pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	24.000	285.600
29	72131601-012	Servicio de pintura De viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	10,3	18.000	185.400
30	72131601-012	Servicio de pintura De aberturas metálicas	Metros cuadrados	6,84	24.000	164.160
31	72131601-012	Servicio de pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	24.000	2.671.200

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU SECRETARIA

32	72131601-012	Servicio de pintura De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	90,5	24.000	2.172.000
33	72131601-012	Servicio de pintura De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	24.000	132.000
34	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	66.000	451.440
35	72131601-011	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	23	135.000	3.105.000
36	72131601-001	Instalación eléctrica segun plano MEC	Unidad Medida Global	1	4.300.000	4.300.000
37	72131601-001	Artefactos electricos segun plano mec	Unidad Medida Global	1	4.197.440	4.197.440
38	72131601-001	Pizarron	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
39	72131601-013	Limpieza Final de obra	Metros cuadrados	60	11.650	699.000
Precio Total						**89.700.000**

ROLANDO RAMIREZ R.
Encargado de la UOC

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU
SECRETARIA