GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046- 242311
Email: gobernaciondecanindeyu@hotmail.com
Salto del Guairá - Paraguay

ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESA PROGEN S.A. – RUC N° 80061627-8

LCO Nº: 18/2017 - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN EL DISTRITO DE CURUGUATY - PLURIANUAL

LOTE N° 1 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS PARA OFICIALES COMISARIA 5ta. DE CURUGUATY						
UBICACIÓN: DISTRITO DE CURUGUATY						
ITEM N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	72131601-002	REPLANTEO Y TRABAJOS PRELIMINARES	M2	180,00	4.980	896.400
2	72131601-004	ESTRUCURA DE HoAo ZAPATAS, PANTALLA DE HoAo, PILARES Y VIGAS A LA VISTA	M3	15,00	1.349.000	20.235.000
3	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL CON HIDROFUGO Y MEMBRANA DE 3mm	ML	143,00	24.900	3.560.700
4	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,30 CM	M2	71,00	134.980	9.583.580
5	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO HUECO VISTO 0,15 CM	M2	425,00	69.950	29.728.750
6	72131601-005	MAMPOSTERIA ARMADA CON VARILLAS DE 8mm y 3x1	ML	246,00	35.000	8.610.000
7	72101601-002	CIELORASO DE PVC	M2	182,00	135.000	24.570.000
8	72102602-010	PARAPETOS Y TERMINACIONES	ML	85,00	54.000	4.590.000
9	72131601-008	REVOQUE A DOS CAPAS CON HIDROFUGO	M2	425,00	35.000	14.875.000
10	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE	M2	179,00	25.000	4.475.000
11	72131601-009	PISO DE CERAMICA PI5	M2	179,00	85.000	15.215.000
12	72131601-009	ZOCALOS DE CERAMICA PI5	ML	185,00	35.000	6.475.000
13	72131601-010	ABERTURAS	UN	16,00	280.000	4.480.000
14	72131601-010	PUERTA 0,80 TABLERO CON MARCO,HERRAJES Y CERRADURAS	UN	2,00	1.650.000	3.300.000
15	72131601-010	PUERTA 0,70 TABLERO CON MARCOS, HERRAJES Y CERRADURAS	UN	6,00	800.000	4.800.000
16	72131601-010	PUERTA 0,80 TABLERO CON MARCOS, HERRAJES Y CERRADURAS	UN	7,00	800.000	5.600.000
17	72102602-004	DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 10 mm	M2	13,00	550.000	7.150.000
18	72131601-004	REVESTIDO DE AZULEJOS PARA BAÑOS	M2	120,00	90.000	10.800.000
19	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL CON CANALETAS BAJADAS Y REGISTROS	GL	1,00	7.400.000	7.400.000
20	72131601-011	SS.HH BAÑOS COMPLETO INCLUYE ARTEFACTOS, REGISTROS, CAMARA SEPTICA Y POSOS CIEGO	UN	1,00	23.470.000	23.470.000
21	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA GENERAL CON ACOMETIDA Y ARTEFACTOS TIPO FLOURESCENTES	GL	1,00	9.989.500	9.989.500
22	72131601-009	GUARDA EDIFICIO CEMENTADO	ML	54,00	120.000	6.480.000
23	72131601-012	PINTURAS DE PAREDES Y LOSA CON SELLADOR Y ENDUIDO	M2	856,00	11.000	9.416.000
24	72131601-012	PINTURAS DE PAREDES CON SELLADOR CON LATEX ACRILICO	M2	856,00	10.000	8.560.000
25	72131601-012	PINTURAS DE ABERTURAS METALICAS AL SINTETICO COLOR GRIS CINZA	M2	8,00	40.000	320.000
26	72131601-012	PINTURAS DE CANALETA AL SINTETICO COLOR GRIS	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
27	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
28	72131601-013	LIMPIEZA GRAL E IMPREVISTOS	GL	1,00	2.400.000	2.400.000
TOTAL LOTE N° 1						249.729.930

LOTE N° 2 - OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LOCAL CUERPO DE BOMBEROS DE CURUGUATY						
UBICACIÓN: DISTRITO DE CURUGUATY						
ITEM N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	72131601-002	REPLANTEO Y TRABAJOS PRELIMINARES	M2	200,00	4.980	996.000
2	72131601-004	ESTRUCURA DE HoAo ZAPATAS, PILARES LOSAS Y VIGAS A LA VISTA	M3	42,00	1.349.000	56.658.000
3	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL CON HIDROFUGO Y MEMBRANA DE 3mm	ML	86,00	24.900	2.141.400
4	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,30 CM	M2	45,00	134.980	6.074.100
5	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO HUECO 0,15 CM	M2	250,00	69.950	17.487.500
6	72131601-005	MAMPOSTERIA ARMADA CON VARILLAS DE 8mm y 3x1	ML	145,00	35.000	5.075.000
7	72101601-002	CIELORASO DE PVC CON ESTRUCTURA DE PERFILERIA	M2	100,00	165.000	16.500.000
8	72131601-008	REVOQUE DE LOSA	M2	100,00	54.000	5.400.000
9	72131601-008	REVOQUE A DOS CAPAS CON HIDROFUGO	M2	500,00	35.000	17.500.000
10	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE	M2	200,00	25.000	5.000.000
11	72131601-009	PISO DE CERAMICA PI5	M2	200,00	85.000	17.000.000
12	72131601-009	ZOCALOS DE CERAMICA PI5	ML	130,00	35.000	4.550.000
13	72131601-010	ABERTURAS	UN	16,00	280.000	4.480.000
14	72131601-010	PUERTA 0,80 TABLERO CON MARCO,HERRAJES Y CERRADURAS	UN	4,00	1.640.000	6.560.000
15	72131601-010	PUERTA 0,70 PLACA CON MARCOS, HERRAJES Y CERRADURAS	UN	5,00	800.000	4.000.000
16	72131601-010	PUERTA 0,80 PLACA CON MARCOS, HERRAJES Y CERRADURAS	UN	6,00	800.000	4.800.000
17	72102602-004	DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 10 mm	M2	16,00	550.000	8.800.000
18	72131601-004	REVESTIDO DE AZULEJOS PARA BAÑOS	M2	90,00	90.000	8.100.000
19	72131601-011	SS.HH BAÑOS COMPLETO INCLUYE ARTEFACTOS, REGISTROS, CAMARA SEPTICA Y POSOS CIEGO	UN	1,00	21.987.546	21.987.546
20	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA GENERAL CON ACOMETIDA Y ARTEFACTOS TIPO FLOURESCENTES	GL	1,00	17.698.000	17.698.000
21	72131601-012	PINTURAS DE PAREDES Y LOSA CON SELLADOR Y ENDUIDO	M2	500,00	15.000	7.500.000
22	72131601-012	PINTURAS DE PAREDES CON SELLADOR CON LATEX ACRILICO	M2	500,00	15.000	7.500.000
23	72131601-012	PINTURAS DE ABERTURAS METALICAS AL SINTETICO COLOR GRIS CINZA	M2	8,00	40.000	320.000
24	72131601-012	PINTURAS DE CANALETA AL SINTETICO COLOR GRIS	GL	1,00	1.150.000	1.150.000
25	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	GL	1,00	1.400.000	1.400.000
26	72131601-013	LIMPIEZA GRAL E IMPREVISTOS	GL	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL LOTE N° 2						249.677.546

TOTAL GENERAL LOTES OFERTADOS	499.407.476

El precio total de la oferta es de Gs. 499.407.476 (Guaraníes cuatrocientos noventa y nueve millones cuatrocientos siete mil cuatrocientos setenta y seis).-

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC