MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY, DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
FUNDADA SEGÚN LEY 2.005/2002
Desarrollo Integral, sostenible y Equitativo de Yasy Cañy
CANINDEYU - PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) Nº 11/2019 "Construcción de pozo artesiano en Barrio San Miguel" con ID: 356409

					SD Ingenieria SA		Construcciones D&M		ELECTRO YHAGUY	
em	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102303-001	Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo roto percutor.	Unidad Medida Global	1	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000	3.100.000	3.100.000
2	72102303-001	Perforación en suelo en diámetro en 10 pulgadas	Metro lineal	70	405.000	28.350.000	405.000	28.350.000	450.000	31.500.000
3	72102303-001	Perforación en arenizca dura en 8 pulgadas	Metro lineal	50	270.000	13.500.000	270.000	13.500.000	300.000	15.000.000
4	72102303-001	Provisión y Colocación de tubos PVC de aditivado (filtro) 128*6*6.	Metro lineal	36	85.500	3.078.000	85.500	3.078.000	95.000	3.420.000
5	72102303-001	Provisión y Colocación de tubos PVC de aditivado (filtro) 128*6*6.	Metro lineal	84	72.000	6.048.000	72.000	6.048.000	80.000	6.720.000
6	72102303-001	Provisión y colocación de grava silícea a cuarzo seleccionado	Tonelada	4	810.000	3.240.000	810.000	3.240.000	900.000	3.600.000
7	72102303-001	Tapón macho de PVC 128 x 9,2	Unidad	2	90.000	180.000	90.000	180.000	100.000	200.000

U.O.C.

8	72102303-001	Provisión de sello sanitarios de desagüe de 1.2.4 cemento, arena y triturada.	Metro lineal	20	90.000	1.800.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000
9	72102303-001	Tanques de agua metálico tipo copa de 20.000 lts. Escalera interior, exterior pintura por dentro y fuera. Pararrayo con base metálico instalado y cargado con hormigón armando	Unidad	1	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	38.000.000	38.000.000
10	72102303-001	Construcción de caseta de resguardo para tablero de comando eléctricos con una dimensión de 1,20 m de ancho con 2,20 m de largo y 2 m de altura de ladrillo revocado y pintado con Puertas metálicas de 0,9 y techo metálico de zing	Unidad Medida Global	1	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	15.000.000	15.000.000
11	72102303-001	EQUIPAMIENTOS DE POZO	Metro lineal	120	4.950	594.000	4.950	594.000	5.500	660.000
12	72102303-001	Provisión y colocación de motobombas sumergibles de 3 HP monofásico de 220 volt. Con altura manométricas de 110 m a vencer.	Unidad	1	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	7.500.000	7.500.000
13	72102303-001	Provisión y colocación de cable NYY tipo taller de 3 x 4 para la carga eléctrica desde la bombas al tablero de comando eléctrico	Metros	120	18.900	2.268.000	18.900	2.268.000	21.000	2.520.000
14	72102303-001	Provisión y colocación de soga de sustentación desde la boca del pozo hasta la motobombas piola de seda Nº 14	Metros	120	4.950	594.000	4.950	594.000	4.400	528.000
15	72102303-001	Provisión y colocación de caño PEAD rosca. De 10 Kl con sus accesorios	Metros	500	23.400	11.700.000	23.400	11.700.000	20.800	10.400.000

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY U.O.C.

16	72102303-001	Provisión y colocación de accesorios para la adecuación de cañerías de impulsión desde la bomba al taque elevado	Unidad	1	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000
17	72102303-001	Tapa pozo metálico.	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000
18	72102303-001	Boya eléctrica luises	Unidad	1	225.000	225.000	225.000	225.000	200.000	200.000
19	72102303-001	Provisión y colocación de cable NYY tipo taller para la boya desde la caseta de comando hasta el tanque elevado	Metros	25	7.650	191.250	7.650	191.250	6.800	170.000
Precio Total						**132.608.250**		**132.608.250**		**143.718.000**

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY
U.O.C

.....
Darminia Daniela Gonzalez
Encargada de la UOC