CUADRO COMPARATIVO

DVG CONSTRUCTORA

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PLAZA EN EL Bº KM 6 con ID: 351739

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102801-999	PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO Y REPLANTEO	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
2	72102801-999	Techo tipo tinglado inc canaletas y bajada cadena	Metros cuadrados	64,5	160.000	10.320.000
3	72102801-999	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas encadenado inferior 0,15 x 0,35	Metros cúbicos	1,4	1.800.000	2.520.000
4	72102801-999	Viga Encadenado Superior 0,15 x 0,35	Metros cúbicos	1,4	1.800.000	2.520.000
5	72102801-999	Zapata 0,8X0,80X0,60	Metros cúbicos	3,84	1.600.000	6.144.000
6	72102801-999	Pilar 0,15x0,30	Metros cúbicos	1,5	1.800.000	2.700.000
7	72102801-999	MAMPOSTERIAS: De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	10,5	105.000	1.102.500
8	72102801-999	MAMPOTERIA: De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	Metros cuadrados	88,5	92.000	8.142.000
9	72102801-999	Aislación horizontal de paredes	Metros cuadrados	12	22.000	264.000
10	72102801-999	REVOQUE DE:Pared: a dos capas, filtrado	Metros cuadrados	177	22.000	3.894.000
11	72102801-999	CONTRAPISO de cascote de 0,08	Metros cuadrados	56	55.000	3.080.000
12	72102801-999	PISOS Y ZOCALOS: Piso ceramico	Metros cuadrados	56	80.000	4.480.000
13	72102801-999	Zocalo	Metro lineal	27	35.000	945.000
14	72102801-999	REVESTIMIENTO de azulejos sshh	Metros cuadrados	12	45.000	540.000
15	72102801-999	Revestimiento de cocina	Metros cuadrados	25,2	45.000	1.134.000
16	72102801-999	CARPINTERIA METALICA: Puerta de 0,80x2,10	Unidad	3	500.000	1.500.000
17	72102801-999	ABERTURAS BLINDEX: Ventana tipo blindex (2,00x0,1,10)	Unidad	1	1.540.000	1.540.000
18	72102801-999	Ventana tipo blindex (0,40x0,80)	Unidad	2	450.000	900.000
19	72102801-999	Cielorraso PVC	Metros cuadrados	15	90.000	1.350.000
20	72102801-999	INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL: Pozo ciego	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
21	72102801-999	Cámara de inspección de 60 x 60, con tapa	Unidad	1	250.000	250.000
22	72102801-999	Caño PVC de 100 mm	Metro lineal	25	25.000	625.000
23	72102801-999	Caño PVC de 75 mm para ventilación	Metro lineal	25	28.000	700.000
24	72102801-999	Caño PVC de 50 mm	Metro lineal	25	26.000	650.000
25	72102801-999	Lavatorio	Unidad	2	290.000	580.000
26	72102801-999	Inodoro	Unidad	2	350.000	700.000
27	72102801-999	Migitorio	Unidad	1	280.000	280.000
28	72102801-999	AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación: Caño PVC 1. 1/4"	Metro lineal	25	29.000	725.000
29	72102801-999	Caño PVC 1"	Metro lineal	25	25.000	625.000
30	72102801-999	Caño PVC 3/4"	Metro lineal	24	21.000	504.000
31	72102801-999	Caño PVC 1/2"	Metro lineal	25	27.000	675.000
32	72102801-999	Canilla de 3/4"	Unidad	4	25.000	100.000
33	72102801-999	Canilla de patio de 3/4"	Unidad	2	25.000	50.000
34	72102801-999	INSTALACIONES ELECTRICAS: Tablero	Unidad	1	2.200.000	2.200.000
35	72102801-999	Boca de luz	Unidad	13	60.000	780.000
36	72102801-999	Luminaria tipo LED exterior	Unidad	6	280.000	1.680.000

37	72102801-999	Luminaria tipo LED placas de 40w	Unidad	6	300.000	1.800.000
38	72102801-999	PINTURA DE: Pared con masa acrilica	Metros cuadrados	177	26.000	4.602.000
39	72102801-999	Mesada con pileta p/ cocina c/ bacha y en ventana	Unidad	1	2.400.000	2.400.000
40	72102801-999	Bancos	Unidad	4	600.000	2.400.000
41	72102801-999	Equipo de basureros cuadruple sujeto c/ base de ho	Unidad	2	1.200.000	2.400.000
42	72102801-999	Artefactos pecho paloma, inc caño de 4,00m, base y cableado preem.	Unidad	7	2.100.000	14.700.000
43	72102801-999	Pergola c/ est metalica y policarbonato c/ bancos	Metros cuadrados	21	350.000	7.350.000
44	72102801-999	Caminero c/ piso pavi inc cordon	Metros cuadrados	256	160.000	40.960.000
45	72102801-999	cerramiento perimetral cancha futbol est met / red	Metro lineal	108	170.000	18.360.000
46	72102801-999	Iluminacion: columna met c/ 2 reflectores de 300 W, zapata, cableado	Unidad	2	3.500.000	7.000.000
47	72102801-999	Cerramiento perimetral cancha voley est met c/ red	Metro lineal	62	170.000	10.540.000
48	72102801-999	Iluminacion: columna met c/ 2 reflectores de 300 W, zapata, cableado	Unidad	2	3.500.000	7.000.000
49	72102801-999	Cartel de Obras	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
50	72102801-999	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000
Precio Total						**188.911.500**

Abog. Orlando D. Fernandez Aquino.
Encargado U.O.C