CORDILLERA
...mi país en el país!!!
INTENDENCIA
VAPOR CUE
Municipalidad de Caraguatay
Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N° 23/2019

Fecha: 14 de diciembre de 2019

"Construcción de Cocina Comedor - Esc. Basc. N° 447 Francisco Miranda - Fulgencio Yegros – ID Nº 372634"

					Deposito de Materiales el Hogar S.A.		CONSTRUTECH		LD Constructora	
Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL
1	72131601-001	Replanteo	m2	93,74	2.500	234.350	2.565	240.443	3.000	281.220
2	72102802-003	Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	m3	13	422.400	5.491.200	432.000	5.616.000	400.000	5.200.000
3	72102802-003	Excavacion para cimiento de pilar	Global	1	704.000	704.000	720.000	720.000	750.000	750.000
4	72102802-003	Zapata de hormigon armado	m3	1,3	1.386.000	1.801.800	1.417.500	1.842.750	1.450.000	1.885.000
5	72102802-003	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	m3	1,2	1.386.000	1.663.200	1.417.500	1.701.000	1.500.000	1.800.000
6	72102802-003	Encadenado H°A° inferior	m3	1,68	1.386.000	2.328.480	1.417.500	2.381.400	1.500.000	2.520.000
7	72102802-003	Encadenado H°A° superior	m3	1,68	1.386.000	2.328.480	1.417.500	2.381.400	1.500.000	2.520.000
8	72102802-003	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	m3	1,04	1.746.800	1.816.672	1.786.500	1.857.960	1.700.000	1.768.000
9	72102802-003	Muros de Nivelacion h=0,50 De 0,30 m	m2	30,04	129.800	3.899.192	132.705	3.986.458	150.000	4.506.000
10	72102802-003	Relleno y Compactación	m3	40,15	30.800	1.236.620	31.500	1.264.725	25.000	1.003.750
11	72102802-003	Aislacion Asfaltica de paredes	m2	46,1	256.960	11.845.856	262.800	12.115.080	280.000	12.908.000
12	72102802-003	Muros de Elevacion De 0,30 m de ladrillo comunes para revocar	m2	69,46	108.800	7.557.248	111.285	7.729.856	115.000	7.987.900
13	72102802-003	De 0,15 m de ladrillo comunes para revocar	m2	84,14	77.400	6.512.436	79.200	6.663.888	70.000	5.889.800
14	72102802-003	En varillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	ml	42	13.200	554.400	13.500	567.000	20.000	840.000
15	72102802-003	Revoques Fratachado y Filtrado Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	m2	185	23.760	4.395.600	24.300	4.495.500	25.000	4.625.000
16	72102802-003	Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	m2	108	24.200	2.613.600	24.750	2.673.000	27.000	2.916.000
17	72102802-003	Mochetas de aberturas	ml	40,6	25.520	1.036.112	26.100	1.059.660	28.000	1.136.800
18	72102802-003	De pilares y Vigas en galeria	ml	46,5	34.320	1.595.880	35.100	1.632.150	35.000	1.627.500
19	72102802-003	De viga cumbrera de HºAº	ml	11	34.320	377.520	35.100	386.100	40.000	440.000
20	72102802-003	membrana termica de 5 mm.	m2	120	268.400	32.208.000	274.500	32.940.000	290.000	34.800.000
21	72102802-003	Contrapiso de Hormigon de cascote e= 7 cm	m2	119,35	34.760	4.148.606	35.550	4.242.893	30.000	3.580.500
22	72102802-003	Carpeta para piso	m2	119,35	22.000	2.625.700	22.500	2.685.375	25.000	2.983.750
23	72102802-003	Piso Cerámico en aulas y galeria de alto trafico	m2	119,35	57.200	6.826.820	58.500	6.981.975	55.000	6.564.250
24	72102802-003	Zocalo Ceramico	ml	55,9	14.960	836.264	15.300	855.270	18.000	1.006.200
25	72102802-003	Puerta madera de 0,80 x2,10 - Tablero	Unidad	2	853.600	1.707.200	873.000	1.746.000	1.100.000	2.200.000

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

26	72102802-003	Ventana Tipo Balancin	m2	12,6	334.400	4.213.440	342.000	4.309.200	350.000	4.410.000
27	72102802-003	Vidrios de 3 mm	m2	12,6	132.000	1.663.200	135.000	1.701.000	180.000	2.268.000
28	72102802-003	Puerta de Chapa plegada de 1.50x2.10	m2	3,15	334.400	1.053.360	342.000	1.077.300	300.000	945.000
29	72102802-003	Instalación Eléctrica Conexion a red interna y Provision y colocacion de Tablero Seccional según reglamento de ANDE	Global	1	1.188.000	1.188.000	1.215.000	1.215.000	1.350.000	1.350.000
30	72102802-003	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la Fiscalizacion)	Unidad	32	88.000	2.816.000	90.000	2.880.000	80.000	2.560.000
31	72102802-003	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	11	140.800	1.548.800	144.000	1.584.000	120.000	1.320.000
32	72102802-003	Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	105.600	211.200	108.000	216.000	80.000	160.000
33	72102802-003	Ventiladores de techo con caja metalica de 5 velocidades y haspas de 56	Unidad	6	286.000	1.716.000	292.500	1.755.000	350.000	2.100.000
34	72102802-003	Canaletas	ml	10,6	52.800	559.680	54.000	572.400	50.000	530.000
35	72102802-003	Bajadas	ml	8	52.800	422.400	54.000	432.000	50.000	400.000
36	72102802-003	Pintura Pared latex interior con endeudo, sellador y pintura a dos manos	m2	185	24.200	4.477.000	24.750	4.578.750	30.000	5.550.000
37	72102802-003	Pintura Pared latex acrílico exterior, con sellador y pintura a dos manos	m2	108	27.720	2.993.760	28.350	3.061.800	35.000	3.780.000
38	72102802-003	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	m2	120	33.440	4.012.800	34.200	4.104.000	35.000	4.200.000
39	72102802-003	Barnizado de aberturas de madera	m2	16	33.440	535.040	34.200	547.200	30.000	480.000
40	72102802-003	Canaletas, antioxido y pintura final.	ml	25	19.448	486.200	19.890	497.250	18.000	450.000
41	72102802-003	Bajadas, antioxido y pintura final.	ml	16	19.448	311.168	19.890	318.240	18.000	288.000
42	72102802-003	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	ml	12	24.200	290.400	24.750	297.000	30.000	360.000
43	72102802-003	Agua corriente	Global	1	748.000	748.000	765.000	765.000	1.200.000	1.200.000
44	72102802-003	Pozo Ciego, diametro 1,5 m y alt. 3 m	Global	1	1.320.000	1.320.000	1.350.000	1.350.000	1.800.000	1.800.000
45	72102802-003	Camara Septica, 1,00x1,60x1,20 m	Global	1	704.000	704.000	720.000	720.000	750.000	750.000
46	72102802-003	Pileta de cocina con grifería	Global	1	1.188.000	1.188.000	1.215.000	1.215.000	1.000.000	1.000.000
47	72102802-003	Azulejo	m2	10	63.360	633.600	64.800	648.000	55.000	550.000
48	72102802-003	Limpieza final	Global	1	1.320.000	1.320.000	1.350.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000
		TOTAL				140.757.284		143.960.023		149.390.670

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay