MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 08/2020
"CONSTRUCCIÓN DE PONTILLON DE Hº Aº MURO DE PBC EN LA CALLE ASUNCION". I.D. 386,250

OFERENTES		LEGION DE SERVICIOS S.A.						JOB CONSTRUCCIONES				EFICSA			
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
1	TRABAJOS PRELIMINARES														
1.1	Nivelacion topografica, replanteo y marcacion de obra.	s/m	s/p	Metros cuadrados	325	2.400	780.000	s/m	s/p	2.500	812.500	s/m	s/p	2.500	812.500
2	MOVIMIENTO DE SUELO							s/m	s/p			s/m	s/p		
2.1	Excavacion manual en suelo duro o similar	s/m	s/p	Metros cubicos	57	33.000	1.867.800	s/m	s/p	34.000	1.924.400	s/m	s/p	34.000	1.924.400
2.2	Demolicion de estructura existente (Muro de piedra, tubo de Hº, y otros)	s/m	s/p	Metros cubicos	30,12	44.000	1.325.280	s/m	s/p	45.000	1.355.400	s/m	s/p	45.000	1.355.400
2.3	Relleno y compactacion con suelo seleccionado (ambos margenes de cabecera)	s/m	s/p	Metros cubicos	496,70	48.000	23.841.600	s/m	s/p	48.000	23.841.600	s/m	s/p	48.000	23.841.600
2.4	Retiro de basuras y material excedente	s/m	s/p	Metros cubicos	57	33.000	1.867.800	s/m	s/p	33.000	1.867.800	s/m	s/p	33.000	1.867.800
3	CUNETA DE Hº SIMPLE										S/P	s/m	s/p		
3.1	Contrapiso de material seleccionado y compactado.	s/m	s/p	Metros lineal	9,00	21.000	189.000	s/m	s/p	21.000	189.000	s/m	s/p	21.000	189.000
3.2	Cuneta de Hº simple, espesor= 10 cm fck= 180 mpa, con junta de isopor (e= 8 mm, cada 3,00 m)	s/m	s/p	Metro lineal	9	175.000	1.575.000	s/m	s/p	175.000	1.575.000	s/m	s/p	175.000	1.575.000
4	PONTILLONES DE HORMIGON ARMADO (CRUCE DE CALLE)	s/m	s/p									s/m	s/p		
4.1	Muro de piedra colocada, visto una cara con mortero 1:3 (cemento, arena lavada)	s/m	s/p	Metros cubicos	70,47	385.000	27.130.950	s/m	s/p	400.000	28.188.000	s/m	s/p	390.000	27.483.300
4.2	Zapata corrida de Hº Aº, fck= 21 mpa	s/m	s/p	Metros cubicos	7	2.500.000	17.600.000	s/m	s/p	2.630.000	18.515.200	s/m	s/p	2.540.000	17.881.600
4.3	Pilar de Hº Aº, fck = 21 mpa	s/m	s/p	Metros cubicos	1,71	2.500.000	4.275.000	s/m	s/p	2.630.000	4.497.300	s/m	s/p	2.540.000	4.343.400

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

4.4	Viga de Hº Aº, fck= 21 mpa	s/m	s/p	Metros cubicos	3,69	2.500.000	9.225.000	s/m	s/p	2.630.000	9.704.700	s/m	s/p	2.540.000	9.372.600
4.5	Losa de Hº fck= mpa (doble armadura)	s/m	s/p	Metros cubicos	7,90	2.500.000	19.750.000	s/m	s/p	2.630.000	20.777.000	s/m	s/p	2.540.000	20.066.000
4.6	Piso de Hº, fck= 18 mpa	s/m	s/p	Metros cuadrados	75,00	170.000	12.750.000	s/m	s/p	180.000	13.500.000	s/m	s/p	170.000	12.750.000
5	Baranda Metalica	s/m	s/p	Metro lineal	7,60	290.000	2.204.000	s/m	s/p	290.000	2.204.000	s/m	s/p	290.000	2.204.000
6	Empastado	s/m	s/p	Metros cuadrados	325	12.000	3.900.000	s/m	s/p	12.000	3.900.000	s/m	s/p	12.000	3.900.000
7	Servicios generales (señalizacion de obra, equipos de proteccion para el personal	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1,00	650.000	650.000	s/m	s/p	650.000	650.000	s/m	s/p	650.000	650.000
8	CARTEL DE OBRA	s/m	s/p	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	s/m	s/p	1.000.000	1.000.000	s/m	s/p	1.000.000	1.000.000
9	LIMPIEZA FINAL											s/m	s/p		
9.1	Limpieza final de obra	s/m	s/p	Metros cuadrados	325	2.800	910.000	s/m	s/p	3.000	975.000	s/m	s/p	3.000	975.000
TOTAL							**130.841.430**				**135.476.900**				**132.191.600**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Abog. Edgar Gimenez
Encargado de UOC