Caja de Jubilaciones
y Pensiones del Personal Municipal

Misión : "Somos la institución encargada de recibir los aportes del personal municipal y administrarlos eficientemente para brindar a sus afiliados los Beneficios previstos en la Ley Nº 122/93"

CODIGO SICP: 1325

INSTITUCIÓN: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERONAL MUNICIPAL

EMPRESA ADJUDICADA: S&G INGENIERIA S.R.L

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ÍTEMS	Descripción	S&G INGENIERIA S.R.L - Adjudicado							GUILLERMO MANLIO JOSE CACERES						
	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIO	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Valvula de retencionn de pie para bomba principal DN3" con filtro	docol	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	646.000	646.000	docol	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	660.000	660.000
2	Valvula de retencion de pie para bomba Jockey DN2" con filtro	docol	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	660.000	660.000	docol	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	675.000	675.000
3	Cañeria de succion para bomba principal DN3"	synergy	china	UNIDAD	UNIDAD	1	655.000	655.000	synergy	china	UNIDAD	UNIDAD	1	670.000	670.000
4	Cañeria de succion para bomba Jockey DN2"	synergy	china	UNIDAD	UNIDAD	1	382.000	382.000	synergy	china	UNIDAD	UNIDAD	1	390.000	390.000
5	Mano Vacuometro visor 2.5 pulgadas, instalado con Te mecanica Te soldada	genebre	españa	UNIDAD	UNIDAD	1	800.000	800.000	genebre	españa	UNIDAD	UNIDAD	1	820.000	820.000
6	Union exentrica para succion bomba principal	tupy	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	264.000	264.000	tupy	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	270.000	270.000
7	Union concentrica para succion bomba jockey	tupy	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	137.000	137.000	tupy	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	140.000	140.000
8	Armado de colector de succion y brazos para bombas principales y bomba jockey. Incluye tuberias y accesorios	varios	varios	UNIDAD	evento	1	833.000	833.000	varios	varios	UNIDAD	evento	1	850.000	850.000
9	Union concentrica, impulsion de bomba principal	tupy	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	166.000	166.000	tupy	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	170.000	170.000
10	Union concentrica, impulsion de Bomba Jockey	tupy	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	950.000	950.000	tupy	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	970.000	970.000
11	Llave de paso 3/4" para valvula de alivio de la Bomba principal	docol	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	83.000	83.000	docol	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	85.000	85.000
12	Valvula de alivio 3/4" con manguera transparente para bomba principal	docol	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	1.097.000	1.097.000	docol	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	1.120.000	1.120.000
13	Valvula check 2 1/2" para bomba principal- conforme especificaciones	synergy	china	UNIDAD	UNIDAD	1	1.290.000	1.290.000	synergy	china	UNIDAD	UNIDAD	1	1.320.000	1.320.000
14	Presostato para bomba principal- Conforme especificaciones tecnicas	potter	eeuu	UNIDAD	UNIDAD	2	1.400.000	2.800.000	potter	eeuu	UNIDAD	UNIDAD	2	1.430.000	2.860.000
15	Mano de Obra - Mantenimiento del Sistema de censado de presion para bomba jockey (no incluye cambio de la misma)	varios	varios	UNIDAD	evento	1	176.000	176.000	varios	varios	UNIDAD	evento	1	180.000	180.000
16	Valvula mariposa supervisada 2 1/2"- Conforme especificaciones tecnicas	synergy	china	UNIDAD	UNIDAD	1	1.400.000	1.400.000	synergy	china	UNIDAD	UNIDAD	1	1.430.000	1.430.000
17	Manometro de glicerina, visor 4" acero inoxidable, escala hasta 20 Bar.	genebre	españa	UNIDAD	UNIDAD	1	274.000	274.000	genebre	españa	UNIDAD	UNIDAD	1	280.000	280.000
18	Manometro de glicerina, visor 2,5" acero inoxidable, escala hasta 20 Bar	genebre	españa	UNIDAD	UNIDAD	2	313.000	626.000	genebre	españa	UNIDAD	UNIDAD	2	320.000	640.000
19	Llave de paso 1" para tanque hidroneumatico	docol	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	93.000	93.000	docol	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	95.000	95.000
20	Mano de Obra -Mantenimiento de Tanque Hidroneumatico de 100 litros (No incluye cambio)	varios	varios	UNIDAD	evento	1	1.029.000	1.029.000	varios	varios	UNIDAD	evento	1	1.050.000	1.050.000
21	Tanque de cebado 250 litros	syopar	nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	715.000	715.000	syopar	nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	730.000	730.000
22	Cañeria de interconecion de Tanque de cebado	synergy	china	UNIDAD	UNIDAD	1	539.000	539.000	synergy	china	UNIDAD	UNIDAD	1	550.000	550.000
23	Llave de paso 1" para tanque de cebado	docol	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	93.000	93.000	docol	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	95.000	95.000
24	Valvula de retencion de 1" para tanque de cebado	docol	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	83.000	83.000	docol	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	85.000	85.000
25	Llave de paso 1 1/2" para bomba Jockey	docol	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	171.000	171.000	docol	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	175.000	175.000
26	Valvula de retencion de 1 1/2" para bomba Jockey	docol	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	245.000	245.000	docol	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000	250.000
27	Armado de colector de impulsor y brazos para bombas principales y bomba jockey. Incluye tuberias y accesorios	varios	varios	UNIDAD	UNIDAD	1	2.058.000	2.058.000	varios	varios	UNIDAD	UNIDAD	1	2.100.000	2.100.000

Eduar Cabañero
Jefe Int. Depto. de Adquisiciones - DDC

28	Tuberia de prueba con valvula de corte con certificacion UL-FM de 2 1/2"	synergy	china	UNIDAD	UNIDAD	1	1.852.000	1.852.000	synergy	china	UNIDAD	UNIDAD	1	1.890.000	1.890.000
29	Electrobomba principal de 25 HP, instalacion con configuracion puesta a punto	pedrollo	itala	UNIDAD	UNIDAD	1	18.900.000	18.900.000	pedrollo	itala	UNIDAD	UNIDAD	1	19.300.000	19.300.000
30	Mano de Obra - Mantenimiento Mantenimiento de la Bomba Presurizadora Pedrollo PK90 de 1HP, instalacion con configuracion y puesta a punto. (no incluye cambio de la misma)	varios	varios	UNIDAD	evento	1	1.176.000	1.176.000	varios	varios	UNIDAD	evento	1	1.200.000	1.200.000
31	Tablero de automatizacion 25HP + 1HP(equipos de fuerza conforme especificaciones teccnicas). Alimentacion electrica desde la acometida general del edificio al tablero electrico de las bombas incluyendo cable 4x10 mm2, electroducto de una pulgada de plastico PVC	ewg	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	15.190.000	15.190.000	ewg	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	15.500.000	15.500.000
32	Provision e instalacion de boca de incendio siamesa con valvula de retencion vertical y doble registro globo angular de 2 1/2".	deca	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	2.100.000	2.100.000	deca	brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	2.150.000	2.150.000
33	Boca de incendio equipada, compuesta de gaveta metalica de color rojo, con puerta metalica de abrir y visor de acrilico. Equipada con registro globo angular de 2 1/2",manguera de poliester de 30 metros, terminales de acople y pico lanza neblinero de 1 1/2 x 1/2". Conforme a Ordenanza 468/14	deca	brasil	UNIDAD	UNIDAD	4	1.960.000	7.840.000	deca	brasil	UNIDAD	UNIDAD	4	2.000.000	8.000.000
34	Manometro de glicerina para boca de Incendio equipada, visor 2,5 pulgadas, de 0 a 16 bar. Incluye instalacion con Tee mecanica y accesorios	genebre	españa	UNIDAD	UNIDAD	4	310.000	1.240.000	genebre	españa	UNIDAD	UNIDAD	4	320.000	1.280.000
35	Reajuste del sistema e Instalacion de boya mecanica para abastecimiento de reserva tecnica. Incluye readecuacion en la alimentacion, soporte metalico, cañeria de succion e impulsion de PVC y boya electrica para tanque elevado e inferior. No incluye cambio de cañeria de alimentacion a tanque superior	varios	varios	UNIDAD	UNIDAD	1	2.525.000	2.525.000	varios	varios	UNIDAD	UNIDAD	1	2.580.000	2.580.000
36	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo de la bomba de consumo	varios	varios	UNIDAD	UNIDAD	1	1.520.000	1.520.000	varios	varios	UNIDAD	UNIDAD	1	1.555.000	1.555.000
37	Panel de control central, de 2/8 zonas-expansor + teclado control funciones + cabina p/ panel regulador de carga y auto apagado de carga	dsc	canada	UNIDAD	UNIDAD	2	3.577.000	7.154.000	dsc	canada	UNIDAD	UNIDAD	2	3.650.000	7.300.000
38	Fuente externa supervisada por modulo de supervision para sirenas. Con regulador de voltaje y auto apagado. Fuente de 3A	dsc	canada	UNIDAD	UNIDAD	2	1.960.000	3.920.000	dsc	canada	UNIDAD	UNIDAD	2	2.000.000	4.000.000
39	Bateria-a de gel 12v 7A	casil	china	UNIDAD	UNIDAD	2	715.000	1.430.000	casil	china	UNIDAD	UNIDAD	2	730.000	1.460.000
40	Detector de humo y calor convencional, con elemento termico. Con base para detector serie 100. Conforme especificaciones tecnicas.	everday	taiwan	UNIDAD	UNIDAD	30	343.000	10.290.000	everday	taiwan	UNIDAD	UNIDAD	30	350.000	10.500.000
41	Detector termovelocimetrico convencional, con elemento termico. Conforme especificaciones tecnicas	sentek	china	UNIDAD	UNIDAD	4	323.000	1.292.000	sentek	china	UNIDAD	UNIDAD	4	330.000	1.320.000
42	Alarma audio visual con estrobo 24VDC	systemsens	mexico	UNIDAD	UNIDAD	3	360.000	1.080.000	systemsens	mexico	UNIDAD	UNIDAD	3	370.000	1.110.000
43	Pulsador manual compuesto, se alimentan directamente del lazo e incluyen aislador de cortocircuito y piloto led bi color indicador de la comunicacion y el estado del pulsador	secutron	canada	UNIDAD	UNIDAD	4	350.000	1.400.000	secutron	canada	UNIDAD	UNIDAD	4	360.000	1.440.000
44	Cartel indicador de Salida autonomo. Iluminacion a Led con bateria.	argo	china	UNIDAD	UNIDAD	17	274.000	4.658.000	argo	china	UNIDAD	UNIDAD	17	280.000	4.760.000
45	Equipo de luz de emergencia de Led	argo	china	UNIDAD	UNIDAD	25	245.000	6.125.000	argo	china	UNIDAD	UNIDAD	25	250.000	6.250.000
46	Instalacion: Mano de Obra y materiales: cableado de alimentacion, incluye canaleta y/o ducto antillamas, resistencias, relacion. Programacion, puesta en funcionamiento del sistema y adiestramiento en el uso del mismo	varios	varios	UNIDAD	evento	1	9.400.000	9.400.000	varios	varios	UNIDAD	evento	1	9.600.000	9.600.000
47	Mano de Obra - Limpieza y mantenimiento de 25 unid. de dispositivos, compuesto de 15 De. H/C, 4 de T/v, 3 alarmas AV y 3 pulsadores manuales	varios	varios	UNIDAD	evento	1	7.200.000	7.200.000	varios	varios	UNIDAD	evento	1	7.350.000	7.350.000
	TOTAL GENERAL							**124.557.000**	**TOTAL GENERAL**						**127.205.000**

Edwar Caballero
Jefe Int. Depto. de Aplicaciones - UOC