MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. Lòpez
Telefono (0786) 231130, Intendencia
www.municipalidaddepilar.com
email: pilarminicipalidad@tigo.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y ALCANTARILLADO DE CALLES DE LA CIUDAD DE PILAR.

Licitación Pública Nacional Nº 01/2011

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS				PRECIOS UNITARIOS				PRECIOS TOTALES			
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	HMS CONSTRUCTORA	WM CONSTRUCCIONES	MECANICA DEL SUR S.R.L	CONSORCIO RADECO ASOCIADOS	HMS CONSTRUCTORA	WM CONSTRUCCIONES	MECANICA DEL SUR S.R.L	CONSORCIO RADECO ASOCIADOS
LOTE Nº 1			ADOQUINADO INTERIOR DE LA TERMINAL DE OMNIBUS Y CALLES ALEDAÑAS								
			TRABAJOS PRELIMINARES								
	5.445	m2	Replanteo de Obra, Fijaciòn de Ejes en Alineaciòn y cotas	0	500	12.500	1.500	0	2.722.500	68.062.500	8.167.500
	1	gl	Cartel de Obra 2 x 2 ml c/ impresión digital	0	700.000	150.000	550.000	0	700.000	150.000	550.000
			PREPARACION DE TERRENO					0	0	0	0
	5.445	m2	Desmonte (0,30), perfilado y nivelación	0	1.000	8.000	8.000	0	5.445.000	43.560.000	43.560.000
	546	m3	Colocación y compactación de ripio	0	25.000	92.000	58.000	0	13.650.000	50.232.000	31.668.000
			INSTALACION DE ADOQUINES	0				0	0	0	0
	5.445	m2	Exagonal de 10 cm de espesor (221ml x 8,30 m)	0	80.000	52.000	64.000	0	435.600.000	283.140.000	348.480.000
			SERVICIO DE COLOCACION DE CORDON DE HORMIGON	0				0	0	0	0
	1.234	ml	Construccion de cordòn de hormigòn Hº Sº (0,10 x 0,30)	0	15.000	18.000	17.500	0	18.510.000	22.212.000	21.595.000
			LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	0				0	0	0	0
	1	gl	Retiro del material excedente y limpieza final de obra	0	700.100	2.500.000	1.905.750	0	700.100	2.500.000	1.905.750
TOTALES LOTE Nº 1								0	477.327.600	469.856.500	455.926.250

MUNICIPALIDAD DE PILAR U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE PILAR DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LOTE Nº 2			ADOQUINADO DE CALLES ALEDAÑAS A LA TERMINAL DE OMNIBUS Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y CUNETAS DE DESAGUE								
			TRABAJOS PRELIMINARES								
	4.846	m2	Replanteo de Obra, Fijaciòn de Ejes en Alineaciòn y cotas	1.200	500	0	1.500	5.815.200	2.423.000	0	7.269.000
	1	gl	Cartel de Obra 2 x 2 ml c/ impresión digital	350.000	700.000	0	550.000	350.000	700.000	0	550.000
			PREPARACION DE TERRENO					0	0	0	0
	4.846	m2	Desmonte, perfilado y nivelación	8.800	1.500	0	8.000	42.644.800	7.269.000	0	38.768.000
	483	m2	Colocacion y compactación de ripio	115.000	25.000	0	58.000	55.545.000	12.075.000	0	28.014.000
			INSTALACION DE ADOQUINES					0	0	0	0
	4.846	m2	Fabricaciòn y Colocaciòn de Adoquìn Exagonal de 10 cm de espesor	77.500	80.000	0	64.000	375.565.000	387.680.000	0	310.144.000
			SERVICIO DE COLOCACION DE CORDON DE HORMIGON					0	0	0	0
	1.399	ml	Construccion de cordòn de hormigòn Hº Sº (0,10 x 0,30)	26.500	12.000	0	17.500	37.073.500	16.788.000	0	24.482.500
			LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA					0	0	0	0
	1	gl	Retiro del material excedente y limpieza final de obra	900.000	900.000	0	1.696.100	900.000	900.000	0	1.696.100
			Avda. Mcal Lopez y Tte Obdulio Quintana					0	0	0	0
			0,60 m boca x 0,26 x 52,40 – Mampost 0,15					0	0	0	0
	17	m3	Excavación	18.000	27.000	0	20.000	306.000	459.000	0	340.000
	5	m3	Platea Hº Sº - 0,90 x 0,10 x 52,4	1.050.000	850.000	0	630.000	5.250.000	4.250.000	0	3.150.000
	28	m2	Mamp Ladrillo 0,15 – 0,26 x 52,40 x 2	69.000	67.000	0	50.000	1.932.000	1.876.000	0	1.400.000
	1	gl	Limpieza final	200.000	800.000	0	350.000	200.000	800.000	0	350.000
			0,80 m boca x 0,44 x 32 m – Mampost. 0,30					0	0	0	0
	25	m3	Excavación	18.000	21.000	0	20.000	450.000	525.000	0	500.000
	5	m3	Platea Hº Sº - 1,40 x 0,10 x 32 m	1.050.000	850.000	0	630.000	5.250.000	4.250.000	0	3.150.000
	29	m2	Mamp Ladrillo 0,30 – 0,44 x 32 x 2	145.000	129.000	0	50.000	4.205.000	3.741.000	0	1.450.000
	1	gl	Limpieza final	200.000	800.000	0	350.000	200.000	800.000	0	350.000
			0,60 m boca x 0,50 x 7,40 m					0	0	0	0

MUNICIPALIDAD DE PILAR · U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE PILAR · DIRECCION DE ADMINISTRACION

1	gl	Desmonte y recoloc de adoquines	800.000	700.000	0	25.000	800.000	700.000	0	25.000
7,2	m3	Excavación	18.000	27.000	0	20.000	129.600	194.400	0	144.000
1	m3	Platea Hº Sº - 1,20 x 0,10 x 7,40 m	1.050.000	850.000	0	630.000	1.050.000	850.000	0	630.000
2	m3	Tapa Hº Aº - 0,15 espesor	1.450.000	1.190.000	0	1.200.000	2.900.000	2.380.000	0	2.400.000
8	m2	Mamp Ladrillo 0,30	145.000	129.000	0	95.000	1.160.000	1.032.000	0	760.000
1	gl	Limpieza final	200.000	700.000	0	200.000	200.000	700.000	0	200.000
		0,60 m boca x 0,50 x 7,40 m					0	0	0	0
1	gl	Desmonte y recoloc de adoquines	800.000	300.000	0	25.000	800.000	300.000	0	25.000
19	m3	Excavación	18.000	27.000	0	20.000	342.000	513.000	0	380.000
3,7	m3	Platea Hº Sº - 1,40 x 0,15 x 17,20 m	1.050.000	950.000	0	630.000	3.885.000	3.515.000	0	2.331.000
18	m2	Mamp Ladrillo 0,30	1.450.000	129.000	0	1.200.000	26.100.000	2.322.000	0	21.600.000
4	m3	Tapa Hº Aº - 0,15 espesor	145.000	1.190.000	0	95.000	580.000	4.760.000	0	380.000
1	gl	Limpieza final	200.000	600.000	0	200.000	200.000	600.000	0	200.000
TOTALES LOTE Nº 2							573.833.100	462.402.400	0	450.688.600
		TOTAL CON IVA INCLUIDO					573.833.100	939.730.000	469.856.500	906.614.850

Obs: La diferencia en los montos totales de las ofertas presentadas con las analizadas de las empresas HMS Constructora y Consorcio Radeco & Asociados se deben a que las mismas no se ajustan a la modificacion hecha a la planilla de precios con las Adendas Nº 2 y 3 del presente llamado.

MUNICIPALIDAD DE PILAR U.O.C.

Sr. Alberto Silva Benitez
Responsable UOC

MUNICIPALIDAD DE PILAR DIRECCION DE ADMINISTRACION

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administracion y Finanzas