MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

"Capital de la Tradición Misionera" – Periodo 2021-2025

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 02/2022 "CONSTRUCCIÓN DE TECHO TIPO TINGLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN" - ID 417299				MARÍA LUISA ESTECHE SETRINI - RUC 675086-9		GREGORIO VERA JARA - RUC 1218178-1		GRUPO RÍO PARANÁ - RUC 80095737-7		OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ – RUC 793026-7		JOSE ALBERTO RAMIREZ NAVARRO – RUC 1378869-8	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Movilización y preparación de la obra, destronque de arboles.-	Gl	1	1,930,900	1,930,900	2,010,000	2,010,000	1,999,066	1,999,066	1,817,333	1,817,333	2,305,882	2,305,882
2	Replanteo, marcación De Obra.-	M2	747.25	2,750	2,054,938	2,950	2,204,388	2,860	2,137,135	2,601	1,943,597	3,498	2,613,881
3	Excavación para nivelación y fundación.-	M3	85	74,500	6,332,500	65,000	5,525,000	77,153	6,558,005	70,139	5,961,815	73,458	6,243,930
4	Cartel de obra	Un	1	966,200	966,200	985,000	985,000	1,000,266	1,000,266	909,334	909,334	1,188,061	1,188,061
5	Zapata de HºAº.-	M3	19.9	1,943,700	38,679,630	1,970,000	39,203,000	2,012,266	40,044,093	1,900,000	37,810,000	2,284,725	45,466,028
6	Pilar de HºAº.-	M3	12.59	1,989,000	25,041,510	2,150,000	27,068,500	2,059,200	25,925,328	1,950,000	24,550,500	3,579,543	45,066,446
7	Vigas de HºAº.-	M3	23.37	2,011,700	47,013,429	2,200,000	51,414,000	2,082,667	48,671,928	1,900,000	44,403,000	2,521,991	58,938,930
8	"CUBIERTA: Chapa galvanizada N° 27 pen. 25%, con ? Viga principal: Cordón inferior y superior Perfil U 160mm x 6 mm chapa 4,75mm, Diagonales y motantes Perfil 2L - 1 1/2"" x 1/8"" con unión c/ 25 cm. ? Correa de perfil C 100 x 50 x 20 x2,00 m c/ 0,80 m.- "	M2	747.25	327,000	244,350,750	350,000	261,537,500	338,506	252,948,609	307,700	229,928,825	442,367	330,558,778
9	Contrapiso de Hormigón pobre.-	M2	101	30,200	3,050,200	31,000	3,131,000	31,210	3,152,210	28,374	2,865,774	33,512	3,384,712
10	Carpeta de cemento de 2cm (1:3).-	M2	101	26,900	2,716,900	28,950	2,923,950	27,867	2,814,567	25,334	2,558,734	31,953	3,227,253
11	Pintura al latex de graderia.-	M2	168	24,400	4,099,200	25,000	4,200,000	25,225	4,237,800	22,932	3,852,576	29,787	5,004,216
12	Instalación Eléctrica en general,alimentación, tableros, incluye artefactos y todo lo necesario para el buen funcionamiento.-	Gl	1	12,404,000	12,404,000	11,550,000	11,550,000	12,842,133	12,842,133	11,700,000	11,700,000	14,781,430	14,781,430
13	Limpieza final y retiro de escombros del lugar de obras.-	M2	747.25	2,210	1,651,423	2,000	1,494,500	2,288	1,709,708	2,080	1,554,280	2,380	1,778,455
				Precio Total	390,291,579		413,246,838		404,040,848		369,855,768		520,558,002