MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Avenida Cerro Corá esq. 12 de Junio
R.U.C.: 80014947-9
ITAKYRY - ALTO PARANÁ - PARAGUAY
Teléfono: 0677 - 210200
ITAKYRY Cuna de Paraguayidad
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción : Construcción de tres Aulas Colegio Nacional Itakyry
Modalidad: Concurso de Ofertas

PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE

					Ing. Luis Laran		Noreste S.A.		FMP Ingeniería		La Constructora		Ullon Emprendimientos	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**												
1,1		Replanteo y Marcacion	m2	197	4.000	788.000	5.000	985.000	3.500	689.500	5.967	1.175.499	5.950	1.172.150
1,2		Excavacion p/ cimiento	m3	31	20.000	620.000	22.500	697.500	29.400	911.400	34.100	1.057.100	35.000	1.085.000
1,3		Desmonte manual de suelo blando	m3	29	15.000	435.000	22.500	652.500	29.400	852.600	34.100	988.900	35.000	1.015.000
1,4		Relleno	m3	69	25.000	1.725.000	22.500	1.552.500	29.400	2.028.600	122.155	8.428.695	125.000	8.625.000
2	72131601-003	**ELEVACIONES VARIAS**										-		
2,1		Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)	m3	25	135.000	3.375.000	212.500	5.312.500	336.000	8.400.000	397.265	9.931.625	398.000	9.950.000
2,2		Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico	m2	28	98.000	2.744.000	60.000	1.680.000	130.200	3.645.600	154.165	4.316.620	163.000	4.564.000
2,3		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo comun	m2	38	65.000	2.470.000	47.500	1.805.000	65.800	2.500.400	83.297	3.165.286	78.000	2.964.000
2,4		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo PRENSADO	m2	129	75.000	9.675.000	68.750	8.868.750	93.800	12.100.200	117.535	15.162.015	138.000	17.802.000
2,5		Elevación de 0,30 cm en ladrillo PRENSADO	m2	93	120.000	11.160.000	143.750	13.368.750	152.600	14.191.800	143.000	13.299.000	160.000	14.880.000
2,6		Pilar de Mamposteria (ladrillo prensado)	ml	16	120.000	1.920.000	137.500	2.200.000	70.000	1.120.000	89.512	1.432.192	75.000	1.200.000
2,6		Nucleo de HA dentro del pilar de mamposteria (armada 4 Ø6)	ml	19	45.000	855.000	37.500	712.500	42.000	798.000	127.875	2.429.625	97.500	1.852.500
2,7		Encadenado inferior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm)	ml	93	45.000	4.185.000	53.750	4.998.750	98.000	9.114.000	105.160	9.779.880	92.500	8.602.500
2,8		Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm)	ml	93	45.000	4.185.000	65.000	6.045.000	98.000	9.114.000	122.563	11.398.359	121.000	11.253.000
2,9		Viga cumbrera de HA 45cmx30cm (armada (4 Ø16+3 Ø12)abajo, 3Ø10 arriba, estribos Ø6 c/15cm)	m3	3	1.500.000	4.500.000	1.812.500	5.437.500	1.960.000	5.880.000	1.963.060	5.889.180	2.500.000	7.500.000
3	72131601-004	**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**										-		
3,1		Aislacion horizontal	ml	67	20.000	1.340.000	15.000	1.005.000	25.900	1.735.300	25.932	1.737.444	27.000	1.809.000
4	72131601-007	**CUBIERTA**										-		
4,1		Techo de Tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay,yvyrapyta)	m2	227	175.000	39.725.000	206.250	46.818.750	224.000	50.848.000	232.210	52.711.670	221.000	50.167.000
5	72131601-009	**PISO**										-		
5,1		Contrapiso	m2	185	15.000	2.775.000	31.250	5.781.250	37.100	6.863.500	38.830	7.183.550	35.000	6.475.000
5,2		Piso Cerámico 30x 30	m2	185	65.000	12.025.000	60.000	11.100.000	78.400	14.504.000	74.250	13.736.250	70.000	12.950.000
5,3		Zocalo	ml	112	20.000	2.240.000	15.000	1.680.000	26.600	2.979.200	22.165	2.482.480	28.500	3.192.000

Municipalidad de ... Jefe de U.O.C.

	Guarda Obra Frente- Piso alisado ancho= 1,5 mts	m2	32	50.000	1.600.000	40.000	1.280.000	84.000	2.688.000	40.505	1.296.160	39.850	1.275.200
601-008	**REVESTIMIENTOS**										-		
	Revoque	m2	278	25.000	6.950.000	18.750	5.212.500	22.400	6.227.200	33.660	9.357.480	37.000	10.286.000
601-012	**PINTURAS**										-		
	Al latex interior con enduido	m2	129	17.000	2.193.000	12.500	1.612.500	24.500	3.160.500	27.637	3.565.173	32.000	4.128.000
	Al latex exterior con enduido	m2	86	17.000	1.462.000	13.750	1.182.500	34.300	2.949.800	36.635	3.150.610	37.000	3.182.000
	Pintura de pizarron	m2	15	30.000	450.000	31.250	468.750	25.200	378.000	47.740	716.100	49.900	748.500
	Tejuelon al barniz	m2	227	17.000	3.859.000	15.000	3.405.000	15.400	3.495.800	16.659	3.781.593	15.890	3.607.030
	Tratamiento ladrillo visto	m2	316	15.000	4.740.000	18.750	5.925.000	16.800	5.308.800	17.500	5.530.000	19.800	6.256.800
	Pintura de puerta	m2	10	17.000	170.000	25.000	250.000	19.600	196.000	32.000	320.000	35.000	350.000
	Pintura metalica balancines	m2	32	17.000	544.000	18.750	600.000	29.400	940.800	33.000	1.056.000	38.900	1.244.800
601-010	**INSTALACION ELECTRICA**										-		
	Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos,tablero	Gl	1	3.200.000	3.200.000	3.125.000	3.125.000	4.900.000	4.900.000	5.215.000	5.215.000	5.600.000	5.600.000
	Ventiladores de techo	Un	6	250.000	1.500.000	375.000	2.250.000	490.000	2.940.000	550.000	3.300.000	525.000	3.150.000
601-010	**CARPINTERIA DE MADERA**										-		
	Marco de madera	un	3	180.000	540.000	225.000	675.000	280.000	840.000	275.000	825.000	295.000	885.000
	Puerta tablero (cedro o peterevy)	un	3	450.000	1.350.000	937.500	2.812.500	560.000	1.680.000	850.000	2.550.000	865.000	2.595.000
601-010	**CARPINTERIA METALICA**										-		
	Balancines de Metal	m2	16	250.000	4.000.000	312.500	5.000.000	329.000	5.264.000	297.000	4.752.000	315.000	5.040.000
	Cartel de Obras	Un	1	495.000	495.000	1.500.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000	506.991	506.991	614.755	614.755
601-010	**VIDRIOS**										-		
	Vidrios (2mm incoloro)	m2	16	80.000	1.280.000	102.500	1.640.000	116.200	1.859.200	150.000	2.400.000	162.000	2.592.000
601-013	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**										-		
	Limpieza final de obra	m2	197	25.000	4.925.000	6.904	1.360.000	9.800	1.930.600	6.158	1.213.126	7.000	1.379.000
				Total	**146.000.000**	**Total**	**159.000.000**	**Total**	**195.134.800**	**Total**	**215.840.603**	**Total**	**219.992.235**

Municipalidad de Itakyry
Jefe de U.O.C.

Ever A. Espinola
Coordinador de UOC