		- Revoque de pilares	ml.	110,40	64.887.-	7.163.525.-
		- Revoque de vigas	ml.	197,80	64.887.-	12.834.649.-
		- Revoque de buñas	ml.	159,62	18.839.-	3.007.081.-
10	72131601-009	**CONTRAPISOS**				
		- Contrapiso s/TN (interior)	m2.	696,58	37.129.-	25.863.319.-
		Contrapiso zona platea (piso de H°A°)	m2.	300,00	143.426.-	43.027.800.-
13	72131601-007	**TECHO**				
		- Fabricación y montaje de estructuras metálicas para techo, con cabriadas y vigas hechas de perfiles U 150 mm x50 mm x 3 mm, diagonales de ángulos 1" x 1/8", de perfiles U 200x75x5 mm, diagonales de ángulos 1 1/2" x 1/8", de perfiles U 200 mm x100 mm x 8 mm, ángulos 1 1/2" x 3/16", correas de perfil C 127x50x17mm x 3 mm. Cobertura de techo con chapa tipo sándwich compuesta por una chapa superior prepintada de 0,50 mm, una chapa inferior galvalumen de 0,40 mm de espesor, relleno de poliuretano de 30 mm de espesor. Terminación superficial con pintura anticorrosiva gris	m2	760,00	428.931.-	325.987.560.-
		- Techo metálico sala técnicas de AA	un.	2,00	1.530.802.-	3.061.604.-
11	72131601-010	**CARPINTERÍA METALICA**				
		- Puerta cortafuego PE1 - 1,00x2,10	un.	4,00	3.442.230.-	13.768.920.-
		- Puerta metálica PH1 - 1,00x2,10	un.	3,00	1.053.362.-	3.160.086.-
		- Ventana corrediza V1 - 0,60x0,40	un.	2,00	331.056.-	662.112.-
		- Ventana corrediza V2 - 1,25x1,10	un.	1,00	993.795.-	993.795.-
		- Ventana corrediza V3 - 1,60x1,10	un.	3,00	1.208.856.-	3.626.568.-
		- Baranda de escalera acceso a palcos	un.	2,00	2.318.183.-	4.636.366.-
		- Baranda de palcos	ml.	25,80	272.863.-	7.039.865.-
		- Baranda rampa de acceso peatonal	un.	1,00	995.132.-	995.132.-
		- Escalera marinera con guarda hombre	un.	1,00	2.059.268.-	2.059.268.-
		- Quiebrasoles metálicos	gl.	1,00	47.698.398.-	47.698.398.-
12	72131601-010	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO**				
		- PG 1 - 3,35x5,00	un.	2,00	14.959.650.-	29.919.300.-

Carlos A. Ocampos
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Municipalidad de Villa Hayes