Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO
Nombre de la SUB - U.O.C.:

"CUADRO DE OFERTA DEL RUBRO 520 CONTRATACION DIRECTA 51/2021 " TRABAJOS VARIOS EN LA PLAZA DEL BARRIO SAN MIGUEL" ID 401.007

			PEREZ & AGUAYO S.R.L.			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	82101502-004	Provisión y Colocación de Cartel de Obra 2.00x1.50 m.	un	1	1.440.000	1.440.000
2	72131601-9974	Marcación y replanteo de obra	m^2	370	3.930	1.454.100
3	72101703-004	Provision y colocación de Cordón prefabricado de Hº 0.80x0.20x0.10 con relleno de hormigon.	ml	360	38.900	14.004.000
4	72151911-001	Preparación de colchón de triturada 6ta h=0.02 m., provisión y colocación de pavimento tipo adoquín **DORMIDO** de Hº tipo loseta **20x10x4 cm COLOR ROJO**, compactación de adoquinado con Rodillo liso, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquin para terminacion.	m^2	370	164.000	60.680.000
5	72131601-005	Panderete de lad comun, revocado - Dosificación: 1:1:10	m^2	18	81.000	1.458.000
B		**MOBILIARIO URBANO**				
6	70111713-998	Provisión y colocación de Banco 1.5 metro, Perfil en madera Plástica Ambiental, Soporte reforzado Polietileno negro con agujero para fijación, Tornillos bicromados para fijación, incluye base de hormigón según detalles (planos).	un	10	1.330.000	13.300.000
7	70111713-9997	Provisión y colocación de Basureros con soporte (13kg-67L) color de tapa=rojo,amarillo o azul. Incluye base de hormigón.	un	5	1.215.000	6.075.000
8	70111713-999	Provision y colocacion de parque infantil	gl	1	40.900.000	40.900.000
c		INSTALACION ELECTRICA				
9	72131601-001	Instalacion de ducto electrico subterraneo caño liso de 2"	ml	200	21.400	4.280.000
10	72131601-001	Registro electrico en mamposteria de ladrillo de 0,25x0,25x0,40mts. Con denaje y tapa	un	4	128.700	514.800
11	72131601-001	Provision y colocacion de alumbrado de estructura metaliza adozado con 2 proyectores ind. 100x1	un	15	1.834.000	27.510.000
12	72131601-001	Inst. elect. Gabinete p/ medidor, materiales y accesorios	un	1	2.710.000	2.710.000
13	72131601-001	Inst. elect. Jabalina de cobre 3m, 19 mm de diametro	un	2	195.000	390.000
14	72131601-013	Limpieza final - retiro de escombros y residuos -	m2	370	2.000	740.000
		TOTAL IVA INCLUIDO				**175.455.900**

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LIC. ROQUE GERMAN CACERES
COORDINADORA DE LA UOC