MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 52/2019

CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE HºAº EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 1195 Y 3154 CÑIA. 10º LAURELTY, BARRIO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 3 DE FEBRERO, TRAMO: 2131 Y 2132 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO CAACUPEMI - ID: 364.6813.

OFERENTE					CONSTRU-MAPCH DE MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ - RUC 3002924-4	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72102304-001**	**CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE HºAº EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 1195 Y 3154 CÑIA. 10º LAURELTY, BARRIO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**11.480.000**	**11.480.000**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	Unidad	1	980.000	980.000
1.3		MURO DE Hº Aº (CANAL A CIELO ABIERTO DE 0.50 M DE FILO A FILO) MEDIDAS (ALTURA VARIABLE DE 55 ML)	Metros cúbicos	2	1.700.000	3.400.000
1.4		PISO DE HORMIGON E=10 CM CON DOSIFICACION 1.5.7 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA E= 8 CM	Metros cúbicos	3	1.700.000	5.100.000
1.5		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 3 DE FEBRERO, TRAMO: 2131 Y 2132 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO CAACUPEMI**	**Unidad Medida Global**	**1**	**41.917.000**	**41.917.000**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	736	1.000	736.000
2.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	Unidad	1	980.000	980.000
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	184	27.000	4.968.000
2.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	736	43.000	31.648.000
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	736	2.500	1.840.000
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	46	7.500	345.000
2.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
		TOTAL				**53.397.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA · Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATA