"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811 - 2011"

RESOLUCION STP Nº 493 /2010

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2010 "ADECUACIÓN DEL MUSEO DE BELLAS ARTES Y ARCHIVO NACIONAL DE ASUNCIÓN", QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 520 (CONSTRUCCIONES) DE LA SECRETARÍA TECNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA", FINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID).

Asunción, 13 de Octubre de 2010.-

VISTO: El informe elevado por el Comité de Evaluación con relación a la recomendación de adjudicación para la ***"ADECUACIÓN DEL MUSEO DE BELLAS ARTES Y ARCHIVO NACIONAL DE ASUNCIÓN"***, que afecta al Subgrupo de Objeto de Gasto 520 ***(CONSTRUCCIONES)***, resultante de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2010.

CONSIDERANDO: Que, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República, ha realizado todos los procedimientos establecidos para la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 04/2010, conforme lo establece la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Reglamentado por el Decreto Nº 21.909/03.

Que, el Comité de Evaluación, a través de su Acta N° 03 de fecha 07 de octubre de 2010, previo análisis técnico y económico de las propuestas presentadas para la ***"ADECUACION DEL MUSEO DE BELLAS ARTES Y ARCHIVO NACIONAL DE ASUNCIÓN"***, a ser afectada al **OBJETO DE GASTO 520,** recomendó la adjudicación de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2010, cuya disponibilidad presupuestaria se encuentra en la Subvención Nº 2521/08 del proyecto *"Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Nacional de Cultura"*.

Que, es atribución del Señor Ministro, aprobar las recomendaciones elevadas por el Comité de Evaluación, conformada para el análisis técnico y económico de las Ofertas presentadas para la Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2010 y proceder en consecuencia a la adjudicación, a la Empresa Oferente cuya propuesta se adecua a las exigencias contenidas en las Bases y Condiciones, a la disponibilidad presupuestaria y sea más ventajosa a los intereses de la Institución.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales:

LA SECRETARIA GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 13 OCT 2010
FIRMA: Nilda O. de Báez

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811 - 2011"

RESOLUCION STP Nº 493 /2010

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2010 "ADECUACIÓN DEL MUSEO DE BELLAS ARTES Y ARCHIVO NACIONAL DE ASUNCIÓN", QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 520 (CONSTRUCCIONES) DE LA SECRETARÍA TECNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA", FINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID).

EL MINISTRO-SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

R E S U E L V E:

Art. 1.- **ADJUDICAR,** la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 04/2010 ***"ADECUACION DEL MUSEO DE BELLAS ARTES Y ARCHIVO NACIONAL DE ASUNCIÓN"***, a la empresa: **ING. ANTONIO CABRERA BURGOS, por un valor total Gs. 278.854.500 (Guaraníes doscientos setenta y ocho millones ochocientos cincuenta y cuatro mil quinientos)**, por cumplir con las condiciones legales y técnicas establecidas en las Bases y Condiciones, conforme al detalle de adjudicación, expresado en el Anexo I, que forma parte de la presente Resolución.

Art. 2.- **IMPUTAR,** a la Subvención Nº 2521/08 del proyecto *"Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Nacional de Cultura"*.

Art. 3.- **COMUNICAR,** a quienes corresponda y cumplido archivar.

ECON. BERNARDO ESQUIVEL VAESKEN
Ministro – Secretario Ejecutivo

LA SECRETARIA GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 13 OCT 2010
FIRMA: Nilda O. de Báez

Estrella 505 esquina 14 de Mayo
Teléfono: (595-21) 450 422 - Fax: (595-21) 496 510
email: stp@stp.gov.py

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 493/2010 /10 CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
LCO Nº 04/2010 ADECUACION DEL MUSEO DE BELLAS ARTES Y ARCHIVO NACIONAL DE ASUNCION

				ING. ANTONIO CABRERA BURGOS			
Item	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. IVA Incluido	Precio Total Gs. I.V.A. Incluido
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Limpieza, Demarcación, Iluminación y Replanteo del área afectadas por las obras. Adaptación de Obrador y baños portátiles	Gl	1		MO NACIONAL	3.500.000	3.500.000
1.2	Instalación y Puesta en marcha de Equipos existentes a sitio definitivo en Terraza Nivel (+8.17)	Gl	1		MO NACIONAL	2.500.000	2.500.000
1.3	Arrendamiento de 4 Baños Portátiles (3 tood./3 ducha)	mes	4	DISAL	NACIONAL	800.000	3.200.000
2	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
2.1	Desmonte de cubierta zona a intervenir	m2	1000		MO NACIONAL	65.000	6.500.000
2.2	Demolición de paredes hasta altura nivel losa (+4,455) con recuperación de ladrillos	m2	110		MO NACIONAL	15.000	1.650.000
2.3	Demolición y/o adaptación de estructura existente del conector externo actual en Entrepiso Nivel (+4,455)	m2	15		MO NACIONAL	100.000	1.500.000
2.4	Estructura de Hormigón Armado 3 Niveles (+4,455), (+8,17) y (+12,17). Incluye Calculo estructural, fundaciones e excavación, pilares, vigas y losas)	m3	96		MO Y MATERIALES NACIONALES	1.800.000	172.800.000
3	OBRAS PARA CONSTRUCCION DE S.S.H.H. EN PLANTA BAJA Nivel (+0,745)						
3.1	Excavación y cimentación de piedra bruta	m3	5		MO Y MATERIALES NACIONALES	35.000	280.000
3.2	Aislación asfáltica horizontal de paredes	ml	20		MO Y MATERIALES NACIONALES	18.000	360.000
3.3	Pared de nivelación de 0,30 m c ladrillos comunes	m2	12		MO Y MATERIALES NACIONALES	100.000	1.200.000
3.4	Pared de elevación de 0,15 m c/ladrillos comunes	m2	60		MO Y MATERIALES NACIONALES	62.000	3.720.000
3.5	Encarrilado paredes altura marcos	ml	20		MO Y MATERIALES NACIONALES	15.000	300.000
3.6	Revoque de paredes a dos capas	m2	95		MO Y MATERIALES NACIONALES	18.000	1.710.000
3.7	Revoque de paredes impermeable bajo revestimiento	m2	45		MO Y MATERIALES NACIONALES	19.500	877.500
3.8	Revoque de cielorraso de losa de hormigón armado	m2	12		MO Y MATERIALES NACIONALES	18.000	216.000
3.9	Contrapiso de H° de cascotes sobre terreno natural	m2	12		MO Y MATERIALES NACIONALES	25.000	300.000
3.10	Pisos y Revestimientos				MO Y MATERIALES NACIONALES		
	- Carpeta base de cemento aliando p/piso cerámico	m2	12		MO Y MATERIALES NACIONALES	30.000	360.000
	- Provisión y colocación de piso cerámico de alto tránsito c/pegamento adhesivo	m2	12		MO Y MATERIALES NACIONALES	70.000	840.000
	- Revestimiento de paredes en baño c/azulejos p/su pared de color colocados c/adhesivo altura=2.00 m	m2	45		MO Y MATERIALES NACIONALES	65.000	2.925.000
	- Listel de color a 1/2 altura y de terminación	ml	46		MO Y MATERIALES NACIONALES	35.000	1.610.000
3.11	Provisión y colocación de puerta placa de madera acceso a Baño (incl. marco, herrajes, cerradura y contramarco)	un	2	CERRADURA PAPAIZ	MO Y MATERIALES NACIONALES	750.000	1.500.000
3.12	Provisión y colocación de puerta placa de madera en Box Baño (incl. marco, herrajes y contramarco)	un	2	CERRADURA PAPAIZ	MO Y MATERIALES NACIONALES	750.000	1.500.000

LA SECRETARIA GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 13 / OCT 2010
FIRMA: Hilda O. de Báez

Anexo Res. STP Nº 493/2010

3.13	Provisión y colocación de ventana metálica tipo persiana 0,30 x 0,60 m	un	2			1.350.000	2.700.000
3.14	Pintura interior baño a la cal con fijador (paredes y pielorrazo de losa)	m2	120	ALBALUX O SIMILAR		10.000	1.200.000
3.15	Pintura cubierta semi mate con filtro solar de puertas nuevas en S.S.H.H	m2	16	ALBALUX O SIMILAR		14.500	232.000
4	**OBRAS EN GALERIA PLANTA BAJA NIVEL (+0,745)**						
4.1	Arreglo de revoques paredes existentes afectadas por la construcción en este nivel	Gl	1		MO Y MATERIALES NACIONALES	650.000	650.000
4.2	Contrapiso de H° de cascotes sobre terreno natural	m2	50		MO Y MATERIALES NACIONALES	30.000	1.500.000
4.3	Carpeta base de contrapiso alisado p/piso cerámico	m2	50		MO Y MATERIALES NACIONALES	30.000	1.500.000
5	**OBRAS EN TERRAZA PARA COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO NIVEL (+8,17)**						
5.1	Parapeto de borde con pared de 0,20 ladrillo común h= 0,90 m incluyendo revoque cualación hidrófuga	ml	28		MO Y MATERIALES NACIONALES	65.000	1.820.000
5.2	Contrapiso Losa Nivel (+ 8,17) Area compresores	m2	50		MO Y MATERIALES NACIONALES	35.000	1.750.000
5.3	Aislación Losa Nivel (+ 8,17) Área Compresores	m2	50		MO Y MATERIALES NACIONALES	60.000	3.000.000
5.4	Pisos y Zócalos						
	- Provisión y coloc. de piso de tejuelitas prensadas	m2	50		MO Y MATERIALES NACIONALES	65.000	3.250.000
	- Provisión y coloc. de zócalos de tejuelitas prensadas	ml	23		MO Y MATERIALES NACIONALES	22.000	616.000
6	**INSTALACION SANITARIA EN S.S.H.H.**						
	DESAGUE CLOACAL						
6.1	- Baños Nivel (+0,745) (para 3 lavatorios, 2 mingitorios, 2 inodoros) hasta conectar a la cañería existente	Gl.	1	PLASTICOS SA	MO NACIONAL	3.500.000	3.500.000
6.2	- Baños Nivel (+4,55) Instalación caño de bajada vertical o desagüe cloacal futuros S.S.H.H.	Gl	1	PLASTICOS SA	MO NACIONAL	650.000	650.000
	AGUA CORRIENTE				MO NACIONAL		
6.3	- Baños Nivel (+0,745) (para 3 lavatorios, 2 mingitorios, 2 inodoros) desde cañería de agua corriente existente	GL	1	PLASTICOS SA	MO NACIONAL	3.500.000	3.500.000
6.4	- Baños Nivel (+4,55) Prolongación de cañería para agua corriente hasta futuros S.S.H.H.	GL	1	PLASTICOS SA	MO NACIONAL	650.000	650.000
7	**PROVISION Y COLOCACION ARTEFACTOS SANITARIOS EN BAÑOS PLANTA NIVEL (+0,745)**						
7.1	Bacha de losa de embutir ovalada	un	3	DECA RAVENA		1.200.000	3.600.000
7.2	Inodoro tipo calor banco c/cisterna baja y tapa	un	2	DECA RAVENA		800.000	1.600.000
7.3	Mingitorio de losa c/sifón cromado	un	2	DECA RAVENA		750.000	1.500.000
7.4	Mesadas de granito nat. c/zócalos 7cm y frontón 15 cm	Gl	1		MO Y MATERIALES NACIONALES	1.500.000	1.500.000
7.5	Canillas para lavatorios y Accesorios de losa	Gl	1	FV	ARGENTINA	800.000	800.000
8	**INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL**						
8.1	Provisión y Colocación de Columnas de Bajadas CBP1, CBP2 Y CBP3 con tubos de PVC de 150 mm de diámetro, desde NIVEL (+4,55) continuando subterráneos hasta la primera BPA del NIVEL (+0,745)	ml	30	PLASTICOS SA		98.000	3.528.000
8.2	Provisión y Colocación de Columnas de Bajadas CBP4 con tubos de PVC de 150 mm de diámetro desde Terraza Compresores Nivel (+8,15) con sumidero y rejilla en vertical. La CBP4 tendrá desagüe provisorio a cielo abierto en Planta Baja NIVEL (+0,745).	GL	1	PLASTICOS SA		3.200.000	3.200.000
9	**INSTALACION ELECTRICA Y DUCTOS**						

LA SECRETARIA GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FECHA: 13 OCT 2010

FIRMA: Nilda O. de Báez

Anexo Res. STP Nº 493/2010

9.1	Instalación Eléctrica Área Baños Planta Nivel (+0,745)	Gl.	1		MO Y MATERIALES NACIONALES	1.500.000	1.500.000
9.2	Provisión y Colocación de ductos de pasa y o embutidos en Estructura de Hormigón Armado para Instalaciones (Eléctrica, Telefónica y Detectores de Humo) a ejecutar en Segunda Etapa	Gl.	1		MO Y MATERIALES NACIONALES	1.000.000	1.000.000
9.3	Prolongación Inst. Eléctrica existente hasta sitio provisorio de 2 Compresores de Aire Acondicionado	Gl.	1		MO Y MATERIALES NACIONALES	2.300.000	2.300.000
9.3	Instalación Eléctrica para cuatro (4) Equipos Compresores existentes de Aire Acondicionado desde sitio actual a Terraza Nivel (+8,17)	Gl.	1		MO Y MATERIALES NACIONALES	1.600.000	1.600.000
10	**INSTALACION SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN**						
10.1	Desmonte de compresores AoAo. existentes	un	4		MO Y MATERIALES NACIONALES	600.000	2.400.000
10.2	Cañerías y Montaje Provisorio Compresores existentes en funcionamiento c/Desmonte a fin obra	Gl.	2		MO Y MATERIALES NACIONALES	500.000	1.000.000
10.3	Mantenimiento de dos (2) Equipos de AoAo existentes	Gl.	1		MO Y MATERIALES NACIONALES	550.000	550.000
10.4	Instalación y Puesta en marcha de Equipos existentes a tono definitivo en Terraza Nivel (+8,17)						
10.4.1	- Instalación cañerías de funcionamiento entre compresor y unidad evaporadora de 4 Equipos AoAo existentes	ml	90		MO Y MATERIALES NACIONALES	110.000	9.900.000
10.4.2	- Instalación y Puesta en marcha de Equipos de Ao Ao. propiamente dichos	un	4		MO Y MATERIALES NACIONALES	450.000	1.800.000
10.4.3	- Provisión y colocación de estructuras metálicas con polos para base y apoyo de compresores bn 20 cm.	un	4		MO Y MATERIALES NACIONALES	200.000	800.000
10.5	Instalación de Red de Caños PVC 40 mm para desagote de cuatro (4) compresores en Terraza Nivel (+8,17) hasta rejilla sifonada de Baño Nivel (+0,745)	Gl.	32		MO Y MATERIALES NACIONALES	75.000	800.000
11	**VARIOS**						
11.1	Ducto de ventilación. En Nivel (+12,17) Muro de pared 0,15 c/altura 1,70m con techito de chapa provisorio.	Gl	1		MO Y MATERIALES NACIONALES	450.000	450.000
11.2	Limpieza Gruesa en Final de Obra	Gl	1		MO Y MATERIALES NACIONALES	2.500.000	2.500.000
					TOTAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUIDO		278.854.500

LA SECRETARIA GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 13 OCT 2010
FIRMA: Nilda O. de Báez