MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA

LEY Nº 4417/11

"QUE CREA EL MUNICIPIO ZANJA PYTA DEL XIII DEPARTAMENTO AMAMBAY Y UNA MUNICIPALIDAD CON ASIENTO EN EL PUEBLO DE ZANJA PYTA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PROYECTO: CONSTRUCCION DE SALA DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS COL. NAC. PANCHITO LOPEZ - POTRERO SUR"" - ID Nº 299627" DE ZANJA PYTÁ

OFERENTE: PEDRO RAMON BOGADO MARTÍNEZ

Nº	RUBRO	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m²	63,70	100.000	6.370.000
1.2	Replanteo	m²	63,70	100.000	6.370.000
3	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
3.1	Pilotines Ø 30 cm.	m³	1,92	395.000	758.400
3.2	Cabezales (50x50x50) cm.	m³	1,72	1.500.000	2.580.000
3.3	Viga cadena inferior 20 x 30 cm.	m³	1,48	1.630.000	2.412.400
3.4	Pilares (20 x 30) cm. h= variable	m³	1,53	920.000	1.407.600
3.5	Viga cadena superior 20 x 30 cm.	m³	1,48	1.325.000	1.961.000
3.6	Viga cumbrera de Hº Aº 0,20 x 0,50 m	m³	0,82	1.227.500	1.006.550
3.7	Dado de Hº Aº 20 x 60 cm.	m³	0,14	1.250.000	175.000
5	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	m³	23,30	75.000	1.747.500
6	**AISLACIÓN ASFÁLTICA**				
6.1	De paredes	m²	6,40	60.500	387.200
7	**MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN**				
7.3	De 0.20 para Revocar de Ladrillos huecos de 6 aguj.	m²	25,00	60.500	1.512.500
7.4	De 0.20 Visto a una cara de Ladrillos Huecos de 6 Aguj.	m²	12,75	122.000	1.555.500
7.5	De 0.15 para Revocar de Ladrillos huecos de 6 aguj.	m²	56,00	117.000	6.552.000
7.6	De 0.15 Visto a una cara de Ladrillos Huecos de 6 Aguj.	m²	22,30	65.000	1.449.500
7.7	Pilares 30 x 30 cm. con núcleo de HºAº 12 x 12 cm.	m lineal	7,50	240.000	1.800.000
8	**TECHO**				
8.2	De chapas aislada sobre estructura metálica	m²	90,50	208.000	18.824.000
9	**CONTRAPISO DE Hº Pobre**	m²	58,00	45.000	2.610.000
10	**REVOQUE**				
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	m²	147,80	60.000	8.868.000
11	**PISOS**				
11.1	De baldosa cerámica esmaltada	m²	58,00	145.000	8.410.000
12	**ZÓCALO cerámica esmaltada**	m lin.	34,00	51.500	1.751.000
13	**ABERTURAS DE MADERA**				
13.1	Puerta 0,80 x 2,10 m Tipo Tablero	Unid.	2,00	1.007.000	2.014.000
13.2	Puerta 0,90 x 2,10 m Tipo Tablero	Unid.	1,00	944.000	944.000
13.3	Puerta para SSHH	Unid.	1,00	695.000	695.000
14	**ABERTURAS METÁLICAS**				
14.1	Ventana Tipo Balancín 1,60 X 1,20 m	Unid.	4,00	230.000	920.000
14.3	Ventana Tipo Balancín 1,50 X 0,50 m p/ SSHH	Unid.	1,00	160.000	160.000

CP MARIA ALEXANDRA BOGADO V.
Encargada de la UOC
Municipalidad de Zanja Pytá

Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Zanja Pytá

MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA

LEY Nº 4417/11

"QUE CREA EL MUNICIPIO ZANJA PYTA DEL XIII DEPARTAMENTO AMAMBAY Y UNA MUNICIPALIDAD CON ASIENTO EN EL PUEBLO DE ZANJA PYTA"

Nº	RUBRO	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
15	**ALFEIZAR DE VENTANAS**				
15.1	Mocheta de Revoque 1:3 (cemento - arena)	m l	13,70	155.000	2.123.500
16	**PINTURA**				
16.1	De paredes interior y exterior al látex	m²	147,80	59.000	8.720.200
16.2	De paredes a la vista con resina/silicona	m²	47,80	40.000	1.912.000
16.4	De pilares a la vista con silicona	m²	11,90	40.000	476.000
16.6	De aberturas metálicas con pintura sintética	m²	7,70	35.000	269.500
17	**REVESTIMIENTOS**				
17.1	De azulejos de 15 x 15 cm.	m²	10,00	34.000	340.000
18	**VIDRIOS DOBLES** Colocados en aberturas	m²	7,70	90.000	693.000
19	**DESAGUE PLUVIAL**				
19.1	Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm.	m lin.	23,00	55.000	1.265.000
20	**INSTALACIÓN ELECTRICA C/ ARTEFACTOS**				
20.1	Instalación Eléctrica	Glob.	1,00	3.505.000	3.505.000
20.2	Artefactos Eléctricos	Glob.	1,00	3.560.000	3.560.000
21	**INSTALACIÓN SANITARIA**				
21.1	Agua corriente - Desague cloacal - Desengrasador - Cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	Glob.	1,00	2.540.000	2.540.000
21.4	Cámara séptica de 1,50 x 1,80 x 1,20 m	Glob.	1,00	2.100.000	2.100.000
21.5	Pozo Absorbente de 2,50 x 3,00 m	Glob.	1,00	1.925.000	1.925.000
23	**LIMPIEZA FINAL** con retirada de escombros	Glob.	1,00	2.166.150	2.166.150
	TOTAL GENERAL				**114.836.500**

CP MARÍA ALEXANDRA BOGADO V.
Encargada de la UOC
Municipalidad de Zanja Pytã