PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO - UBICACION: CALLE GUMERCINDO AYALA ENTRE CARLOS A. LOPEZ y REGINO FRANCO ID 400305

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIONES ZARZA RUC:2296529-7					
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES	GLOBAL	1	5583055	5583055
1.1	REPLANTEO GENERAL DE OBRAS	METROS CUADRADO	1400	2234	3127600
1.2	CARTEL DE OBRA	UNIDAD	1	688723	688723
1.3	CARTEL DE OBRAS TIPO SEÑALIZACIONES EN CABECERAS DEL TRAMO. INCLUYE BARRERAS DE MADERA PARA EL CIERRE DE TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	2	883366	1766732
2	MOVIMIENTO DE SUELO	GLOBAL	1	11200308	11200308
2.1	TERRAPLENADO,VIBROCOMPACTADOR Y PERFILADO	METROS CUBICOS	374	23592	8823408
2.2	RELLENO COMPACTADO DE ESPALDA DE CORDONES	METROS CUADRADO	150	15846	2376900
3	CORDONES PREFABRICADOS DE HORMIGON	GLOBAL	1	23062160	23062160
3.1	CORDON CUNETA-ANCHO 50 CM	METRO LINEAL	284	74679	21208836
3.2	CORDON ESCONDIDO DE HORMIGON	METRO LINEAL	44	42121	1853324
4	PAVIMENTO PETREO	GLOBAL	1	47129475	47129475
4.1	EMPEDRADO PIEDRA BASALTICA NEGRA-SOBRE COLCHON DE TIRRA COLORADA	METROS CUADRADO	1245	137855	47129475
5	COMPACTACION DE EMPEDRADO	GLOBAL	1	5184180	5184180
5.1	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS COMPACTACION INICIAL CON MAQUINA TIPO SAPITO TIPO MANUAL COMPACTACION FINAL CON MAQUINA TIPO VIBROCOMPACTADOR	METROS CUADRADO	1245	4164	5184180
6	OTRAS OBRAS-ALIMBRADO PUBLICO	GLOBAL	1	13197064	13197064
6.1	4 COLUMNAS DE HORMIGON: INCLUYE BRAZOS LARGOS-FOCOS LED-EXTENSION DE LINEA	UNIDAD	4	3229266	13197064
7	TRANAJOS FINALES	GLOBAL	1	3833758	3833758
7.1	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	METROS CUDRADOS	1400	2743	3833758
				PRECIO TOTAL	109190000

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

Nohelia Pérez C.
Encargada de UOC