CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa Nº 12/2019

PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE CUNETA A CIELO ABIERTO Y EMPALME CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EXISTENTE EN EL NÚCLEO HABITACIONAL LA CANDELARIA DE ATYRÁ" – ID N° 368.365

1. **Aníbal Ignacio Rivas – Construcciones – Servicios Personales**

CONSTRUCCIÓN DE CUNETA A CIELO ABIERTO Y EMPALME CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EXISTENTE EN EL NÚCLEO HABITACIONAL LA CANDELARIA DE ATYRÁ					
N°	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Monto Total**
1	**Construcción de cuneta a cielo abierto**				
1.1	Marcación y replanteo para la construcción de cuneta a cielo abierto	ml	110.00	1.584	174.240
1.2	Excavación de 1.50 de ancho por 0.70 de profundidad, 220 de largo	m3	231.00	50.280	11.614.680
1.3	Retiro de tierra de excavación	m3	231.00	47.640	11.004.840
1.4	Construcción de muro con piedra bruta colocada 220 ml x 0.80 de ancho x 0.60 de profundidad	m3	105.60	570.000	60.192.000
1.5	Pisos de H° de 0.8 cm de espesor	ml	110.00	125.640	13.820.400
1.6	Arreglo detrás del muro	ml	220.00	5.280	1.161.600
2	**Construcción de pavimento tipo empedrado**				
2.1	Preparación de terreno para empedrado	m2	880.00	7.680	6.758.400
2.2	Colchón de arena de 0.15 de espesor	m2	880.00	7.920	6.969.600
2.3	Empedrado con piedra blanca	m2	880.00	36.00	31.680.000
2.4	Compactación con plancha compactadora	m2	880.00	4.620	4.065.600
2.5	Ripiado con triturada 6ta	m2	880.00	5.280	4.646.400
2.6	Cartel de Obra	uni	1	1.852.200	1.852.200
2.7	Limpieza final	gl	1	992.400	992.400
			TOTAL		**154.932.360**

El precio total es de guaraníes: ciento cincuenta y cuatro millones novecientos treinta y dos mil trescientos sesenta, IVA INCLUIDO. ----------

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

Rodrigo Javier Bernal Velázquez
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Atyrá