	ladrillos comunes hasta altura de piso 0.17 sobre nivel 0,00 revocados a 1 capa por la cara exterior	Núñez									
6	Contrapiso de hormigón de cacotes e=7 cm	Metalúrgica Núñez	Nacional	12,00	20.000	240.000					
7	Piso baldosones de Cemento antideslizante 40x40 cm	Metalúrgica Núñez	Nacional	12,00	70.000	840.000					
8	Asiento hecho in situ de 2 bases de ladrillos vistos de 0,30 x 0.45x 0,40. Losa de HºAº de e= 6 cm de 0,5x1,80 m con respaldo de tablas de madera resistente a la intemperie , abulonadas a estructura de planchuelas de 5 cmx1/2cm. Pintura al esmalte sintético de losa y madera	Metalúrgica Núñez	Nacional	1,00	800.000	800.000					
9	Cable preensamblado de 2x16	Metalúrgica Núñez	Nacional	50,00	8.000	400.000					
10	Equipo completo para alumbrado público - tipo A.P., con postes de HºAº de 9mts./150 y morza de suspención , brazo largo, Incluyendo Servicio de instalación.-	Metalúrgica Núñez	Nacional	2,00	1.230.000	2.460.000					

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
Unidad Operativa de Contrataciones
Pirapó - Itapúa

Lic. Rosana Vera Báez
Encargada U.O.C. Pirapó